

**Obiect: Constructia drumului din beton pe baza Investitor Primaria com. Seliste
de ciment in str. Libertatii satul Seliste raionul
Orhei**

Caiet de sarcini desfasurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Constructia sectorului de drum cu acoperire din beton pe baza de ciment		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II, inlaturarea pamintului neconform cu adincimea de 15 cm	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma, numai compactor	100 m3	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	1,1920
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, (cu grosimea de 15 cm)	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile din cherestea 150 mm	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	pretul firmei	Polietilena membrana pentru intretinerea betonului	m2	
	1234567890 98	Polietilena pentru intretinerea betonului	m2	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi , cu greutatea pina la 3 kg/m.p., d=4,5 mm, pasul 150x150 mm.	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate d=4,5 mm, pasul 150x150 mm	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		Cheltuieli directe	lei	
9	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi C 20/25 (M350), alei si platforme carosabile, grosimea 120 mm (Se exclud resursele Nisip, Carton bitumat)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900
	2663102100000	Beton pentru drumuri C 30/37	m3	1,0080
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900
		Cheltuieli directe	lei	
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940
		Cheltuieli directe	lei	
11	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400
		Cheltuieli directe	lei	
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (2+0,5)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		Cheltuieli directe	lei	

Proiectant : SRL Terra Solar Proiect.