


**Obiect Lucrări de instalații electrice în s.
Valea Perjei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Работы по улицам запитанных от ТП86 | | | | |
| | | 1.1. строительные работы | | | | |
| 1 | 33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных СВ 110.5 | buc | | | 1 866,270 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 3,8000 | 42,00 | 159,600 |
| | 446-2011 | Стойки вибрированные для опор | buc | 1,0000 | 1 520,00 | 1 520,000 |
| | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | h-ut | 0,7800 | 204,00 | 159,120 |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | h-ut | 0,1900 | 145,00 | 27,550 |
| 2 | 33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | buc | | | 146,160 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 0,4400 | 42,00 | 18,480 |
| | 010201 | Прицепы тракторные 2 т | h-ut | 0,2400 | 123,00 | 29,520 |
| | 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 кВт (80 л.с.) | h-ut | 0,2400 | 204,90 | 49,176 |
| | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | h-ut | 0,2400 | 204,10 | 48,984 |
| 3 | 33-04-016-5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | buc | | | 56,406 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 0,2500 | 42,00 | 10,500 |
| | 010201 | Прицепы тракторные 2 т | h-ut | 0,1400 | 123,00 | 17,220 |
| | 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 кВт (80 л.с.) | h-ut | 0,1400 | 204,90 | 28,686 |
| 4 | 33-04-014-2 | Установка светильников: ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD | buc | | | 260,130 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 2,2900 | 42,00 | 96,180 |
| | 503-9042 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | h-ut | 0,8000 | 185,00 | 148,000 |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | h-ut | 0,1100 | 145,00 | 15,950 |
| 5 | | проходной предохранитель CCFBD 25*25 In.v.-2A | buc | | | 70,000 |
| | 22000 | проходной предохранитель CCFBD 25*25 In.v.-2A | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,000 |
| 6 | | ограничитель перенапряжения LVA-260-2 | buc | | | 205,000 |
| | 2200022 | ограничитель перенапряжения LVA-260-2 | buc | 1,0000 | 205,00 | 205,000 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|---------|--------|------------------------|
| | | 1.2. монтажные работы | | | | |
| 7 | 08-02-367-8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника. СИП4 2*25 | 1000 m | | | 2 740,090 2 740,090 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 65,2400 | 42,00 | 2 740,090 |
| | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 0,00 | 0,000 |
| | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 | 0,00 | 0,000 |
| | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 | 0,00 | 0,000 |
| | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 | 0,00 | 0,000 |
| 8 | | СИП 4 2x25 | m | | | 12,100 0,000 |
| | 110-11877 | СИП4 2x25 | m | 1,0000 | 12,10 | 12,100 |
| 9 | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 PVS - 3*1,5 mm2 | 100 m | | | 250,292 235,654 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 5,6100 | 42,00 | 235,654 |
| | 1019852 | Краска | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,284 |
| | 5009500 | Бирки маркировочные | 100 buc | 0,0200 | 10,00 | 0,189 |
| | 5440089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg | 0,1600 | 75,00 | 11,959 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0100 | 204,11 | 2,205 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| 10 | | лента монтажная F207 | m | | | 10,200 0,000 |
| | 32323 | лента монтажная F207 | m | 1,0000 | 10,20 | 10,200 |
| 11 | | скрепа А200 | buc | | | 2,900 0,000 |
| | 110-03322 | скрепа А200 | buc | 1,0000 | 2,90 | 2,900 |
| 12 | | натяжной зажим РА 1500 | buc | | | 28,000 0,000 |
| | 110-11833 | натяжной зажим РА1500 | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,000 |
| 13 | | анкерный кронштейн СА1500 | buc | | | 58,000 0,000 |
| | 110-1184 | анкерный кронштейн СА1500 | buc | 1,0000 | 58,00 | 58,000 |
| 14 | | комплект промеж подвеса ES1500E | buc | | | 78,000 0,000 |
| | 656564 | комплект промеж подвеса ES1500E | buc | 1,0000 | 78,00 | 78,000 |
| 15 | | зажим CDR/CNIS UK | buc | | | 37,000 0,000 |
| | 110-11821 | зажим CDR/CNIS UK | buc | 1,0000 | 37,00 | 37,000 |
| 16 | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 100 m | | | 599,887 520,800 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 12,4000 | 42,00 | 520,800 |
| | 5009500 | Бирки маркировочные | 100 buc | 0,0041 | 10,00 | 0,000 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,3900 | 204,11 | 79,087 |
| | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | h-ut | 3,0000 | 0,00 | 0,000 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|---------|-----------|----------------------|
| | 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156.96 (16) кН (т) | h-ut | 3,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,3900 | 0,00 | 0,000 |
| 17 | | кабель АВВГ-Т 2*25 | m | | | 17,000 0,000 |
| | 999999 | кабель АВВГ-Т 2*25 | m | 1,0000 | 17,00 | 17,000 |
| 18 | 08-02-363-1 | Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 КС-2 | buc | | | 190,552 143,220 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 3,4100 | 42,00 | 143,220 |
| | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,1000 | 25,00 | 2,500 |
| | 1019852 | Краска | kg | 0,5000 | 15,00 | 7,500 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0200 | 204,11 | 4,082 |
| | 031050 | Вышки телескопические 25 м | h-ut | 1,3300 | 25,00 | 33,250 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| 19 | | кронштейны КС-2 | buc | | | 89,000 0,000 |
| | 1010813333 | кронштейн КС-2 | buc | 1,0000 | 89,00 | 89,000 |
| 20 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм | 100 m | | | 2 225,267 798,000 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 19,0000 | 42,00 | 798,000 |
| | 1011613R | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 6 мм | t | 0,0920 | 12 000,00 | 1 066,667 |
| | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,6000 | 38,00 | 22,800 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,1400 | 204,11 | 29,478 |
| | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,1300 | 98,40 | 308,322 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,1400 | 0,00 | 0,000 |
| | | 1.3. оборудование | | | | |
| 21 | | светильник ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD | buc | | | 502,000 0,000 |
| | 002 | светильник ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD | buc | 1,0000 | 502,00 | 502,000 |
| | | 2. Работы по улицам запитанных от ТП241 | | | | |
| | | 2.1. строительные работы | | | | |
| 22 | 33-04-014-2 | Установка светильников: ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD | buc | | | 260,130 96,180 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 2,2900 | 42,00 | 96,180 |
| | 503-9042 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | h-ut | 0,8000 | 185,00 | 148,000 |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | h-ut | 0,1100 | 145,00 | 15,950 |
| 23 | | проходной предохранитель ССFBD 25*25 In.в.-2А | buc | | | 70,000 0,000 |
| | 22000 | проходной предохранитель ССFBD 25*25 In.в.-2А | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,000 |
| 24 | | ограничитель перенапряжения LVA-260-2 | buc | | | 205,000 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|---------|--------|------------------------|
| | | | | | | 0,000 |
| | 2200022 | ограничитель перенапряжения I.VA-260-2 | buc | 1,0000 | 205,00 | 205,000 |
| | | 2.2. монтажные работы | | | | |
| 25 | 08-02-367-8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника. СИП4 2*25 | 1000 m | | | 2 740,118 2 740,118 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 65,2400 | 42,00 | 2 740,118 |
| | 3410520006739 | Masara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 0,00 | 0,000 |
| | 0302031 | Scurci hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 | 0,00 | 0,000 |
| | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122.62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 | 0,00 | 0,000 |
| | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 | 0,00 | 0,000 |
| 26 | | СИП 4 2x25 | m | | | 12,100 0,000 |
| | 110-11877 | СИП4 2x25 | m | 1,0000 | 12,10 | 12,100 |
| 27 | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 PVS - 3*1,5 mm2 | 100 m | | | 250,160 235,620 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 5,6100 | 42,00 | 235,620 |
| | 1019852 | Краска | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,300 |
| | 5009500 | Бирки маркировочные | 100 buc | 0,0200 | 10,00 | 0,200 |
| | 5440089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg | 0,1600 | 75,00 | 12,000 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0100 | 204,11 | 2,040 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| 28 | | лента монтажная F207 | m | | | 10,200 0,000 |
| | 32323 | лента монтажная F207 | m | 1,0000 | 10,20 | 10,200 |
| 29 | | скрепа A200 | buc | | | 2,900 0,000 |
| | 110-03322 | скрепа A200 | buc | 1,0000 | 2,90 | 2,900 |
| 30 | | натяжной зажим PA 1500 | buc | | | 28,000 0,000 |
| | 110-11833 | натяжной зажим PA1500 | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,000 |
| 31 | | анкерный кронштейн CA1500 | buc | | | 58,000 0,000 |
| | 110-1184 | анкерный кронштейн CA1500 | buc | 1,0000 | 58,00 | 58,000 |
| 32 | | комплект промеж подвеса ES1500E | buc | | | 78,000 0,000 |
| | 656564 | комплект промеж подвеса ES1500E | buc | 1,0000 | 78,00 | 78,000 |
| 33 | | зажим CDR/CNIS UK | buc | | | 37,000 0,000 |
| | 110-11821 | зажим CDR/CNIS UK | buc | 1,0000 | 37,00 | 37,000 |
| 34 | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м, кг. до: 1 2*25 | 100 m | | | 600,400 520,800 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 12,4000 | 42,00 | 520,800 |
| | 5009500 | Бирки маркировочные | 100 buc | 0,0041 | 10,00 | 0,000 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,3900 | 204,11 | 79,600 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|---------|-----------|-----------|
| | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | h-ut | 3,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,3900 | 0,00 | 0,000 |
| 35 | | кабель АВВГ-Т 2*25 | m | | | 17,000 |
| | 999999 | кабель АВВГ-Т 2*25 | m | 1,0000 | 17,00 | 17,000 |
| 36 | 08-02-363-1 | Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 КС-2 | buc | | | 190,552 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 3,4100 | 42,00 | 143,220 |
| | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,1000 | 25,00 | 2,500 |
| | 1019852 | Краска | kg | 0,5000 | 15,00 | 7,500 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0200 | 204,11 | 4,082 |
| | 031050 | Вышки телескопические 25 м | h-ut | 1,3300 | 25,00 | 33,250 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| 37 | | кронштейны КС-2 | buc | | | 89,000 |
| | 1010813333 | кронштейн КС-2 | buc | 1,0000 | 89,00 | 89,000 |
| 38 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм | 100 m | | | 2 225,267 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 19,0000 | 42,00 | 798,000 |
| | 1011613R | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 6 мм | t | 0,0920 | 12 000,00 | 1 066,667 |
| | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,6000 | 38,00 | 22,800 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,1400 | 204,11 | 29,478 |
| | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,1300 | 98,40 | 308,322 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,1400 | 0,00 | 0,000 |
| | | 2.3. оборудование | | | | |
| 39 | | светильник ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD | buc | | | 502,000 |
| | 002 | светильник ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD | buc | 1,0000 | 502,00 | 502,000 |
| | | 3. Работы по улицам запитанных от ТП66 | | | | |
| | | 3.1. строительные работы | | | | |
| 40 | 33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных СВ 110,5 | buc | | | 1 866,270 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 3,8000 | 42,00 | 159,600 |
| | 446-2011 | Стойки вибрированные для опор | buc | 1,0000 | 1 520,00 | 1 520,000 |
| | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | h-ut | 0,7800 | 204,00 | 159,120 |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | h-ut | 0,1900 | 145,00 | 27,550 |
| 41 | 33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | buc | | | 146,160 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 0,4400 | 42,00 | 18,480 |
| | 010201 | Прицепы тракторные 2 т | h-ut | 0,2400 | 123,00 | 29,520 |
| | 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме | h-ut | 0,2400 | 204,90 | 49,176 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|---------|---------|--------|-----------|
| | | водохозяйственного) 59 кВт (80 л.с.) | | | | |
| | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | h-ut | 0,2400 | 204,10 | 48,984 |
| 42 | 33-04-016-5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одноэтажных опор | buc | | | 56,406 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 0,2500 | 42,00 | 10,500 |
| | 010201 | Прицепы тракторные 2 т | h-ut | 0,1400 | 123,00 | 17,220 |
| | 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 кВт (80 л.с.) | h-ut | 0,1400 | 204,90 | 28,686 |
| 43 | 33-04-014-2 | Установка светильников: ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD | buc | | | 260,130 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 2,2900 | 42,00 | 96,180 |
| | 503-9042 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | h-ut | 0,8000 | 185,00 | 148,000 |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | h-ut | 0,1100 | 145,00 | 15,950 |
| 44 | | проходной предохранитель CCFBD 25*25 In.v.-2A | buc | | | 70,000 |
| | 22000 | проходной предохранитель CCFBD 25*25 In.v.-2A | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,000 |
| 45 | | ограничитель перенапряжения LVA-260-2 | buc | | | 205,000 |
| | 2200022 | ограничитель перенапряжения LVA-260-2 | buc | 1,0000 | 205,00 | 205,000 |
| | | 3.2. монтажные работы | | | | |
| 46 | 08-02-367-8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника. СИП4 2*25, СИП4 2*35 | 1000 m | | | 2 740,080 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 65,2400 | 42,00 | 2 740,080 |
| | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 0,00 | 0,000 |
| | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 | 0,00 | 0,000 |
| | 030411 | Сабестане electrice cu forta de tractiune 122.62 (KN) (12.5 t) | h-ut | 11,9500 | 0,00 | 0,000 |
| | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 | 0,00 | 0,000 |
| 47 | | СИП 4 2x25 | m | | | 12,100 |
| | 110-11877 | СИП4 2x25 | m | 1,0000 | 12,10 | 12,100 |
| 48 | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2.5 PVS - 3*1.5 mm2 | 100 m | | | 250,271 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 5,6100 | 42,00 | 235,632 |
| | 1019852 | Краска | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,309 |
| | 5009500 | Бирки маркировочные | 100 buc | 0,0200 | 10,00 | 0,206 |
| | 5440089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg | 0,1600 | 75,00 | 12,022 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0100 | 204,11 | 2,101 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| 49 | | лента монтажная F207 | m | | | 10,200 |
| | 32323 | лента монтажная F207 | m | 1,0000 | 10,20 | 0,000 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|---------|-----------|----------------------|
| 50 | | скрепа А200 | buc | | | 2,900 0,000 |
| | 110-03322 | скрепа А200 | buc | 1,0000 | 2,90 | 2,900 |
| 51 | | натяжной зажим РА 1500 | buc | | | 28,000 0,000 |
| | 110-11833 | натяжной зажим РА1500 | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,000 |
| 52 | | анкерный кронштейн СА1500 | buc | | | 58,000 0,000 |
| | 110-1184 | анкерный кронштейн СА1500 | buc | 1,0000 | 58,00 | 58,000 |
| 53 | | комплект промез подвеса ES1500E | buc | | | 78,000 0,000 |
| | 656564 | комплект промез подвеса ES1500E | buc | 1,0000 | 78,00 | 78,000 |
| 54 | | зажим CDR/CNIS UK | buc | | | 37,000 0,000 |
| | 110-11821 | зажим CDR/CNIS UK | buc | 1,0000 | 37,00 | 37,000 |
| 55 | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м. кг. до: 1 2*25 | 100 m | | | 600,400 520,800 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 12,4000 | 42,00 | 520,800 |
| | 5009500 | Бирки маркировочные | 100 buc | 0,0041 | 10,00 | 0,000 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,3900 | 204,11 | 79,600 |
| | 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | h-ut | 3,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,3900 | 0,00 | 0,000 |
| 56 | | кабель АВВГ-Т 2*25 | m | | | 17,000 0,000 |
| | 999999 | кабель АВВГ-Т 2*25 | m | 1,0000 | 17,00 | 17,000 |
| 57 | 08-02-363-1 | Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 КС-2 | buc | | | 190,552 143,220 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 3,4100 | 42,00 | 143,220 |
| | 1011977 | Болты строительные с гайками и шайбами | kg | 0,1000 | 25,00 | 2,500 |
| | 1019852 | Краска | kg | 0,5000 | 15,00 | 7,500 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0200 | 204,11 | 4,082 |
| | 031050 | Вышки телескопические 25 м | h-ut | 1,3300 | 25,00 | 33,250 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0200 | 0,00 | 0,000 |
| 58 | | кронштейны КС-2 | buc | | | 89,000 0,000 |
| | 1010813333 | кронштейн КС-2 | buc | 1,0000 | 89,00 | 89,000 |
| 59 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм | 100 m | | | 2 225,267 798,000 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 19,0000 | 42,00 | 798,000 |
| | 1011613R | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 6 мм | t | 0,0920 | 12 000,00 | 1 066,667 |
| | 1011924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | kg | 0,6000 | 38,00 | 22,800 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,1400 | 204,11 | 29,478 |
| | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | h-ut | 3,1300 | 98,40 | 308,322 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,1400 | 0,00 | 0,000 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|---------|---------|--------|-----------|
| | | 3.3. оборудование | | | | |
| 60 | | светильник ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD | buc | | | 502,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 002 | светильник ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD | buc | 1,0000 | 502,00 | 502,000 |
| | | 4. Работы по улицам запитанных от ТП87 | | | | |
| | | 4.1. строительные работы | | | | |
| 61 | 33-04-014-2 | Установка светильников: ЕВРОСВЕТ 50W IP65 ST-50-04 4500лм SMD | buc | | | 260,130 |
| | | | | | | 96,180 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 2,2900 | 42,00 | 96,180 |
| | 503-9042 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
| | 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | h-ut | 0,8000 | 185,00 | 148,000 |
| | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | h-ut | 0,1100 | 145,00 | 15,950 |
| 62 | | проходной предохранитель ССFBD 25*25 In.v.-2A | buc | | | 70,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 22000 | проходной предохранитель ССFBD 25*25 In.v.-2A | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,000 |
| 63 | | ограничитель перенапряжения LVA-260-2 | buc | | | 205,000 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 2200022 | ограничитель перенапряжения LVA-260-2 | buc | 1,0000 | 205,00 | 205,000 |
| | | 4.2. монтажные работы | | | | |
| 64 | 08-02-367-8 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника. СИП4 2*25 | 1000 m | | | 2 739,947 |
| | | | | | | 2 739,947 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 65,2400 | 42,00 | 2 739,947 |
| | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 0,00 | 0,000 |
| | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 | 0,00 | 0,000 |
| | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 | 0,00 | 0,000 |
| | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 | 0,00 | 0,000 |
| 65 | | СИП 4 2x25 | m | | | 12,100 |
| | | | | | | 0,000 |
| | 110-11877 | СИП4 2x25 | m | 1,0000 | 12,10 | 12,100 |
| 66 | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2.5 PVS - 3*1.5 mm2 | 100 m | | | 252,620 |
| | | | | | | 236,040 |
| | 1 | Затраты труда | h-om | 5,6100 | 42,00 | 236,040 |
| | 1019852 | Краска | kg | 0,0200 | 15,00 | 0,300 |
| | 5009500 | Бирки маркировочные | 100 buc | 0,0200 | 10,00 | 0,200 |
| | 5440089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg | 0,1600 | 75,00 | 12,000 |
| | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 0,0100 | 204,11 | 4,080 |
| | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | h-ut | 0,0100 | 0,00 | 0,000 |
| 67 | | лента монтажная F207 | m | | | 10,200 |
| | | | | | | 0,000 |

