

**Amenajarea scuarului pe terenul
cu nr. cad. 01001100513 in
adiacenta blocului locativ situat
pe adresa mun. Chisinau, sec.
Botanica, str. Brincusi 146**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Amenajare scuar Brincusi 146

Valoarea de deviz 474 615,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,300	408,95 92,26	10 346,33 2 334,08
2	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructii	t	43,010	64,00 64,00	2 752,75 2 752,75
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,010	64,50 0,00	2 774,25 0,00
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,950	6 623,64 350,57	12 916,10 683,62
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	253,500	64,50 0,00	16 350,75 0,00
Total Demolari						45 140,18
Inclusiv salariu						5 770,45
		2. Imbracaminte				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100m2	4,630	1 020,67 520,67	4 725,71 2 410,71

1	2	3	4	5	6	7
		prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150	m3	69,450	521,93 57,08	36 248,16 3 964,41
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	463,000	215,36 34,37	99 710,56 15 911,16
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	385,000	140,29 17,30	54 012,19 6 659,73
Total Imbracaminte						194 696,62
Inclusiv salariu						28 946,01
		3. Forme arhitecturale mici si utilaje				
10	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	10,000	2 951,93 415,15	29 519,32 4 151,52
11	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banci pentru parc tip cerc	buc	2,000	8 451,93 415,15	16 903,86 830,30
12	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,000	2 224,01 340,19	13 344,08 2 041,16
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Instalarea elementelor de uscat rufe	buc	2,000	5 951,93 415,15	11 903,86 830,30
Total Forme arhitecturale mici si utilaje						71 671,12
Inclusiv salariu						7 853,28
		4. Spatii verzi				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,950	1 669,41 0,00	3 255,35 0,00
15	TsI50B5	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15	t	253,500	64,50	16 350,75

1	2	3	4	5	6	7
		km			0,00	0,00
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 950,00 0	6,34 6,34	12 368,07 12 368,07
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	19,500	1 030,32 277,92	20 091,26 5 419,46
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	19,500	125,26 38,06	2 442,48 742,08
Total Spatii verzi						54 507,91
Inclusiv salariu						18 529,61

Cheltuieli directe	lei	366 015,83
Total	100,00 +	366 015,83
Asigurarea sociala	24,00 %	14 663,84
Transportarea materialelor si depozitare	2,00 %	4 614,40
Total	100,00 +	385 294,07
Cheltuieli de regie	3,70 %	13 713,32
Total	100,00 +	399 007,39
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 412,60
Total	100,00 +	406 419,99
TVA	20,00 %	75 608,57

Total deviz: **474 615,96**
Inclusiv salariu **73 563,62**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)