

Reparatia capitala a sediului SP
nr. 1 al IP Hincesti,
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Incalzirea,ventilarea si conditionare aerului

Valoarea de deviz 289 295,56 lei

Intocmit in prețuri curente 04.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzirea,ventilarea si conditionare aerului. 1.1. Capitolul 1. Utilaj				
1	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 150	buc	3,000	2 137,00 0,00	6 411,00 0,00
2	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200C	buc	2,000	2 250,00 0,00	4 500,00 0,00
3	Pret de piata	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Prana 200G	buc	1,000	2 350,00 0,00	2 350,00 0,00
4	Pret de piata	Вентилятор Decor-300 Soler&Palau	buc	3,000	18 000,00 0,00	54 000,00 0,00
5	Gree	Кондиционер настенный GWH12NB-K3NNB1A/0 в комплекте	buc	4,000	5 050,00 0,00	20 200,00 0,00
6	Gree	Кондиционер настенный GWH09NB-K3NNB1A/0 в комплекте	buc	2,000	4 870,00 0,00	9 740,00 0,00
7	Gree	Кондиционер настенный GWH07NB-K3NNB1A/0 в комплекте	buc	1,000	6 900,00 0,00	6 900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1. Utilaj Inclusiv salariu				104 101,00
		1.2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
8	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжная установка)	buc	6,000	2 687,54 2 553,30	16 125,23 15 319,80
9	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	3,000	2 298,11 978,75	6 894,32 2 936,25
10	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Кондиционер)	buc	7,000	2 687,54 2 553,30	18 812,77 17 873,10
		<i>Total</i>	?			41 832,32
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			8 129,06
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			98,37
		<i>Total</i>	100,00 +			50 059,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			21 677,49
		<i>Total</i>	100,00 +			71 737,24
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			717,37
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				72 454,62 36 129,15
		1.3. Capitolul 3. Lucrari sanitare 1.3.1. Capitolul 3.1. Вентиляция				
11	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7	m	5,000	54,40 10,35	272,02 51,75

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
12	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm	m	9,000	49,35 10,35	444,19 93,15
13	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6,35 mm	m	14,000	37,23 10,35	521,29 144,90
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d13x13mm	m	5,000	41,34 22,95	206,68 114,75
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d10x13mm	m	9,000	34,85 22,95	313,62 206,55
16	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Koflex d6x13mm	m	14,000	32,68 22,95	457,57 321,30
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d200mm	buc	1,000	150,03 22,50	150,03 22,50
18	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,400	82,72 47,25	33,09 18,90
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 250x200 VENTS	buc	2,000	60,02 22,50	120,05 45,00
20	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (d200mm)	m2	1,320	348,61 134,10	460,17 177,01
21	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5	m2	28,200	579,49 170,10	16 341,54 4 796,82

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200)				
22	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30 mm ALU LAMELLA MAT	m2	22,670	67,37 21,33	1 527,28 483,55
23	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu (фольгорубероид)	m2	27,100	8,29 8,10	224,61 219,51
		Total Capitolul 3.1. Вентиляция Inclusiv salariu				21 072,00 6 695,69
		1.3.2. Capitolul 3.2. Отопление и теплоснабжение				
24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/900 KORADO	buc	1,000	707,98 22,50	707,98 22,50
25	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/800 KORADO	buc	1,000	643,51 22,50	643,51 22,50
26	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/700 KORADO	buc	2,000	610,18 22,50	1 220,37 45,00
27	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/600 KORADO	buc	8,000	510,18 22,50	4 081,46 180,00
28	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 500/500 KORADO	buc	1,000	455,18 22,50	455,18 22,50
29	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm 22K 300/500 KORADO	buc	1,000	420,18 22,50	420,18 22,50
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент RA 2991 DN1/2" Danfoss	buc	10,000	203,83 8,10	2 038,32 81,00
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RA-N DN1/2" Danfoss	buc	14,000	188,83 8,10	2 643,65 113,40
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	14,000	200,83 8,10	2 811,65 113,40

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, Клапан угловой RLV-15 Danfoss				
33	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d 3/4" V5000Y Honeywell	buc	2,000	196,57 10,35	393,14 20,70
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d 3/4" V5010Y Honeywell	buc	2,000	196,57 10,35	393,14 20,70
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5000Y Honeywell	buc	1,000	80,83 8,10	80,83 8,10
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан баланс. d1/2" V5010Y Honeywell	buc	1,000	80,83 8,10	80,83 8,10
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран Giacomini DN 1/2"	buc	2,000	194,38 6,75	388,76 13,50
38	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 20x3,4mm (K=1,3 на фитинги)	m	35,000	59,06 17,55	2 067,07 614,25
39	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d 25x4,2mm (K=1,3 на фитинги)	m	50,000	78,05 20,48	3 902,60 1 023,75
40	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32x5,4 mm (K=1,3 на фитинги)	m	60,000	90,35 23,40	5 421,00 1 404,00
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	70,000	5,45 4,05	381,50 283,50

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
42	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	60,000	6,70 4,95	402,00 297,00
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d22x9mm	m	20,000	49,99 22,95	999,75 459,00
44	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d28x9mm	m	50,000	53,23 22,95	2 661,60 1 147,50
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d35x9mm	m	60,000	66,21 22,95	3 972,60 1 377,00
46	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный d3/4"	buc	3,000	131,57 10,35	394,71 31,05
47	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d3/4"	buc	1,000	67,57 10,35	67,57 10,35
48	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4"	buc	1,000	270,57 103,50	270,57 103,50
		Total Capitolul 3.2. Отопление и теплоснабжение Inclusiv salariu				36 899,98 7 444,80
		<i>Total</i>				57 971,99
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			3 181,61
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			870,70
		<i>Total</i>	100,00 +			62 024,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			1 860,73
		<i>Total</i>	100,00 +			63 885,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			638,85
		Total Capitolul 3. Lucrari sanitare Inclusiv salariu				64 523,88 14 140,49
		Total Incalzirea,ventilarea si conditionare aerului. Inclusiv salariu				241 079,50 50 269,64
		TVA	20,00 %			48 215,93
						289 295,56
		Total deviz: Inclusiv salariu				50 269,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)