

**Lucrari de reparatie a trotuarului str. T. Bubuioag din s.
Bubuieci, mun. Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 122 500,30 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2	450,000	9,00 ----- 9,00	4 050,00 ----- 4 050,00
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	27,000	49,95 ----- 49,95	1 348,65 ----- 1 348,65
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	27,000	17,48 ----- 0,00	471,96 ----- 0,00
4	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	450,000	57,92 ----- 11,52	26 063,78 ----- 5 184,00
5	DI112 k=6	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K==6,000	m2	-450,000	11,51 ----- 3,65	-5 179,95 ----- -1 640,25
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B 15)	m	200,000	121,59 ----- 13,50	24 318,00 ----- 2 700,00
7		Beton B 15 (se exclude la norma DE11A)	m3	-5,790	850,00 ----- 0,00	-4 921,50 ----- 0,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,293	7 577,82 ----- 0,00	2 220,30 ----- 0,00
9	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala SMVg-II	m2	450,000	92,79 ----- 4,05	41 754,38 ----- 1 822,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			90 125,62
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			3 029,60
		Total				93 155,22
		Cheltueli diregie	5 %			4 657,76
		Total				97 812,98
		Beneficiu de deviz	3 %			2 934,39
		Total				100 747,37
		TVA	20 %			20 416,71
						122 500,30 —
		Total deviz:				13 464,90
		Inclusiv salariu				

Intocmit

Verificat



Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 120 896,84 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	36,000	45,00	1 620,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	40,500	45,00	1 822,50
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,970	45,00	2 428,65
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,000	45,00	4 050,00
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	78,750	45,00	3 543,75
Total manopera						13 464,90

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMVg-II	t	31,950	1 210,00	38 659,50
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	62,910	230,00	14 469,30
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600	195,00	117,00
4.	23203226000401	Bitum - emulsie bituminoasa	t	0,302	7 250,00	2 189,50
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	204,000	1,30	265,20
6.	2663102100001	Beton clasa B15	m3	3,810	850,00	3 238,50
7.	2666122800325	Bordura beton - Bordure mici 100x20x8 cm	m	201,000	65,00	13 065,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,000	18,00	162,00
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600	18,00	10,80
Total materiale de construcții						72 176,80

Utilaje de construcții:


1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,088	350,00	30,80
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,915	325,00	1 272,38
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,570	320,00	2 102,40
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,052	230,00	471,96
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,475	245,00	606,38
Total utilaje de construcții						4 483,92

Total	Lei	90 125,62
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 029,60
Total		93 155,22
Cheltueli diregie	5 %	4 657,76
Total		97 812,98
Beneficiu de deviz	3 %	2 934,39
Total		100 747,37
TVA	20 %	20 149,47

Total deviz:

120 896,84

Intocmit
Verificat



Obiect Lucrari de reparatie trotuarului str. Toader Bubuioș Investitor Primaria s. Bubuieci
din or. Bubuieci, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB37C	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2			9,00 ----- 9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			49,95 ----- 49,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,95
3	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			17,48 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	230,00	17,48
4	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			57,92 ----- 11,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	45,00	11,52
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	230,00	40,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	18,00	0,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	320,00	4,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	245,00	1,35
5	DI112 k=6	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=6,000	m2			11,51 ----- 3,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	45,00	3,65
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	230,00	7,87
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B 15)	m			121,59 ----- 13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0480	850,00	40,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	195,00	0,58
	2666122800325	Bordura beton - Bordure mici 100x20x8 cm	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	18,00	0,05
7		Beton B 15 (se exclude la norma DE11A)	m3			850,00 ----- 0,00
	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,0000	850,00	850,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t			7 577,82 ----- 0,00
	2320322600040 1	Bitum - emulsie bituminoasa	t	1,0300	7 250,00	7 472,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	350,00	105,12
9	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala SMVg-II	m2			92,79 ----- 4,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	45,00	4,05
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMVg-II	t	0,0710	1 210,00	85,91
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtur R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	325,00	2,83

Intocmit

