

Reparatia strazilor locale din s. Marandeni, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 473 921,09 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Calea Iesilor,L=390m,B=3.0m 1.1. Drum de baza				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	12,00	31,30 13,62	375,57 163,41
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 200,00	3,03 2,72	3 639,48 3 268,20
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	4 933,33 269,08	59 199,98 3 228,98
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,90	332,12 323,05	1 295,25 1 259,89
Total Drum de baza						64 510,28
Incluziv salariu						7 920,48
		1.2. Drumuri laterale				
5	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	1,50	31,48 13,80	47,22 20,70
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	150,00	3,03 2,72	454,93 408,52

1	2	3	4	5	6	7
7	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	18,00	384,05 54,47	6 912,87 980,46
8	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,50	332,40 323,56	166,20 161,78
Total Drumuri laterale						7 581,22
Incluziv salariu						1 571,46
Total str.Calea Iesilor,L=390m,B=3.0m						72 091,50
Incluziv salariu						9 491,94
		2. Str. Eugen Doga, L=170m, b=4.0m, L=160m, b=3.0m 2.1. Drum de baza				
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	12,00	31,30 13,62	375,57 163,41
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,16	798,06 0,00	1 723,80 0,00
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,00	4 933,33 269,08	59 199,98 3 228,98
12	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	12,00	680,40 0,00	8 164,80 0,00
13	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,30	331,73 323,02	1 094,71 1 065,98
Total Drum de baza						70 558,86
Incluziv salariu						4 458,37
		2.2. Drum lateral				
14	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	0,50	30,76 13,08	15,38 6,54

1	2	3	4	5	6	7
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	50,00	3,03 2,72	151,65 136,18
16	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	6,00	383,85 54,47	2 303,07 326,82
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,20	335,15 324,10	67,03 64,82
Total Drum lateral						2 537,13
Incluziv salariu						534,36
Total Str. Eugen Doga, L=170m, b=4.0m, L=160m, b=3.0m						73 095,99
Incluziv salariu						4 992,73
		3. Str. Cocostircului, L=210m, B=4m				
		3.1. Drum de baza				
18	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	8,50	31,27 13,59	265,76 115,48
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,53	797,33 0,00	1 219,92 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,50	4 933,50 269,08	41 934,76 2 287,20
21	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	8,50	680,40 0,00	5 783,40 0,00
22	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,10	331,35 322,93	695,83 678,15

1	2	3	4	5	6	7
Total Drum de baza						49 899,67
Incluziv salariu						3 080,83
		3.2. Drumuri laterale				
23	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	1,20	32,03 13,62	38,44 16,34
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	120,00	3,04 2,72	364,39 326,82
25	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	15,00	383,98 54,47	5 759,68 817,05
26	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,40	335,15 324,10	134,06 129,64
Total Drumuri laterale						6 296,57
Incluziv salariu						1 289,85
Total Str. Cocostircului, L=210m, B=4m						56 196,24
Incluziv salariu						4 370,68
		4. Str. Arhanghel Mihail, L=430 m, B=3.0m				
		4.1. Drum de baza				
27	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	13,00	31,30 13,62	406,87 177,03
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,34	798,06 0,00	1 867,45 0,00
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,00	4 933,39 269,08	64 134,11 3 498,06
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	13,00	680,40 0,00	8 845,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	4,30	331,76 323,02	1 426,55 1 388,98
Total Drum de baza						76 680,18
Incluziv salariu						5 064,07
		4.2. Drum lateral				
32	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	5,00	31,30 13,62	156,49 68,09
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,90	798,06 0,00	718,25 0,00
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,00	4 933,36 269,08	24 666,82 1 345,41
35	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	5,00	680,40 0,00	3 402,00 0,00
36	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,60	331,02 322,74	529,64 516,38
Total Drum lateral						29 473,20
Incluziv salariu						1 929,88
Total Str. Arhanghel Mihail,L=430 m,B=3.0m						106 153,38
Incluziv salariu						6 993,95
		5. Str.Valentina Terescova, L=360m, B=3.0m				
		5.1. Drum de baza				
37	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	11,00	31,30 13,62	344,27 149,79
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,98	798,06 0,00	1 580,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,00	4 933,32 269,08	54 266,56 2 959,90
40	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3,00	100m2	11,00	680,40 0,00	7 484,40 0,00
41	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,60	331,48 322,89	1 193,33 1 162,39

Total Drum de baza						64 868,71
Incluziv salariu						4 272,08
Total Str.Valentina Terescova, L=360m, B=3.0m						64 868,71
Incluziv salariu						4 272,08

Прямые затраты	Lei.	372 405,82
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 229,13
Total ПЗ+CASM	100,00 +	379 634,95
Cheltuieli de Regia (Total) * 3 %	3,00 %	11 389,05
Total Total+Regia	100,00 +	391 024,00
Beneficiul (Total) * 1 %	1,00 %	3 910,24
Total Total+Benefi	100,00 +	394 934,24
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	78 986,85

Total deviz: **473 921,09**
Incluziv salariu **30 121,38**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)