

**Lucrari de reparatie la sala de
mese Tabara Primaria
Cuhurestii de Sus, r-nul Floresti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 334 159,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	415,0000	88,82 36,40	36 860,30 15 106,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	415,0000	6,36 1,56	2 639,40 647,40
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	415,0000	378,07 130,00	156 896,98 53 950,00
4	RpCM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate	m2	415,0000	101,15 100,88	41 977,25 41 865,20

	Total	lei	238 373,93
	Contributii si asigurari sociale	24 %	26 776,46
	Cheltuieli de transport	2 %	2 502,62
	Cheltuieli de regie	2 %	5 353,06
	Beneficiu de deviz	2 %	5 460,12
	Total cheltuieli directe		278 466,19
	TVA	20 %	55 693,24
	Total deviz:		334 159,43
	Inclusiv salariu		111 568,60

Intocmit

SRL CONSTRUCTIV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la sala de
mese Tabara Primaria
Cuhurestii de Sus, r-nul Floresti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 334 159,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 585,3000	52,00	82 435,60
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,4500	52,00	647,40
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	547,8000	52,00	28 485,60
Total manopera						111 568,60

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,4300	360,00	6 274,80
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,4500	6,00	74,70
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 300,0000	0,10	830,00
4.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,2500	28,00	1 743,00
5.	24302261000001	Fuga	kg	124,5000	35,00	4 357,50
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 395,0000	2,65	14 296,75
7.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	373,5000	15,00	5 602,50
8.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	427,4500	200,00	85 490,00
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,6950	0,00	0,00
10.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 680,7500	3,60	6 050,70
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1500	30,00	124,50
12.	4100126202818	Apa	m3	1,2450	30,00	37,35
13.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,7500	12,00	249,00
Total materiale de construcții						125 130,80

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,1250	25,00	778,13
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,9800	30,00	149,40
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,9800	150,00	747,00
Total utilaje de construcții						1 674,53

Total	lei	238 373,93
Contributii si asigurari sociale	24 %	26 776,46
Cheltuieli de transport	2 %	2 502,62
Cheltuieli de regie	2 %	5 353,06
Beneficiu de deviz	2 %	5 460,12

Total cheltuieli directe		278 466,19
TVA	20 %	55 693,24
Total deviz:		334 159,43

Intocmit

SRL CONSTRUCTIV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la sala de mese
Tabara Primaria Cuhurestii de Sus, r-nul
Floresti**

Investitor Primaria Cuhurestii de Sus

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,82 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			36 860,30
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,36 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 639,40
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			378,07 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,60	14,58
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			156 896,98
4	RpCM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate	m2			101,15 100,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9700	52,00	50,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	52,00	50,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	6,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			41 977,25

APROBAT:

Intocmit
SRL CONSTRUCTIV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.