

Reparatii curente gimnaziu 67
Revaca, or. Singera, mun.
Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Clasa de studii Capitolul 1.1.1. Demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontare strat de finisare pereti	m2	62,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontare strat de finisare tavane	m2	31,000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/Demontare strat de finisare glafuri	m2	5,600
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ Demontare scandura pardosea	m2	2,000
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./ Demontare plinta din lemn	m	23,000
6	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,500
7	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,500
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500
		Capitolul 1.1.2. Finisari pardosea		
9	RpCK02C1	rasinoase brute, de 30 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un	m2	3,000

1	2	3	4	5
		carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe grinzi existente		
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,000
11	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gr.=3mm clasa de trafic 33; consum plinta - 0,75 m/m2	m2	32,000
		Capitolul 1.1.3. Finisare pereti		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,000
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000
		Capitolul 1.1.4. Finisare tavane		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,000
		Capitolul 1.1.5. Finisare glafuri		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,600
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	5,600

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,600
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,600
		Capitolul 1.1.6. Sistema de incalzire		
24	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor / Inclusiv demontarea si remontar	m2	6,900
25	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / 11 sectii - 3 buc (material din demontari - pret 0 lei)	m2	6,900
26		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	3,000
27	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Clasa de studii		
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000
29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)/ Demontare intrerupator	buc	1,000
30	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)/ Demontare priza	buc	1,000
31	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700
32		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	70,000
33	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara	100 m	0,300

1	2	3	4	5
		pina la 16 mm ²		
34		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	30,000
35	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,200
36		Canal cablu 2000 x 20 x 20 mm PVC	m	20,000
37	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
38	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	1,000
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
40	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000
41	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4/Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,060
42		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	6,000
		Capitolul 2.2. Eluminat cabinete		
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	35,000
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)/ Demontare intrerupator	buc	9,000
45	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	6,000
46		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	600,000
47	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	2,650

1	2	3	4	5
48		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	265,000
49	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	5,000
50		Canal cablu 2000 x 20 x 20 mm PVC	m	500,000
51	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090
52	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V	buc	9,000
53	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,180
54	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	18,000
55	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4/Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,500
56		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	50,000
57	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010
58		Corp de iluminat de perete IP60, modul LED 25W, 2500 Lm, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,000

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.