

**Cresa-gradinita nr. 26, str.  
Nicolae H. Costin 46, Chisinau**  
(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## Deviz local № Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 148 197,17 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Reparatia pavilionului</b>				
		<b>1.1.1. Demolarea</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	82,000	37,950 37,850	3 111,932 3 103,732
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	82,000	117,105 116,705	9 602,643 9 569,843
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	77,920	24,843 24,183	1 935,756 1 884,320
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,000	14,244 14,194	1 965,658 1 958,758
<b>Total Demolarea</b>					<b>16 615,989</b>	
		<b>1.1.2. Pardoseli din interiorul pavilioanelor</b>				
5	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant intr-un strat, la pardosele	m2	77,920	15,760 7,360	1 228,018 573,486
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,920	65,042 36,799	5 068,068 2 867,378
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	77,920	3,927 1,577	306,021 122,909

1	2	3	4	5	6	7
8	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, Pardosea din Dale de Cauciuc 500*500*20 mm lipit cu prenadez	m2	77,920	253,265 57,827	19 734,441 4 505,879
<b>Total Pardoseli din interiorul pavilioanelor</b>						<b>26 336,548</b>
<b>1.1.3. Acoperisul</b>						
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	82,000	235,011 60,456	19 270,861 4 957,351
10	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase - NORMA 0.0076/m2	m2	82,000	52,344 24,708	4 292,176 2 026,048
11	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	195,000	9,408 6,308	1 834,639 1 230,139
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - D=100 mm	m	19,480	112,841 15,771	2 198,145 307,219
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - D=105 mm	m	6,000	130,325 18,399	781,947 110,397
<b>Total Acoperisul</b>						<b>28 377,768</b>
<b>1.1.4. Pereti</b>						
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	138,000	14,515 7,360	2 003,042 1 015,652
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,000	20,714 10,514	2 858,532 1 450,932
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,000	81,084 63,084	11 189,592 8 705,592
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,000	3,927 1,577	541,940 217,640
18	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate	m2	138,000	40,839 23,657	5 635,713 3 264,597




1	2	3	4	5	6	7
		pe glet existent				
19	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din OSB	m2	37,000	275,193 162,967	10 182,141 6 029,779
<b>Total Pereti</b>						<b>32 410,960</b>
<b>Total Reparatia pavelionului</b>						<b>103 741,265</b>
		<b>1.2. Lucrari diverse</b>				
20	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,000	58,353 58,353	175,058 175,058
21	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	3,000	158,236 158,236	474,707 474,707
22	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,000	75,000 0,000	225,000 0,000
<b>Total Lucrari diverse</b>						<b>874,765</b>
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>104 616,030</b>
Total			lei		104 616,05	
Asigurarea sociala			24,00 %		13 092,34	
Transport			2,00 %		993,69	
Total			100,00 +		118 702,08	
Cheltuieli de regie			2,00 %		2 374,04	
Total			100,00 +		121 076,12	
Beneficiu			2,00 %		2 421,52	
Total			100,00 +		123 497,64	
TVA			20,00 %		24 699,53	

**Total deviz:**

**148 197,17**

Intocmit

Verificat



*[Handwritten signature]*

**Cresa-gradinita nr. 26, str.  
Nicolae H. Costin 46, Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 148 197,17 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,100	52,57	215,537
2.	7122050013400	Zidar	h-om	196,960	52,57	10 354,187
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	147,600	52,57	7 759,332
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	39,890	52,57	2 097,018
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	77,920	52,57	4 096,254
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,752	52,57	2 457,753
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,922	52,57	942,160
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,578	52,57	3 605,146
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,229	52,57	1 589,138
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	111,264	52,57	5 849,148
11.	7422010060100	Timplar	h-om	90,650	52,57	4 765,471
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,360	52,57	649,765
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	193,466	52,57	10 170,507
<b>Total manopera</b>						<b>54 551,43</b>

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,047	200,00	9,400
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,585	200,00	1 317,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,900	1,20	8,280
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,623	3 333,40	2 076,708
5.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	79,089	10,00	790,890
6.	2320166200729	Parchetin	l	2,338	17,00	39,746
7.	2413217300010	Cleme	buc	3,000	2,00	6,000
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	32,388	15,00	485,820
9.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	88,320	25,00	2 208,000
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,700	14,00	51,800
11.	24302261010102	Grund cu cuar "Betocontact"	kg	57,270	17,00	973,590
12.	24302261010103	Hidroizolant	kg	32,337	20,00	646,740
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,373	7,80	18,509
14.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,327	12,00	75,924
15.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	15,818	2,00	31,636
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,700	2,00	41,400
17.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	47,453	2,20	104,397
18.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,100	7,20	29,520
19.	25231167163451	Dale din cauciuc 500*500*20 mm * «ROM-VIC»	m2	83,043	170,00	14 117,310



20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	151,800	9,00	1 366,200
21.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	8,200	20,00	164,000
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 142,704	1,50	3 214,056
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	82,800	2,10	173,880
24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,700	2,44	52,948
25.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,571	0,00	0,000
26.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,898	0,00	0,000
27.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,896	22,00	85,712
28.	26701122040501	Placi OSB	m2	33,300	122,00	4 062,600
29.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,898	5,00	9,490
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	69,000	2,00	138,000
31.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	41,000	14,40	590,400
32.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	94,300	141,70	13 362,310
33.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,280	20,00	65,600
34.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,300	67,00	422,100
35.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	20,454	65,00	1 329,510
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,840	18,00	177,120
37.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,500	55,00	82,500
38.	2874115837745	Suruburi	buc	194,800	0,20	38,960
39.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,448	20,00	68,960
40.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,896	20,00	77,920
41.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,000	20,00	60,000
42.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,500	20,00	30,000
43.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,500	27,00	40,500
44.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,896	27,00	105,192
45.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	27,272	7,80	212,722
46.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	198,900	3,00	596,700
47.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	738,000	0,11	81,180
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,150	0,00	0,000
49.	4100126202818	Apa	m3	2,338	0,00	0,000
50.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,592	2,00	43,184
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>49 684,42</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,898	5,00	19,490
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,580	5,00	47,900
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,362	5,00	61,810
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,625	16,00	26,000
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,125	200,00	225,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>380,20</b>

#### Total:

Total	lei	104 616,05
Asigurarea sociala	24,00 %	13 092,34
Transport	2,00 %	993,69
Total	100,00 +	118 702,08
Cheltuieli de regie	2,00 %	2 374,04
Total	100,00 +	121 076,12
Beneficiu	2,00 %	2 421,52
Total	100,00 +	123 497,64
TVA	20,00 %	24 699,53

#### Total deviz:

**148 197,17**

Intocmit

Verificat




Investitor  
ObiectDETS sec. Buiucani  
Cresa-gradinita nr. 26, str. Nicolae H. Costin 46, Chisinau

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul № Lucrari de constructii (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Reparatia pavelionului</b>				
		<b>1.1.1. Demolarea</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			37,950
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,925
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,100
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielelor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			117,105
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	52,57	94,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	52,57	22,079
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	5,00	0,400
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,843
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,57	12,091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,091
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,510
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,244
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		<b>1.1.2. Pardoseli din interiorul pavelioanelor</b>				
5	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant intr-un strat, la pardosele	m2			15,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	24302261010103	Hidroizolant	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,042
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,401
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	16,00	0,192
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2			3,927




1	2	3	4	5	6	7
						1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
8	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, Pardosea din Dale de Cauciuc 500*500*20 mm lipit cu prenadez	m2			253,265 57,827
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	2523116716345 1	Dale din cauciuc 500*500*20 mm	m2	1,0500	170,00	181,177
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	7,80	0,238
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,20	1,340
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	12,00	0,974
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,00	0,406
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,122
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,121
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	1,0000	10,00	10,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
		<b>1.1.3. Acoperisul</b>				
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			235,011 60,456
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,143
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	141,70	162,955
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,40	7,200
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,11	0,990
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	20,00	2,000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	20,00	0,800
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	7,20	0,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250
10	CE30B	Astereala le invelitori sau doile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase - NORMA 0.0076/m2	m2			52,344 24,708
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,628
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,3200	52,57	16,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0076	3 333,40	25,326
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
11	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			9,408 6,308
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,0700	52,57	3,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,629
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	3,00	3,060
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	5,00	0,040
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - D=100 mm	m			112,841 15,771
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2710406311800	Jgheaburi semitunde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	68,250
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	7,80	10,920
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,00	4,400
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	27,00	5,400
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	20,00	4,000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - D=105 mm	m			130,325 18,399



*Free*

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	67,00	70,350
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	20,00	10,000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	27,00	6,750
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,000
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	55,00	13,750
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	20,00	5,000
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		<b>1.1.4. Pereti</b>				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			14,515
						7,360
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	2430226101010 2	Grund cu quart "Betocontact"	kg	0,4150	17,00	7,055
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,714
						10,514
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,900
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
16	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			81,084
						63,084
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,850
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,10	1,260
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	16,00	0,080
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,927
						1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
18	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			40,839
						23,657
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	52,57	23,657
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	25,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,44	0,122
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
19	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din OSB	m2			275,193
						162,967
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	52,57	128,797
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,57	21,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	2670112204050 1	Placi OSB	m2	0,9000	122,00	109,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	14,00	1,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,44	0,976
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		<b>1.2. Lucrari diverse</b>				
20	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			58,353
						58,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,353
21	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m				158,236





1	2	3	4	5	6	7
						158,236
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	52,57	158,236
22	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			75,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	0,000
						75,000

L.S.

APROBAT:

L.S.

Intocmit

Investitor

