

Lucrari de reparatie a drumurilor din comuna Manoilesti, r-nul Ungheni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 734 876,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	30,0000	80,00	2 400,000
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,4743	80,00	1 797,944
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	223,3868	80,00	17 870,944
Total manopera						22 068,89

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	45,2200	250,00	11 305,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	45,2200	370,00	16 731,400
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	854,6580	370,00	316 223,460
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	127,0000	370,00	46 990,000
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	67,8300	370,00	25 097,100
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	140,6600	20,00	2 813,200
Total materiale de construcții						419 160,16

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,2078	650,00	13 135,070
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	27,9007	360,00	10 044,252
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,8000	360,00	7 848,000
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	122,5462	360,00	44 116,632
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	50,6464	100,00	5 064,640
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	22,8361	350,00	7 992,635
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,6668	200,00	2 333,360
8.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,7934	300,00	1 438,020
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,2210	350,00	6 727,350
Total utilaje de construcții						98 699,95

Total	Lei	539 929,00
Asigurari sociale	24 %	5 296,53
Cheltuieli de regie	8 %	43 618,04
Beneficii	4 %	23 553,74
TVA	20 %	122 479,46

Total deviz:**734 876,78**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor din
scomuna Manoilesti, r-nul Ungheni****Investitor Primaria comunei Manoilesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Satul Vulpești str. Barbu Lautaru L=490m x 4.00				
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 767,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	350,00	1 767,50
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2 618,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	80,00	397,60
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,1700	360,00	2 221,20
4	DII 34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 966,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	370,00	6 993,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	370,00	555,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	370,00	370,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		2. Satul Rezina str. Mihai Eminescu L=342m x 3.00				
5	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3			1 767,500

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	350,00	1 767,50
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,799
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
7	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in strat-uri succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2 618,791
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	80,00	397,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulo-uri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	360,00	2 221,19
8	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 966,399
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	370,00	6 993,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	370,00	555,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	370,00	370,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		3. Satul Rezina , str.Ion Costiuc L=312m x 3.00				
9	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 767,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	350,00	1 767,50
10	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,799
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
11	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in strat-uri succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2 618,791
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	80,00	397,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulo-uri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	360,00	2 221,19
12	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 966,399
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	370,00	6 993,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	370,00	555,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	370,00	370,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80

1	2	3	4	5	6	7
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			602,430
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	370,00	469,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	360,00	78,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,00	1,75
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			0,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	370,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	360,00	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,00	
		4. Satul Vulpesti , cimitir L=200 x 3.00				
15	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 767,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	350,00	1 767,50
16	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
17	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2 618,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	80,00	397,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	360,00	2 221,20
18	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 966,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	370,00	6 993,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	370,00	555,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	370,00	370,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			602,430
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	370,00	469,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	360,00	78,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,00	1,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrări de reparație a drumurilor din comuna Manoilești, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 734 876,78 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Satul Vulpești str. Barbu Lautaru L=490m x 4.00				
1	TsC02B11	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II, în condițiile gospodăririi apelor	100 m3	1,9600	1 767,500	3 464,300
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,8980	350,00	3 464,300
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III	100m2	19,6000	202,800	3 974,880
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,1152	650,00	3 974,880

1	2	3	4	5	6	7
3	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,9600	2 618,800	5 132,848
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,7412	80,00	779,296
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	12,0932	360,00	4 353,552
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,6000	9 966,400	195 341,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	96,8240	80,00	7 745,920
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	370,4400	370,00	137 062,800
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	29,4000	370,00	10 878,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	19,6000	370,00	7 252,000
	11202062010361	Savura	m3	19,6000	250,00	4 900,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,8000	20,00	1 176,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8232	650,00	535,080
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,0568	200,00	1 011,360
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	21,9520	100,00	2 195,200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	53,1160	360,00	19 121,760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,1144	350,00	2 840,040
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,0776	300,00	623,280
		<i>Total</i>	Lei			207 913,468
		Total Satul Vulpesti str. Barbu Lautaru L=490m x 4.00 Inklusiv salariu				207 913,468 8 525,216
		2. Satul Rezina str. Mihai Eminescu L=342m x 3.00				
5	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,0260	1 767,500	1 813,455
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1813	350,00	1 813,455
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	10,2600	202,799	2 080,715

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. III				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2011	650,00	2 080,715
7	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,0260	2 618,791	2 686,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0992	80,00	407,936
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,3304	360,00	2 278,944
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,2600	9 966,399	102 255,253
	9310060019930	Muncitor	h-om	50,6844	80,00	4 054,752
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	193,9140	370,00	71 748,180
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	15,3900	370,00	5 694,300
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,2600	370,00	3 796,200
	11202062010361	Savura	m3	10,2600	250,00	2 565,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,7800	20,00	615,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4309	650,00	280,085
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,6471	200,00	529,420
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,4912	100,00	1 149,120
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	27,8046	360,00	10 009,656
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2476	350,00	1 486,660
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,0876	300,00	326,280
		<i>Total</i>	Lei			108 836,303
		Total Satul Rezina str. Mihai Eminescu L=342m x 3.00 Inklusiv salariu				108 836,303 4 462,688
		3. Satul Rezina , str.Ion Costiuc L=312m x 3.00				
9	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,9360	1 767,500	1 654,380
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7268	350,00	1 654,380
10	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	9,3600	202,799	1 898,195

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. III				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9203	650,00	1 898,195
11	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,9360	2 618,791	2 451,188
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6519	80,00	372,152
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	5,7751	360,00	2 079,036
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,3600	9 966,399	93 285,493
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,2384	80,00	3 699,072
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	176,9040	370,00	65 454,480
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	14,0400	370,00	5 194,800
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,3600	370,00	3 463,200
	11202062010361	Savura	m3	9,3600	250,00	2 340,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,0800	20,00	561,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3931	650,00	255,515
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,4149	200,00	482,980
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,4832	100,00	1 048,320
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	25,3656	360,00	9 131,616
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,8750	350,00	1 356,250
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,9922	300,00	297,660
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	50,0000	602,430	30 121,500
	7129020012800	Pavator	h-om	15,0000	80,00	1 200,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	63,5000	370,00	23 495,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,5000	20,00	50,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000	650,00	1 365,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,9000	360,00	3 924,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2500	350,00	87,500
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	0,0000	0,000	0,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0000	80,00	0,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,0000	370,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0000	20,00	0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0000	650,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0000	360,00	0,000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0000	350,00	0,000
		<i>Total</i>	Lei			129 410,756
		Total Satul Rezina , str.Ion Costiuc L=312m x 3.00 Inklusiv salariu				129 410,756 5 271,224
		4. Satul Vulpești , cimitir L=200 x 3.00				
15	TsC02B11	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II, în condițiile gospodăririi apelor	100 m3	0,6000	1 767,500	1 060,500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,0300	350,00	1 060,500
16	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III	100m2	6,0000	202,800	1 216,800
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,8720	650,00	1 216,800
17	TsD7G1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,6000	2 618,800	1 571,280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9820	80,00	238,560
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	3,7020	360,00	1 332,720
18	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	9 966,400	59 798,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,6400	80,00	2 371,200
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	113,4000	370,00	41 958,000
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	9,0000	370,00	3 330,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	6,0000	370,00	2 220,000
	11202062010361	Săvura	m3	6,0000	250,00	1 500,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	18,0000	20,00	360,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2520	650,00	163,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5480	200,00	309,600
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,7200	100,00	672,000

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,2600	360,00	5 853,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4840	350,00	869,400
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,6360	300,00	190,800
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	50,0000	602,430	30 121,500
	7129020012800	Pavator	h-om	15,0000	80,00	1 200,000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	63,5000	370,00	23 495,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,5000	20,00	50,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000	650,00	1 365,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,9000	360,00	3 924,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2500	350,00	87,500
		<i>Total</i>	Lei			93 768,480
		Total Satul Vulpesti , cimitir L=200 x 3.00 Inclusiv salariu				93 768,480 3 809,760

		Total	Lei	539 929,00
		Asigurari sociale	24 %	5 296,53
		Cheltuieli de regie	8 %	43 618,04
		Beneficii	4 %	23 553,74
		TVA	20 %	122 479,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		734 876,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)