

**Reparatia drumului in interiorul cartierului  
din str. Alexandru cel Bun, 14-26 si str.  
Bulgara, 27-29**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Amenajarea bordurii</b>		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 047,0000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea)	100 m3	0,4700
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	103,7000
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,4700
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	84,8000
6	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	3,1400
7	TrB01B2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	20,7300
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	37,6900
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (1000x300x150mm)	m	1 047,0000
		<b>Capitolul 2. Amenajarea trotuarului</b>		
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	476,0000
11	TrI1AA02A 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	6,3400
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea)	100 m3	0,0760
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	16,7600
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	27,4000
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	116,4500
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	223,3100

1	2	3	4	5
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,1400
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (1000x200x80mm sau alte lungimi cu respectarea dimensiunilor respective)	m	476,0000
19	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	6,8500
20	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	685,0000
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (caramida gri 10x20cm h=4cm)	m2	685,0000
		<b>Capitolul 3. Ajustarea capacelor</b>		
22	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	27,0000
23	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	27,0000
		<b>Capitolul 4. Amenajarea parcarii</b>		
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,9500
25	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	171,0000
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,6000
27	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	0,2000
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,3400
29	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (1000x300x150mm)	m	65,0000
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,6000
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (25cm)	m3	65,0000
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii	t	0,1560

1	2	3	4	5
		unui strat de beton asfaltic		
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	260,0000
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0780
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	260,0000
		<b>Capitolul 5. Amenajarea sistemului rutier</b>		
36	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 906,0000
37	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	639,3200
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,9100
39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	29,0600
40	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	29,0600
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,7440
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 906,0000
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8720
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 906,0000