

**Lucrări de reparație la IMSP
AMT Centru bloc CCD-Cabinete
de procedură și bare de inox.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-01

Valoarea de deviz 279 252,71 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cabinete de proceduri				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	100,820	29,04 19,54	2 927,93 1 970,14
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	100,820	24,44 11,89	2 464,49 1 199,21
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,820	155,26 103,65	15 653,43 10 450,08
4	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5.0 mm)	m2	100,820	153,68 101,95	15 493,75 10 278,80
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,820	31,70 16,99	3 195,93 1 713,13
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	100,820	7,15 2,55	720,77 257,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor - gr.2mm k=2	m2	100,820	104,56 93,46	10 541,33 9 422,23
8	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se conecteaza cu beneficiarului)	m2	100,820	75,50 55,22	7 612,28 5 567,68
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (d 20*20)	m	29,700	116,15 7,65	3 449,54 227,09
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	43,200	9,95 9,35	429,65 403,73
11	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin - 2 straturi in doua parti (usi)	m2	43,200	81,79 68,82	3 533,22 2 972,92
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1,400	9,94 9,34	13,92 13,08
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele _ vopsirea pragurilor	m2	1,400	54,68 46,73	76,55 65,42
14	RpCI42A apl	Desfaplintelocerea din lemn	m	28,000	14,89 11,89	417,04 333,04
15	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,000	162,55 42,48	4 551,40 1 189,44
		Total Cabinete de proceduri Inclusiv salariu				71 081,23 46 062,99
		2. Bare de inox (hol)				
		2.1. Etaj 6				
16	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta -	m	14,600	595,84	8 699,22

1	2	3	4	5	6	7
		ограждающий поручень у ОКОН д- 25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1.0m)			147,83	2 158,32
17	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta- ограждающий поручень у ЛИФТА д-25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1,0 m)	m	3,000	2 264,33 147,83	6 792,99 443,49
18	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta- ограждающий поручень у ОКОН WC д-25 из нержавеющий стали с креплением а стену. Se include: bara de protectie cu accesorii- 1,0m	m	3,200	2 133,08 147,83	6 825,86 473,06
		Total Etaj 6 Inclusiv salariu				22 318,07 3 074,87
		2.2. Etaj 5				
19	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta - ограждающий поручень у ОКОН д- 25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1.0m)	m	11,200	726,83 147,83	8 140,50 1 655,70
20	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta- ограждающий поручень у ЛИФТА д-25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1,0 m)	m	3,000	2 264,33 147,83	6 792,99 443,49
21	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta- ограждающий поручень у ОКОН WC д-25 из нержавеющий стали с креплением а стену. Se include: bara de protectie cu accesorii- 1,0m	m	3,200	2 133,08 147,83	6 825,86 473,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etaj 5 Inclusiv salariu				21 759,35 2 572,25
		2.3. Etaj 4				
22	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta - ограждающий поручень у ОКОН д- 25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1.0m)	m	3,400	2 017,27 147,83	6 858,72 502,62
23	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta- ограждающий поручень у ЛИФТА д-25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1,0 m)	m	3,000	2 264,33 147,83	6 792,99 443,49
		Total Etaj 4 Inclusiv salariu				13 651,71 946,11
		2.4. Etaj 3				
24	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta - ограждающий поручень у ОКОН д- 25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1.0m)	m	3,400	2 017,27 147,83	6 858,72 502,62
25	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta- ограждающий поручень у ЛИФТА д-25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1,0 m)	m	3,000	2 264,33 147,83	6 792,99 443,49
26	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta - ограждающий поручень у ОКОН д- 25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1.0m)	m	3,200	2 133,08 147,83	6 825,86 473,06
		Total Etaj 3 Inclusiv salariu				20 477,57 1 419,17
		2.5. Etaj 2				
27	RpCP17A	Mina curenta sau bara de	m	6,800	1 090,80	7 417,45

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, din teava dreapta - ограждающий поручень у ОКОН д- 25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1.0m)			147,83	1 005,25
28	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta- ограждающий поручень у ЛИФТА д-25 из нержавеющей стали с креплением в стену (Se include: bara de protectie cu accesorii- 1,0 m)	m	3,000	2 264,33 147,83	6 792,99 443,49
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				14 210,44 1 448,74
		2.6. Cabinet de chinetoterapie				
29	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta - ограждающий поручень у стены д-25 из нержавеющей стали с креплением в стену. Se include : bara de protectie cu accesorii- 1 0,m	m	5,700	1 269,62 147,83	7 236,83 842,63
		Total Cabinet de chinetoterapie Inclusiv salariu				7 236,83 842,63
		Total Bare de inox (hol) Inclusiv salariu				99 653,97 10 303,77

		Total	lei	170 735,20
		CNAM	24,00 %	13 528,02
		Cheltuieli de transport	7,00 %	7 473,28
		Cheltuieli de regie	14,50 %	27 801,79
		Beneficiu de deviz	6,00 %	13 172,30
		Total	100,00 +	232 710,59
		TVA	20,00 %	46 542,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		279 252,71 56 366,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

