

CAIET DE SARCINI

pentru cererea ofertei de preț

Obiectul: Terenul sportiv a Liceului Internat cu profil sportiv Lipoveni

Autoritatea contractuală: Primăria comunei Lipoveni , r-nul Cimișlia

Amenajarea teritoriului sportiv a Liceului Internat cu profil sportiv Lipoveni

Obiectul: Amenajarea				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrări de construcție		
1.1.1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта).	m3	22
1.1.2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта).	100m3	0,24
1.1.3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см). (Bordura 100x20x8cm)	m	82
1.1.4	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом).	m2	60
1.1.5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de	m2	60

		ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см). (Placi 200x100x40mm)		
		TOTAL Lucrări de construcție		
		Instalarea echipamentului		
1.1.6	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	2,2
1.1.7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton C16/20)	m3	2,2
1.1.8	TsH91B aplicativ	Instalarea Complexului sportiv Street Workout pe cleme, PTP 523-X (exclusiv echipament)	buc	1
1.1.9	TsH91B aplicativ	Instalarea Banca PTP 047 (exclusiv echipament)	buc	2
1.1.10	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн). PTP 052 (exclusiv echipament)	buc	2
1.1.11	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 518T (iexclusiv echipament)	buc	2
1.1.12	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 513T (iexclusiv echipament)	buc	2
1.1.13	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 502T-1(iexclusiv echipament)	buc	2
1.1.14	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 509T(iexclusiv echipament)	buc	2
1.1.15	TsH91B aplicativ	Masa sah cu scaune, PTP 050-01 (iexclusiv echipament)	buc	2