

Lotul 4. Lucrari de reparatie la drum de acces L 207 spre s.Tarasova

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lotul 4. Lucrari de reparatie la drum de acces L 207 spre s.Tarasova

Valoarea de deviz 840 619,49 lei

Intocmit in prețuri curente:04/2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	36,000	94,60	3 405,600
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	135,000	94,60	12 771,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,480	94,60	1 464,408
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,000	94,60	4 730,000
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	44,715	94,60	4 230,039
		Total manopera				26 601,05

Materiale:

1.	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari, BAD 22,4	t	317,250	1 520,00	482 220,000
2.	1212121212121	Apa	m3	8,400	12,00	100,800
3.	1411122201646-8	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-63 mm	m3	12,180	305,00	3 714,900
4.	14111222016601-8	Piatra sparta 8-63 mm LA/30	m3	56,700	305,00	17 293,500
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	73,140	305,00	22 307,700
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,750	305,00	2 058,750
7.	23203226000401	Bitum	t	1,854	10 800,00	20 023,200
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	36,000	16,30	586,800
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,150	12,00	817,800
		Total materiale de construcții				549 123,45

Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,840	450,00	378,000
2.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	15,925	720,00	11 466,000
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,540	934,00	504,360
4.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,394	520,00	204,880
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,050	520,00	7 306,000
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,977	380,00	6 831,260
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	33,255	380,00	12 636,900

8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,950	380,00	1 881,000
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,775	900,00	15 997,500
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	15,925	427,00	6 799,975
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,055	427,00	7 282,485
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,101	385,00	6 968,885
		Total utilaje de construcții				78 257,24

Total:

Total	lei	653 981,74
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	6 384,25
Total	100,00 +	660 365,99
Cheltuieli de regie	4,00 %	26 414,64
Total	100,00 +	686 780,63
Beneficiu de deviz	2,00 %	13 735,61
Total	100,00 +	700 516,24
TVA	20,00 %	140 103,25

Total deviz:

**840 619,4
9**

Intocmit _____ (SRL Autodel Trans)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)