

**Reparatia Centrului de
plasament pentru persoane
virstnice si persoane cu
dezabilitati din mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia camerei mici de locuit

Valoarea de deviz 178 271,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел 1.Reparatia camerei mici				
		Total Раздел 1.Reparatia camerei mici Inclusiv salariu				0,00
		2. Раздел 1.1Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,24	20,97 20,97	319,62 319,62
2	RpCI42A	Demontarea pervazurilor	m	4,20	7,01 7,01	29,44 29,44
3	RpCI42A	Demontarea scurgerilor	m	4,20	7,01 7,01	29,44 29,44
4	RpCK42E	Desfacerea plintelor din placi ceramice	m	29,60	12,66 12,49	374,85 369,57
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica(pereti in viceu)	m2	16,52	124,91 124,87	2 063,44 2 062,84
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice, etc	m2	24,08	39,55 38,95	952,25 937,85
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,08	16,67 16,07	401,32 386,92
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	82,88	24,07 23,47	1 994,77 1 945,09