

Parc polifunctional in s. Bolduresti , rnul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № PPB-2-1

Pavaje

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Pavaje				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	12,05		
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu pietris	m3	157,81		
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	16,78		
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	750,00		
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare , tip bichini	m2	480,70		
6	DE17A	Pavaje executate din placi din beton amprentat tip2	m2	43,80		
7	DE17A	Pavaje executate din placi din beton amprentat tip3	m2	57,60		
8	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare, tip fagure	m2	996,00		
9	RpCS06 A	Pavaj piatra naturala	m2	60,00		
10	RpCS06 A	Alpinarium	m2	88,70		
11	RpCS06 B	Compositie din pietre	m2	100,60		