

**Lucrări de reparații a
balcoanelor,fasadei
caminului pentru elevi din
s. Brătușeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 574 655 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Fasada | | | | |
| | | 1.1. Usi balcon, glafuri la ferestre | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, etc.) (Разборка: изделия (двери, коробки,) | m2 | 7,1500 | 11,61 11,61 | 82,98 82,98 |
| 2 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка) | buc | 12,0000 | 10,92 10,92 | 131,05 131,05 |
| 3 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg | 21,3200 | 21,62 0,87 | 461,02 18,50 |
| 4 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка | m3 | 1,8000 | 1 353,39 113,51 | 2 436,11 204,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|----------|------------------|-------------------------------|
| | | (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м) | | | | |
| 5 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем) | m2 | 14,3000 | 42,63 33,49 | 609,56 478,96 |
| 6 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 14,3000 | 75,16 49,17 | 1 074,75 703,18 |
| 7 | CK26B | Glafuli montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) | m | 76,7000 | 95,20 11,60 | 7 302,04 889,91 |
| | | | | | | |
| | | Total Usi balcon, glafuri la ferestre Inclusiv salariu | | | | 12 097,51 2 508,90 |
| | | 1.2. Balcoanele | | | | |
| 8 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см) | m3 | 1,8000 | 436,53 423,52 | 785,76 762,34 |
| 9 | RpCS20G | Demontarea imprejurilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых) | kg | 800,0000 | 7,41 1,11 | 5 924,32 884,32 |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, pliti de balcoane (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | 1,5400 | 216,24 157,71 | 333,01 242,87 |
| 11 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu | m2 | 2,0000 | 42,63 | 85,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|----|---------|-----------------------|---------------------|
| | | amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (locul fostei pliti de la balcon) (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем) | | | 33,49 | 66,99 |
| 12 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 2,0000 | 75,16 49,17 | 150,32 98,35 |
| 13 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe balcon (Парапет из трубы в виде щитов, установленные на балконах, включая столбы, изготовленные на заводе) | t | 0,6000 | 22 525,22 1 344,32 | 13 515,13 806,59 |
| 14 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (pe perimetru conturului plitii de la balcon)(Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем) | m2 | 7,0000 | 42,63 33,49 | 298,39 234,46 |
| 15 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe perimetru lateral al conturului plitii de la balcon) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 7,0000 | 75,16 49,17 | 526,10 344,22 |
| 16 | RpIzF05C1 | Vopsitoruui intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к | m2 | 46,0800 | 26,05 13,36 | 1 200,16 615,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|----------|-----------------|-------------------------------------|
| | | основе бетона последних анткоррозионных слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям kleящих растворов) Materiale marunte (scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,0300 | | | | |
| 17 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-T, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 46,0800 | 68,26 23,85 | 3 145,30 1 099,16 |
| | | | | | | |
| | | Total Balcoanele Inclusiv salariu | | | | 25 963,75 5 154,76 |
| | | 1.3. Termoizolare perete | | | | |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 515,6000 | 93,55 22,44 | 48 236,67 11 570,06 |
| 19 | RpCH29A | Plasa de siguranta, refoliosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Предохранительная сетка, многоразового использования на лесах , при устройстве кровель и фасадов) Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,0500 | m2 | 500,0000 | 19,22 4,60 | 9 609,70 2 302,20 |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade, inclusiv in jurul tocuielor la ferestre si usi (Нанесение вручную грунтовки в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 620,0000 | 15,97 3,04 | 9 898,67 1 886,04 |
| 21 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), | m2 | 620,0000 | 149,62 50,04 | 92 762,39 31 025,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|----------|-----------------|---------------------------------------|
| | | suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 5cm, densitatea 25 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | | | | |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade, (Нанесение вручную грунтовки в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 620,0000 | 15,97 3,04 | 9 898,67 1 886,04 |
| 23 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 60,0000 | 48,15 2,09 | 2 888,84 125,66 |
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (Karroed) la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") | m2 | 620,0000 | 147,17 36,50 | 91 248,13 22 631,49 |
| | | | | | | |
| | | Total Termoizolare perete Inclusiv salariu | | | | 264 543,07 71 426,73 |
| | | 1.4. Termoizolare tocuri la ferestre si usi | | | | |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori a glafurilor a cladirilor la fatade, inclusiv in jurul tocurilor la ferestre si usi (Нанесение вручную грунтовки в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 61,5000 | 15,97 3,04 | 981,88 187,08 |
| 26 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой | m2 | 61,5000 | 373,78 85,04 | 22 987,42 5 229,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|---------|------------------|-------------------------------|
| | | штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total Termoizolare tocuri la ferestre si usi Inclusiv salariu | | | | 23 969,30 5 416,95 |
| | | 1.5. Fundatia, pireu | | | | |
| 27 | CF12E | Tencuieli exterioare speciale in similipiatra, executate manual, exclusiv schela la fata de, socluri etc, cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaoi de var, driscuit din gros, iar stratul vizibil cu mortar marca M 100-T, confectionat din piatra de mozaic (praf de piatra) in loc de nisip, spitiute, impartite in asize, cu rosturi adincite, cu grosimea stratului superior de 3 cm (Наружная специальная штукатурка под искусственный камень, вручную, исключая леса, фасадов, цоколей и т.д., обрызг из цементного раствора М100-Т с добавлением извести, грубой затирки, а лицевой слой - раствором М100-Т, с тертым мозаичным камнем (каменная пыль) вместо песка, с насечкой, разделенныи на русты, с углубленными швами, в непрерывном поле, толщиной верхнего слоя 3 см,) | m2 | 19,5500 | 314,43 159,97 | 6 147,11 3 127,39 |
| 28 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton (Разборка существующего покрытия механизированным способом) | m3 | 2,3000 | 146,08 40,56 | 335,98 93,29 |
| 29 | CB02C | Cofraje din panouri refoliosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,9500 | 57,23 34,99 | 168,84 103,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | | | | |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из буга) | m3 | 14,0000 | 425,15 25,10 | 5 952,05 351,35 |
| 31 | CA04A3 | Beton turnat in pireu si trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inalimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных отмосток и порога, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 3,9500 | 1 272,43 195,42 | 5 026,10 771,89 |
| | | | | | | |
| | | Total Fundatia, pireu Inclusiv salariu | | | | 17 630,08 4 447,14 |
| | | | | | | |
| | | Total Fasada Inclusiv salariu | | | | 344 203,71 88 954,48 |
| | | 2. Peretele din spate | | | | |
| | | 2.1. Usi balcoane, glafuri la ferestre | | | | |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, etc.) (Разборка: изделия (двери, коробки,) | m2 | 7,1500 | 11,61 11,61 | 82,98 82,98 |
| 33 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mechanizat (Пробивка сквозных отверстий для анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка) | buc | 12,0000 | 10,92 10,92 | 131,05 131,05 |
| 34 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 21,3200 | 21,62 0,87 | 461,02 18,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----------------|----------|--------------------|-------------------------------|
| | | inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | | | | |
| 35 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotile) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построенных условиях стен, высотой до 4 м) | m ³ | 1,8000 | 1 353,39 113,51 | 2 436,11 204,32 |
| 36 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m ² | 14,3000 | 75,16 49,17 | 1 074,75 703,18 |
| 37 | CK26B | Gafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) | m | 76,7000 | 95,20 11,60 | 7 302,04 889,91 |
| | | | | | | |
| | | Total Usi balcoane, gafuri la ferestre Inclusiv salariu | | | | 11 487,95 2 029,94 |
| | | 2.2. Balcoane | | | | |
| 38 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см) | m ³ | 1,8000 | 436,53 423,52 | 785,76 762,34 |
| 39 | RpCS20G | Demontarea imprejurilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых) | kg | 800,0000 | 7,41 1,11 | 5 924,32 884,32 |
| 40 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu | m ³ | 1,5400 | 216,24 | 333,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|--------|-----------------------|---------------------|
| | | mijloace mecanice, beton armat, pliti de balcoane (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | | | 157,71 | 242,87 |
| 41 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (locul fostei pliti de la balcon) (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем) | m2 | 2,0000 | 42,63 33,49 | 85,26 66,99 |
| 42 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 2,0000 | 75,16 49,17 | 150,32 98,35 |
| 43 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe balcon (Парапет из трубы в виде щитов, установленные на балконах, включая столбы, изготовленные на заводе) | t | 0,6000 | 22 525,22 1 344,32 | 13 515,13 806,59 |
| 44 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (pe perimetrul conturului plitii de la balcon)(Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем) | m2 | 7,0000 | 42,63 33,49 | 298,39 234,46 |
| 45 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe perimetru lateral al conturului plitii de la balcon) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 7,0000 | 75,16 49,17 | 526,10 344,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|----|---------|----------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| 46 | RpIzF05C1 | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних антикоррозионных слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям kleящих растворов) Materiale marunte (scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,0300 | m2 | 46,0800 | 26,05 13,36 | 1 200,16 615,46 |
| 47 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 46,0800 | 68,26 23,85 | 3 145,30 1 099,16 |
| | | | | | | |
| | | Total Balcoane Inclusiv salariu | | | | 25 963,75 5 154,76 |
| | | Total Peretele din spate Inclusiv salariu | | | | 37 451,70 7 184,70 |

| | | | |
|--|---|----------|----------------|
| | Прямые затраты | Lei | 381 645 |
| | Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 % | 24,00 % | 23 072 |
| | Total ПЗ+Asigur | 100,00 + | 404 717 |
| | Cheltueli transportare (ПЗ) * 6 % | 6,00 % | 13 884 |
| | Total Total+Cheltu | 100,00 + | 418 601 |
| | Cheltueli de regie (Total) * 10 % | 10,00 % | 41 860 |
| | Total Total+Cheltu | 100,00 + | 460 461 |
| | Beneficiu de deviz (Total) * 4 % | 4,00 % | 18 418 |
| | Total Total+Benefi | 100,00 + | 478 879 |
| | TVA (Total) * 20 % | 20,00 % | 95 776 |
| | | | 574 655 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 96 132 |

Intocmit

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparații a balcoanelor, fasadei caminului pentru elevi din s. Brătușeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 574 655 Lei

Intocmit in prețuri curente

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | Pe unitate de măsură | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------|------|------------|-------|---------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 146,7885 | 29,92 | 4 391,91 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 818,3780 | 29,92 | 24 485,89 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 99,5285 | 29,92 | 2 977,91 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,2366 | 29,92 | 37,00 |
| 5. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 32,0000 | 29,92 | 957,44 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 389,6500 | 29,92 | 11 658,32 |
| 7. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 51,6096 | 29,92 | 1 544,16 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 027,6310 | 29,92 | 30 746,72 |
| 9. | 7134050013150 | Izolator antiacide | h-om | 23,9616 | 29,92 | 716,94 |
| 10. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 28,0800 | 29,92 | 840,16 |
| 11. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 156,1800 | 25,35 | 3 959,16 |
| 12. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 60,0000 | 29,92 | 1 795,20 |
| 13. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 52,0910 | 29,92 | 1 558,56 |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,8600 | 25,35 | 351,35 |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 134,4440 | 25,35 | 3 408,20 |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 258,7565 | 25,35 | 6 559,47 |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,9480 | 25,35 | 150,79 |
| Total manopera | | | | | | 96 132 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|------------|----------|----------|
| 1. | 00000052 | Nisip | m3 | 0,7596 | 220,00 | 167,12 |
| 2. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotile) | m3 | 3,2400 | 1 050,00 | 3 402,00 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 16,1000 | 220,00 | 3 542,00 |
| 4. | 1412127335258 | Piatra de mozaic (praf de piatra) | kg | 1 114,3500 | 1,50 | 1 671,52 |
| 5. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3600 | 220,00 | 79,20 |
| 6. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2,8683 | 220,00 | 631,03 |
| 7. | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2584 | 220,00 | 56,85 |
| 8. | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,4885 | 350,00 | 1 220,97 |
| 9. | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 61,2000 | 45,15 | 2 763,18 |
| 10. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,7462 | 2,50 | 11,86 |
| 11. | 1752127334760 | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m | buc | 10,5000 | 665,00 | 6 982,50 |
| 12. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0546 | 4 200,00 | 229,32 |
| 13. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1577 | 4 200,00 | 662,34 |
| 14. | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 0,0391 | 4 200,00 | 164,22 |
| 15. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0018 | 4 200,00 | 7,56 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|---------------|
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 32,7100 | 65,00 | 2 126,15 |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,9684 | 65,00 | 257,95 |
| 12. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0439 | 250,00 | 10,97 |
| 13. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 12,4515 | 65,00 | 809,35 |
| 14. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,3700 | 65,00 | 154,05 |
| 15. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 2,8605 | 65,00 | 185,94 |
| 16. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 1,2838 | 45,00 | 57,77 |
| 17. | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,2142 | 45,00 | 9,64 |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 11,4995 | 65,00 | 747,45 |
| 19. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,3728 | 65,00 | 24,24 |
| 20. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 3,7200 | 45,00 | 167,40 |
| 21. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 32,0000 | 65,00 | 2 080,00 |
| 22. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0590 | 250,00 | 14,75 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 54 114 |

| | | |
|---|----------|---------|
| Прямые затраты | Lei | 381 645 |
| Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 % | 24,00 % | 23 072 |
| Total ПЗ+Asigur | 100,00 + | 404 717 |
| Cheltuieli transportare (ПЗ) * 6 % | 6,00 % | 13 884 |
| Total Total+Cheltui | 100,00 + | 418 601 |
| Cheltuieli de regie (Total) * 10 % | 10,00 % | 41 860 |
| Total Total+Cheltui | 100,00 + | 460 461 |
| Beneficiu de deviz (Total) * 4 % | 4,00 % | 18 418 |
| Total Total+Benefici | 100,00 + | 478 879 |
| TVA (Total) * 20 % | 20,00 % | 95 776 |

Total deviz: **574 655**

Intocmit

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparații a
balcoanelor,fasadei caminului pentru elevi
din s. Brătușeni**

**Investitor Colegiul de Medicină
Veterinară și Economie Agrară din
Brătușeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|---------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Fasada | | | | |
| | | 1.1. Usi balcon, glafuri la ferestre | | | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, etc.) (Разборка: изделия (двери, коробки,)) | m2 | | | <u>11,61</u> |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 29,92 | <u>6,28</u> |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 25,35 | <u>5,32</u> |
| 2 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru tiranti în pereti din piatră sau beton armat de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка) | buc | | | <u>10,92</u> |
| | 7122050013400 | Zidărie | h-om | 0,0600 | 29,92 | <u>1,79</u> |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 25,35 | <u>9,13</u> |
| 3 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8ММ) | kg | | | <u>21,62</u> |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 29,92 | <u>0,87</u> |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 20,25 | <u>20,76</u> |
| 4 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotileti) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de santier la pereti cu inaltimea pîna la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построенных условиях стен, высотой до 4 м) | m3 | | | <u>1 353,39</u> |
| | 7122050013400 | Zidărie | h-om | 3,2600 | 29,92 | <u>97,54</u> |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 25,35 | <u>15,97</u> |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotileti) | m3 | 0,9000 | 1 050,00 | <u>945,00</u> |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | <u>13,50</u> |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 | 8,25 | <u>82,58</u> |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 220,00 | <u>46,42</u> |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 1,75 | <u>55,02</u> |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 4 200,00 | <u>2,10</u> |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,1520 | 0,50 | <u>0,08</u> |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 250,00 | <u>92,50</u> |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortare de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 45,00 | <u>2,68</u> |
| 5 | RpCU08C | Straturi de aderență, executate cu amorsaj de ciment și aracet, intr-un strat (Слой примыкания, выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем) | m2 | | | <u>42,63</u> |
| | 7122050013400 | Zidărie | h-om | 0,9500 | 29,92 | <u>28,42</u> |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 | 25,35 | <u>5,07</u> |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0000 | 1,75 | <u>5,25</u> |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 220,00 | <u>1,76</u> |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,0450 | 3,75 | <u>0,17</u> |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane | m3 | 0,0080 | 0,50 | <u>0,00</u> |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortare de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 65,00 | <u>0,65</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------|--|------|---------|----------|------------------|
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| 6 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 75,16 49,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 29,92 | 39,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 25,35 | 9,38 |
| | 2664102102010-1 | Mortar de ciment M 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,50 | 0,00 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 65,00 | 0,52 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 65,00 | 0,26 |
| 7 | CK26B | Glafuli montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) | m | | | 95,20 11,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 29,92 | 9,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 25,35 | 2,03 |
| | 2743123549026 | Glafuli din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 80,75 | 80,75 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 1.2. Balcoanele | | | | | |
| 8 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см) | m3 | | | 436,53 423,52 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 | 29,92 | 308,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 | 25,35 | 115,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,50 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 65,00 | 13,00 |
| 9 | RpCS20G | Demontarea imprejurilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых) | kg | | | 7,41 1,11 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,0200 | 29,92 | 0,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 25,35 | 0,51 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, pliti de balcoane (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | | | 216,24 157,71 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 29,92 | 119,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 25,35 | 38,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 65,00 | 22,75 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m3/min | h-ut | 0,3500 | 65,00 | 22,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 65,00 | 13,00 |
| 11 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (locul fostei pliti de la balcon) (Слой примыкания выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем) | m2 | | | 42,63 33,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9500 | 29,92 | 28,43 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 | 25,35 | 5,07 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0000 | 1,75 | 5,25 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 220,00 | 1,76 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,0450 | 3,75 | 0,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,50 | 0,01 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| 12 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, | m2 | | | 75,16 49,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|------------|----------|-----------------------|
| | | цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 29,92 | 39,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 25,35 | 9,38 |
| | 2664102102010-1 | Mortar de ciment M 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,50 | 0,01 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 65,00 | 0,52 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 65,00 | 0,26 |
| 13 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe balcon (Парапет из трубы в виде щитов, установленные на балконах, включая столбы, изготовленные на заводе) | t | | | 22 525,22 1 344,32 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,5300 | 29,92 | 644,18 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,4000 | 29,92 | 700,13 |
| | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 20,25 | 20 250,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 142,8000 | 1,75 | 249,90 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3000 | 220,00 | 66,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3100 | 350,00 | 108,50 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 | 55,00 | 139,15 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 4,1600 | 38,00 | 158,08 |
| | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 6,5000 | 30,00 | 195,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 | 1,78 | 14,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0800 | 0,50 | 0,03 |
| 14 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (pe perimetru conturului plitii de la balcon) (Слой примыкания, выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем) | m2 | | | 42,63 33,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9500 | 29,92 | 28,42 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 | 25,35 | 5,07 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0000 | 1,75 | 5,25 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 220,00 | 1,76 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,0450 | 3,75 | 0,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,50 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| 15 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe perimetru lateral al conturului plitii de la balcon) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 75,16 49,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 29,92 | 39,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 25,35 | 9,38 |
| | 2664102102010-1 | Mortar de ciment M 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,50 | 0,00 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 65,00 | 0,52 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 65,00 | 0,26 |
| 16 | RpIzF05C1 | Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних антикоррозионных слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям kleящих растворов) Materiale marunte (scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,0300 | m2 | | | 26,05 13,36 |
| | 7134050013150 | Izolator antiacide | h-om | 0,2600 | 29,92 | 7,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 25,35 | 5,58 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,2630 | 38,55 | 10,44 |
| | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,0400 | 35,62 | 1,47 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| 17 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (Ремонт | m2 | | | 68,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|---|--|---------|----------|-------|-----------------|
| | | подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | | | | 23,85 |
| 7132030012600 | MozaiCAR | h-om | 0,5600 | 29,92 | 16,76 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 25,35 | 7,10 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,50 | 0,00 | |
| 2664102102010-1 | Mortar de ciment M 100-T | m3 | 0,0330 | 1 050,00 | 34,65 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 65,00 | 7,80 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 65,00 | 1,95 | |
| | | 1.3. Termoizolare perete | | | | |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | | | 93,55 22,44 |
| 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 29,92 | 22,44 | |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 4 200,00 | 1,26 | |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 4 200,00 | 0,42 | |
| 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 4 200,00 | 1,26 | |
| 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 500,00 | 0,66 | |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 4,50 | 0,01 | |
| 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 15,00 | 67,50 | |
| 19 | RpCH29A | Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Предохраниительная сетка, многоразового использования на лесах , при устройстве кровель и фасадов) Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,0500 | m2 | | | 19,22 4,60 |
| 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1200 | 29,92 | 3,59 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 25,35 | 1,01 | |
| 1752127334760 | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m | buc | 0,0200 | 665,00 | 13,96 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65 | |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fata de, inclusiv in jurul tocilor la ferestre si usi (Нанесение вручную грунтовки в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | | | 15,97 3,04 |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 25,35 | 3,04 | |
| 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 30,84 | 12,80 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,50 | 0,13 | |
| 21 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 5cm, densitatea 25 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | | | 149,62 50,04 |
| 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 29,92 | 42,49 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 25,35 | 7,55 | |
| 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,80 | 19,39 | |
| 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 4,80 | 19,39 | |
| 2521302602907-1 | Placi polistiren gr=5cm, d=25 | m2 | 1,0700 | 37,84 | 40,89 | |
| 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,85 | 12,05 | |
| 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 100,00 | 0,00 | |
| 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 0,55 | 3,33 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 65,00 | 1,63 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 65,00 | 0,22 | |
| 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 65,00 | 1,50 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 65,00 | 1,17 | |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fata de, (Нанесение вручную грунтовки в один слой на | m2 | | | 15,97 3,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|------------------------------|--|--------|--------|--------|------------------|
| | | наружные стены фасадов) | | | | |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 25,35 | 3,04 | |
| 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 30,84 | 12,80 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,50 | 0,13 | |
| 23 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | | | 48,15 2,09 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 29,92 | 2,09 |
| | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 45,15 | 46,05 |
| 24 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (Karroed) la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") | m2 | | | 147,17 36,50 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 29,92 | 36,50 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 48,00 | 110,40 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,50 | 0,00 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
| | | 1.4. Termoizolare tocuri la ferestre si usi | | | | |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori a glafurilor a cladirilor la fatade, inclusiv in jurul tocurilor la ferestre si usi (Нанесение вручную грунтовки в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | | | 15,97 3,04 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 25,35 | 3,04 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 30,84 | 12,80 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| 26 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | | | 373,78 85,04 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 29,92 | 71,63 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 25,35 | 13,41 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,80 | 19,39 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 4,80 | 24,24 |
| | 2521302602909 | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 1,0700 | 188,80 | 204,04 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 10,85 | 13,92 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 0,55 | 4,44 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 65,00 | 1,63 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 65,00 | 0,22 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 65,00 | 19,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 65,00 | 1,37 |
| | | 1.5. Fundatia, pireu | | | | |
| 27 | CF12E | Tencuieli exterioare speciale in similiplatra, executate manual, exclusiv schela la fatade, socluri etc, cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var, driscut din gros, iar stratul vizibil cu mortar marca M 100-T, confectionat din piatra de mozaic (praf de piatra) in loc de nisip, spitiute, impartite in asize, cu rosturi adinchte, cu grosimea stratului superior de 3 cm (Наружная специальная штукатурка под искусственный камень, вручную, исключая леса, фасадов, цоколей и т.д., обрызг из цементного раствора М100-Т с добавлением извести, грубои затирки, а лицевой слой -раствором М100-Т, с | m2 | | | 314,43 159,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|----------|----------|----------|
| | | тертым мозаичным камнем (каменная пыль) вместо песка, с насечкой, разделенный на русти, с углубленными швами, в непрерывном поле, толщиной верхнего слоя 3 см,) | | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 | 25,35 | 8,87 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,0500 | 29,92 | 151,10 |
| | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 0,0020 | 4 200,00 | 8,40 |
| | 2664102102010-1 | Mortar de ciment M 100-T | m3 | 0,0530 | 1 050,00 | 55,65 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,50 | 0,01 |
| | 1412127335258 | Piatra de mozaic (praf de piatra) | kg | 57,0000 | 1,50 | 85,50 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,5000 | 8,25 | 4,12 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 | 65,00 | 0,39 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0060 | 65,00 | 0,39 |
| 28 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton (Разборка существующего покрытия механизированным способом) | m3 | | | 146,08 |
| | | | | | | 40,56 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 25,35 | 40,56 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 250,00 | 4,77 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 65,00 | 50,37 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 65,00 | 50,37 |
| 29 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si suburse pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinere la inalimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 | | | 57,23 |
| | | | | | | 34,99 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 25,35 | 5,07 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 29,92 | 29,92 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 20,25 | 0,10 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,60 | 0,18 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,60 | 0,18 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 20,25 | 0,61 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 20,25 | 1,01 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 4,50 | 0,11 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 25,85 | 3,36 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 200,00 | 4,27 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 4 200,00 | 4,27 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 26,23 | 3,15 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) | m3 | | | 425,15 |
| | | | | | | 25,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 25,35 | 25,10 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 220,00 | 253,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,50 | 0,05 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 200,00 | 42,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 250,00 | 105,00 |
| 31 | CA04A3 | Beton turnat in pireu si trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inalimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных отмосток и порога, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | | | 1 272,43 |
| | | | | | | 195,42 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 | 29,92 | 184,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 25,35 | 11,41 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 1,75 | 517,32 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 350,00 | 276,14 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 220,00 | 159,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3400 | 0,50 | 0,17 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 65,00 | 39,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 250,00 | 70,00 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 45,00 | 14,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | 2. Peretele din spate | | | | |
| | | 2.1. Usi balcoane, glafuri la ferestre | | | | |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, cutii, etc.) (Разборка: изделия (двери, коробки,)) | m2 | | | 11,61 11,61 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 29,92 | 6,28 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 25,35 | 5,32 |
| 33 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка) | buc | | | 10,92 10,92 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 | 29,92 | 1,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 25,35 | 9,13 |
| 34 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) | kg | | | 21,62 0,87 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 | 29,92 | 0,87 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 20,25 | 20,76 |
| 35 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotileti) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построенных условиях стен, высотой до 4 м) | m3 | | | 1 353,39 113,51 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 | 29,92 | 97,54 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 25,35 | 15,97 |
| | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotileti) | m3 | 0,9000 | 1 050,00 | 945,00 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,50 | 13,50 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 | 8,25 | 82,58 |
| | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 | 220,00 | 46,42 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 | 1,75 | 55,02 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 4 200,00 | 2,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 | 0,50 | 0,08 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 250,00 | 92,50 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0595 | 45,00 | 2,68 |
| 36 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exteriori sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 75,16 49,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 29,92 | 39,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 25,35 | 9,38 |
| | 2664102102010-1 | Mortar de ciment M 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,50 | 0,00 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 65,00 | 0,52 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 65,00 | 0,26 |
| 37 | CK26B | Glafuli montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) | m | | | 95,20 11,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 29,92 | 9,57 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 25,35 | 2,03 |
| | 2743123549026 | Glafuli din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 | 80,75 | 80,75 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,55 | 2,20 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | | 2.2. Balcoane | | | | |
| 38 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la | m3 | | | 436,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|------------|----------|-----------------------|
| | | 15 см (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см) | | | | 423,52 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 | 29,92 | 308,18 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 | 25,35 | 115,34 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,50 | 0,01 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 65,00 | 13,00 |
| 39 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых) | kg | | | 7,41 1,11 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,0200 | 29,92 | 0,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 25,35 | 0,51 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 5,00 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| 40 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, pliti de balcoane (Разборка старого железобетона механизированными средствами) | m3 | | | 216,24 157,71 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 29,92 | 119,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 25,35 | 38,03 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 65,00 | 22,75 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m3/min | h-ut | 0,3500 | 65,00 | 22,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 65,00 | 13,00 |
| 41 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (locul fostei pliti de la balcon) (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем) | m2 | | | 42,63 33,49 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9500 | 29,92 | 28,43 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 | 25,35 | 5,07 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0000 | 1,75 | 5,25 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 220,00 | 1,76 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,0450 | 3,75 | 0,17 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,50 | 0,01 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 65,00 | 1,30 |
| 42 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 75,16 49,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 29,92 | 39,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 25,35 | 9,38 |
| | 2664102102010-1 | Mortar de ciment M 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,50 | 0,01 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 65,00 | 0,52 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 65,00 | 0,26 |
| 43 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe balcon (Парапет из трубы в виде щитов, установленные на балконах, включая столбы, изготовленные на заводе) | t | | | 22 525,22 1 344,32 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,5300 | 29,92 | 644,18 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,4000 | 29,92 | 700,13 |
| | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 | 20,25 | 20 250,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 142,8000 | 1,75 | 249,90 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3000 | 220,00 | 66,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3100 | 350,00 | 108,50 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 | 55,00 | 139,15 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 4,1600 | 38,00 | 158,08 |
| | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 6,5000 | 30,00 | 195,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kW | 8,0000 | 1,78 | 14,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0800 | 0,50 | 0,03 |
| 44 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (pe perimetru conturului plitii de la balcon)(Слой | m2 | | | 42,63 33,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|---|--------|--------|----------|----------------|
| | | примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем) | | | | |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9500 | 29,92 | 28,42 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2000 | 25,35 | 5,07 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0000 | 1,75 | 5,25 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 220,00 | 1,76 | |
| 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,0450 | 3,75 | 0,17 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,50 | 0,00 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 65,00 | 1,30 | |
| 45 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe perimetru lateral al conturului plitii de la balcon) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-T, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | | | 75,16 49,17 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 29,92 | 39,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 25,35 | 9,38 |
| | 2664102102010-1 | Mortar de ciment M 100-T | m3 | 0,0240 | 1 050,00 | 25,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,50 | 0,00 |
| | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 65,00 | 0,52 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 65,00 | 0,26 |
| 46 | RpIzF05C1 | Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних антикоррозионных слоев, используемых для увеличения прилипания к бетонным поверхностям kleящих растворов) Materiale marunte (scinduri schela,cuie,sirma etc.) din valoarea mat.=1,0300 | m2 | | | 26,05 13,36 |
| | 7134050013150 | Izolator antiacide | h-om | 0,2600 | 29,92 | 7,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 25,35 | 5,58 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,2630 | 38,55 | 10,44 |
| | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,0400 | 35,62 | 1,47 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,13 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0100 | 65,00 | 0,65 |
| 47 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculă fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-T, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | | | 68,26 23,85 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 29,92 | 16,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 25,35 | 7,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,50 | 0,00 |
| | 2664102102010-1 | Mortar de ciment M 100-T | m3 | 0,0330 | 1 050,00 | 34,65 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 65,00 | 7,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 65,00 | 1,95 |

APROBAT:

Intocmit

Administrator Bremișter D.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.