

**Amenajarea cailor pietonale str.
Bd Republicii (Doinelor -
Rumeantev) mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 472 741,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaaj prosp. Republicii (Doinelor - Rumeantev)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	195,0000	25,600 25,600	4 992,000 4 992,000
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,2200	1 560,000 0,000	1 903,200 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	158,0000	14,736 0,000	2 328,288 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,2200	206,680 24,000	252,150 29,280
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	48,7500	41,600 41,600	2 028,000 2 028,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,0000	816,550 79,200	9 798,600 950,400
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,55 m3/m De exclus ciment, nisip, apa	m	195,0000	293,825 47,200	57 295,875 9 204,000
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31,1mm h=10mm	m3	56,7500	816,550 79,200	46 339,213 4 494,600
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. De format resurs Beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus ciment, apa, nisip	m	195,0000	194,925 24,000	38 010,375 4 680,000
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiar	m2	567,5000	260,910 47,680	148 066,425 27 058,400
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri	m	195,0000	59,517 23,200	11 605,912 4 524,000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0190	13 149,737 0,000	249,845 0,000
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2	19,5000	318,860 12,800	6 217,770 249,600
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0190	13 149,737 0,000	249,845 0,000
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip	m2	19,5000	223,240 9,600	4 353,180 187,200

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat si Otel				
		<i>Total</i>	Lei			333 690,678
		Total Pavaj prosp. Republicii (Doinelor - Rumeantev) Inclusiv salariu				333 690,678 58 397,480

		Total	Lei	333 690,67
		Fondul social	24 %	14 015,40
		Total		347 706,07
		Cheltuieli de regie	10 %	34 770,61
		Beneficiu	3 %	11 474,30
		Total		393 950,98
		TVA	20 %	78 790,19
		Total deviz: Inclusiv salariu		472 741,17 <hr/> 58 397,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea cailor pietonale str.
Bd Republicii (Doinelor -
Rumeantev) mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 472 741,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	56,5500	80,00	4 524,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	450,1635	80,00	36 013,080
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,4600	80,00	436,800
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	208,8285	80,00	16 706,280
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,9665	80,00	717,320
Total manopera						58 397,48

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,7495	2 100,00	5 773,950
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,8330	2 200,00	4 032,600
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0024	600,00	1,440
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	79,0625	600,00	47 437,500
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,8375	400,00	1 135,000
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,5650	300,00	6 469,500
7.	23203226000401	Bitum	t	0,0392	12 500,00	490,000
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	908,0000	3,10	2 814,800
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 491,0000	3,10	23 222,100
10.	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	576,0125	150,00	86 401,875
11.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	20,0850	2 200,00	44 187,000
12.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	195,9750	125,00	24 496,875
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	195,9750	65,00	12 738,375
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6825	45,00	30,712
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,3500	85,00	964,750
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,8000	22,00	171,600
17.	4100126202818	Apa	m3	6,8750	22,00	151,250
Total materiale de construcții						260 519,33

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,8750	85,00	2 454,375
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,4375	45,00	649,688
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0114	850,00	9,690
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5460	600,00	327,600
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,1720	600,00	1 903,200
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4026	550,00	221,430
7.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	57,3300	120,00	6 879,600
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,8506	480,00	2 328,288
Total utilaje de constructii						14 773,86

Total	Lei	333 690,67
Fondul social	24 %	14 015,40
Total		347 706,07
Cheltuieli de regie	10 %	34 770,61
Beneficiu	3 %	11 474,30
Total		393 950,98
TVA	20 %	78 790,19

Total deviz:

472 741,17

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea cailor pietonale str. Bd
Republicii (Doinelor - Rumeantev) mun. Cahul****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj prosp. Republicii (Doinelor - Rumeantev)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,600 25,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 560,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	600,00	1 560,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			14,736 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	480,00	14,74
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			206,680 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	600,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	550,00	181,50
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			41,600 41,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	80,00	41,60
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			816,550 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,55 m3/m De exclus ciment, nisip, apa	m			293,825 47,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0550	2 200,00	121,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	125,00	125,62
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31,1mm h=10mm	m3			816,550 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	45,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. De format resurs Beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus ciment, apa, nisip	m			194,925 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	2 200,00	105,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	1,0050	65,00	65,33
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiar	m2			260,910 47,680
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,10	4,96
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,10	40,92
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	300,00	11,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri	m			59,517 23,200
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	45,00	0,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,00	35,28
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 149,737 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 894,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2			318,860 12,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	80,00	12,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 100,00	296,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	600,00	9,96
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 149,737 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 894,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2			223,240 9,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,00	9,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 200,00	206,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	600,00	6,84

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

