

**Construcția peretelui de sprijin
in curtea blocului de locuinte
aflat pe terenul cu nr. cadastral
0100106.474, sectorul Botanica,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Solutii constructive (118/24-C)**

Valoarea de deviz 663 704,785 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasament				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	5,183	4 858,357	25 180,866
2	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	15,550	94,016	1 461,947
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	533,850	27,881	14 884,346
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	5,338	1 818,691	9 708,172

1	2	3	4	5	6	7
		Total Terasament Inclusiv salariu				51 235,331 20 198,891
		2. Perete de sprijin				
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl. C3,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	8,200	1 672,382	13 713,536
6	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (la turnarea peretilor de sprijin, se va prevedea cofraj de calitate superioara, astfel incit suprafata aparenta sa nu necesite prelucrari suplimentare)	m2	432,000	123,188	53 217,216
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	182,840	25,145	4 597,421
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	3 913,550	26,546	103 888,684
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	67,500	1 898,337	128 137,745
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	325,500	4,659	1 516,557
11	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald	m2	325,500	97,211	31 642,155

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				336 713,314 66 895,687
		3. Balustrada				
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	99,360	29,287	2 909,946
13	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	98,000	16,210	1 588,580
14	CK35B	Dibluri din metal M8 fixate in ziduri din beton armat	buc	98,000	13,268	1 300,264
15	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	98,000	30,540	2 992,952
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Balustrada	kg	966,330	40,348	38 989,845
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,066	1 612,231	1 718,638
		Total Balustrada Inclusiv salariu				49 500,225 20 605,829

	Total	lei	437 448,870
	Asigurarea sociala	24,00 %	25 848,098
	Cheltuieli de transport	4,00 %	11 283,920
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	5 641,960

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	9,50 %			41 557,643
		Beneficiu	6,00 %			31 306,830
		TOTAL	100,00 +			553 087,321
		TVA	20,00 %			110 617,464
		Total deviz: Inclusiv salariu				663 704,785

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția peretelui de sprijin
in curtea blocului de locuinte
aflat pe terenul cu nr. cadastral
0100106.474, sectorul Botanica,
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

_____ (denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Solutii constructive (118/24-C)**

Valoarea de deviz 663 704,785 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	35,280	64,84	2 287,556
2.	7123010010200	Betonist	h-om	301,570	64,84	19 553,799
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	223,034	64,84	14 461,525
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	345,600	64,84	22 408,704
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	52,080	64,84	3 376,867
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,760	64,84	503,158
7.	7212030022700	Sudor	h-om	10,657	64,84	691,000
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	202,481	64,84	13 128,869

9.	7422010060100	Timplari	h-om	19,600	64,84	1 270,864
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	299,183	64,84	19 399,025
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,437	64,84	9 819,174
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,336	64,84	799,866
		Total manopera				117 931,946

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	20,817	2,00	41,634
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,098	480,00	47,040
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,599	28,00	44,772
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,648	4 500,00	2 916,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,432	5 500,00	2 376,000
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,432	4 500,00	1 944,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	614,459	1,00	614,459
8.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm (de calitate inalta)	m2	47,520	285,00	13 543,200
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	735,630	1,00	735,630
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,391	100,00	39,100
11.	2320166200676	White spirit	kg	3,198	36,00	115,128
12.	2320187315789	Decofrol	kg	51,840	10,00	518,400
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 106,700	25,00	27 667,500
14.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	97,650	6,80	664,020
15.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,792	55,00	703,560
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,663	120,00	1 159,560
17.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,396	50,00	319,800
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,895	36,00	32,220
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,667	2,60	134,334
20.	2652102100713	Var pasta	m3	0,010	3 000,00	30,000
21.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	221,340	1,00	221,340
22.	26631021000001	Beton cl.C16/20	m3	70,225	1 400,00	98 315,000
23.	26631021000009	Beton cl.B3,5	m3	8,489	1 180,00	10 017,020
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	187,411	20,00	3 748,220
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 011,389	22,00	88 250,558
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,994	20,00	19,880
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	40,964	15,00	614,460
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	99,360	15,00	1 490,400
29.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	966,330	25,00	24 158,250
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,960	24,00	311,040
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,329	72,00	383,688
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	129,600	0,30	38,880
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	129,600	0,30	38,880
34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,160	62,00	133,920
35.	28741363133008	Diblu din metal M8	buc	98,000	0,30	29,400
36.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,960	36,00	466,560
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,526	10,00	85,260
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,593	15,00	128,895
		Total materiale de constructii				308 897,319

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,219	35,00	77,665
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,050	550,00	1 127,500
3.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	58,050	420,00	24 381,000
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,280	50,00	164,000
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	40,500	50,00	2 025,000
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,980	40,00	39,200
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6	h-ut	55,462	120,00	6 655,440

		cp (4 kw)				
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,463	50,00	423,150
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	25,515	500,00	12 757,500
Total utilaje de construcții						52 177,248

Total	lei	437 448,870
Asigurarea sociala	24,00 %	25 848,098
Cheltuieli de transport	4,00 %	11 283,920
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	5 641,960
Cheltuieli de regie	9,50 %	41 557,643
Beneficiu	6,00 %	31 306,830
TOTAL	100,00 +	553 087,321
TVA	20,00 %	110 617,464

Total deviz:

**663 704,7
85**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia peretelui de sprijin in curtea Investitor
blocului de locuinte aflat pe terenul cu nr.
cadastral 0100106.474, sectorul Botanica, mun.
Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Terasament						
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4 858,357
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	64,84	154,325
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	420,00	4 704,032
2	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			94,016
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	64,84	94,016

1	2	3	4	5	6	7
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			27,881
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	64,84	27,881
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,691
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,887
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,804
		2. Perete de sprijin				
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl. C3,5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 672,382
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	26631021000009	Beton cl.B3,5	m3	1,0250	1 180,00	1 221,588
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
6	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (la turnarea peretilor de sprijin, se va prevedea cofraj de calitate superioara, astfel incit suprafata aparenta sa nu necesite prelucrari suplimentare)	m2			123,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,00	0,310
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,720
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm (de calitate inalta)	m2	0,1100	285,00	31,350
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,750
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,000
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,145
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	64,84	4,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,546
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	64,84	3,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase,	m3			1 898,337

1	2	3	4	5	6	7
		cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	64,84	259,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	266310210000011	Beton cl.C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 456,519
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,659
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	6,80	2,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,011
11	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			97,211
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	64,84	7,781
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	25,00	85,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,680
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,120
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,260
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,070
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,300
		3. Balustrada				
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,287
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,319
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,649
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,649
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
13	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,210
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	64,84	1,945
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
14	CK35B	Dibluri din metal M8 fixate in ziduri din beton armat	buc			13,268
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	28741363133008	Diblu din metal M8	buc	1,0000	0,30	0,300
15	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,540
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	21,397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,306
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Balustrada	kg			40,348

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,052
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
17	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 612,231
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	472,006
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	55,00	660,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	50,00	300,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,225
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	36,00	108,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	28,00	42,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.