

**Reparatia capitala (restaurare)
a blocului veci (Bloc A) al I.P.
LT "Gr Asachi)" din str
Bucuresti 64. sec Centru. mun
Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-8

Alimentae cu caldura

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Теплоснабжение | | |
| 1 | RpIC07A | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 76x3,0 mm | m | 85,000 |
| 2 | RpIC04B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" трубы водог д=32 | m | 121,000 |
| 3 | RpIC04B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" трубы водог д=40 | m | 22,000 |
| 4 | RpIC04C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"- 2 1/2" д=50 | m | 95,000 |
| 5 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m | 238,000 |
| 6 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 85,000 |
| 7 | RpIF09D K=2 | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция тол 40 | m | 323,000 |
| 8 | Цена фирмы | Стоимость изол для труб д=32 | m | 121,000 |
| 9 | Цена фирмы | Стоимость изол для труб д=40 | m | 22,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|-----|--------|
| 10 | Цена фирмы | Стоимость изол для труб д=50 | m | 95,000 |
| 11 | Цена фирмы | Стоимость изол для труб д=76 | m | 85,000 |
| 12 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной кран | buc | 16,000 |
| 13 | RpID11A | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Авт воздухоотв | buc | 12,000 |
| 14 | RpID11C | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Кран шаровый д=32 | buc | 4,000 |
| 15 | RpID11C | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" Кран шаровый д=40 | buc | 2,000 |
| 16 | RpID11D | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 2"-2 1/2" Кран шаровый д=50 | buc | 2,000 |
| 17 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр Д=25 Danfos | buc | 2,000 |
| | | Capitolul 2. Оборудование | | |
| 18 | Цена фирмы | Клапан R322 d =25 с электроприводом | buc | 2,000 |
| 19 | Цена фирмы | Насосы Wilo-STAR-RS 30/2 sau echivalent | buc | 2,000 |
| | | Capitolul 3. Раздел Монтажные работы | | |
| 20 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан д=25 | buc | 2,000 |
| 21 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 2,000 |

N.Todorova