

Lucrari de reparatie interioare a Punctului de comanda  
din Unitatea Speciala Calarasi

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3**  
**Lotul I**

Valoarea de deviz 290 033,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.1. (ETEJUL I) Lucrari de demolare.</b>				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 6-8 cm grosime	m2	5,020	60,12 59,40	301,78 298,17
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din BCA de 6-8 cm grosime	m2	31,720	60,12 59,40	1 906,99 1 884,15
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (framuga)	m2	4,880	18,90 18,90	92,24 92,24
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	102,900	15,02 14,40	1 545,56 1 481,76
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,180	35,70 35,10	399,11 392,40
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,690	21,42 20,70	1 107,22 1 070,00
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	50,000	1,96 1,80	97,90 90,00
		<b>Total Capitolul 1.1. (ETEJUL I) Lucrari de demolare. Inclusiv salariu</b>				<b>5 450,80 5 308,72</b>
		<b>2. Capitolul 1.2. Tavane</b>				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	51,690	154,94 99,09	8 009,08 5 121,72

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,820	2,74 1,35	62,45 30,83
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2	74,510	28,87 24,75	2 150,80 1 844,14
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,510	2,74 1,35	203,81 100,57
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,510	33,28 24,75	2 479,79 1 844,14
		<b>Total Capitolul 1.2. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>12 905,93 8 941,40</b>
		<b>3. Capitolul 1.3. Pereti</b>				
13	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	29,400	187,98 67,50	5 526,75 1 984,50
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	99,200	2,74 1,35	271,36 133,92
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"(sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	150,640	28,87 24,75	4 348,31 3 728,34
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,640	2,74 1,35	412,07 203,36
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,640	33,28 24,75	5 013,45 3 728,34
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,130	2,74 1,35	22,25 10,98
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	8,130	28,87 24,75	234,71 201,25

1	2	3	4	5	6	7
20	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	40,650	14,75 11,70	599,39 475,61
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,130	33,28 24,75	270,60 201,24
		<b>Total Capitolul 1.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16 698,89 10 667,54</b>
		<b>4. Capitolul 1.4. Pardosea.</b>				
22	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	41,370	147,88 24,75	6 117,77 1 023,88
23	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	41,370	233,02 60,75	9 639,86 2 513,20
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact ,sau echivalent	m2	21,500	12,19 6,30	262,15 135,45
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,500	56,77 31,50	1 220,56 677,25
26	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	21,500	199,30 53,10	4 285,00 1 141,65
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,700	35,73 22,50	489,44 308,25
		<b>Total Capitolul 1.4. Pardosea. Inclusiv salariu</b>				<b>22 014,78 5 799,68</b>
		<b>5. Capitolul 1.5. Pardosea- scara</b>				
28	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	4,000	23,40 23,40	93,60 93,60
29	RpCD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu	kg	4,000	15,95	63,80

1	2	3	4	5	6	7
		diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. d 10x3.5x2 buc			4,41	17,64
30	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.d6x0.2mx15 buc	kg	0,700	12,41 2,06	8,69 1,44
31	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2	0,900	131,34 86,40	118,21 77,76
32	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,160	1 167,25 359,12	186,76 57,46
33	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX	m	7,000	699,88 40,50	4 899,17 283,50
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact ,sau echivalent	m2	14,600	12,19 6,30	178,02 91,98
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	14,600	199,30 53,10	2 909,78 775,26
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	23,300	35,72 22,50	832,38 524,25
		<b>Total Capitolul 1.5. Pardosea-</b>				<b>9 290,41 1 922,89</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>scara Inclusiv salariu</b>				
		<b>6. Capitolul 1.6. Timplarie</b>				
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,200	1 296,54 36,45	9 335,09 262,44
38	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 978,14 150,30	3 560,66 270,54
		<b>Total Capitolul 1.6. Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>12 895,75 532,98</b>
		<b>7. Capitolul 2.1. (ETEJUL II) Lucrari de demolare.</b>				
39	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	12,840	2,86 2,70	36,67 34,64
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	7,200	18,90 18,90	136,08 136,08
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	26,400	11,25 11,25	297,00 297,00
42	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	42,520	15,02 14,40	638,64 612,27
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,240	21,42 20,70	1 161,80 1 122,76
		<b>Total Capitolul 2.1. (ETEJUL II) Lucrari de demolare. Inclusiv salariu</b>				<b>2 270,19 2 202,75</b>
		<b>8. Capitolul 2.2. Tavane</b>				
44	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.	m2	54,240	154,94 99,09	8 404,19 5 374,39
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	54,240	2,74	148,37

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,35	73,22
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2	54,240	28,87 24,75	1 565,67 1 342,44
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,240	2,74 1,35	148,37 73,22
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,240	33,28 24,75	1 805,16 1 342,44
		<b>Total Capitolul 2.2. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>12 071,76 8 205,71</b>
		<b>9. Capitolul 2.3. Pereti</b>				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,360	2,74 1,35	263,60 130,09
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"(sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	96,360	28,87 24,75	2 781,48 2 384,91
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,360	2,74 1,35	263,60 130,09
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,360	33,28 24,75	3 206,96 2 384,91
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,130	2,74 1,35	22,25 10,98
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	8,130	28,87 24,75	234,71 201,25
55	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	40,650	14,75 11,70	599,39 475,61
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,130	33,28 24,75	270,60 201,24
		<b>Total Capitolul 2.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 642,59 5 919,08</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>10. Capitolul 2.4. Pardosea.</b>				
57	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	42,280	147,88 24,75	6 252,40 1 046,43
58	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	15,600	233,03 60,75	3 635,21 947,70
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	26,680	392,16 58,50	10 462,78 1 560,78
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact ,sau echivalent	m2	11,960	12,19 6,30	145,81 75,33
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,960	56,77 31,50	678,92 376,74
62	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,960	199,31 53,10	2 383,70 635,09
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,100	35,73 22,50	253,65 159,75
		<b>Total Capitolul 2.4. Pardosea. Inklusiv salariu</b>				<b>23 812,47 4 801,82</b>
		<b>11. Capitolul 2.5. Timplarie</b>				
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 696,54 36,45	3 053,77 65,61
65	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura,	m2	9,240	2 270,92 33,75	20 983,34 311,85

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu				
66	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	1,400	2 478,14 150,30	3 469,40 210,42
		<b>Total Capitolul 2.5. Timplarie Inklusiv salariu</b>				<b>27 506,51 587,88</b>
		<b>12. Capitolul 3.1. Balcon</b>				
67	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	27,000	30,87 30,15	833,49 814,05
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact ,sau echivalent	m2	27,000	12,19 6,30	329,22 170,10
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,000	56,77 31,50	1 532,79 850,50
70	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	27,000	199,30 53,10	5 381,21 1 433,70
71	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,000	35,72 22,50	785,93 495,00
		<b>Total Capitolul 3.1. Balcon Inklusiv salariu</b>				<b>8 862,64 3 763,35</b>
		<b>13. Capitolul 3.2. Veranda</b>				
72	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	44,310	11,25 11,25	498,47 498,47
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,410	21,42 20,70	437,14 422,46
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,140	35,71 35,11	112,14 110,26
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	23,550	154,95 99,09	3 648,96 2 333,47



1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,550	2,74 1,35	64,44 31,81
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2	23,550	28,87 24,75	679,81 582,88
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,550	2,74 1,35	64,44 31,81
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,550	33,28 24,75	783,78 582,88
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,540	2,74 1,35	179,27 88,47
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"(sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	65,540	28,87 24,75	1 891,85 1 622,11
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,540	2,74 1,35	179,27 88,47
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,540	33,28 24,75	2 181,24 1 622,11
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,600	2,74 1,35	20,79 10,26
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	7,600	28,87 24,75	219,39 188,10
86	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	46,320	14,74 11,70	682,97 541,93
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,600	33,28 24,75	252,94 188,10
88	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de	m2	12,740	147,88 24,75	1 884,00 315,31

1	2	3	4	5	6	7
		lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment				
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	12,740	392,16 58,50	4 996,18 745,29
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact ,sau echivalent	m2	10,810	12,19 6,30	131,78 68,08
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,810	56,77 31,50	613,67 340,51
92	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	10,810	199,31 53,10	2 154,52 574,02
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,200	35,72 22,50	543,01 342,00
		<b>Total Capitolul 3.2. Veranda Inclusiv salariu</b>				<b>22 220,06 11 328,80</b>

		Total	lei	183 642,78
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	15 746,09
		Total	100,00 +	199 388,87
		Cheltuieli de transport	7,00 %	7 896,65
		Cheltuieli de regie	10,00 %	20 728,56
		Total	100,00 +	228 014,08
		Beneficiu	6,00 %	13 680,85
		Total	100,00 +	241 694,93
		TVA	20,00 %	48 338,99
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>290 033,92 69 982,60</b>

SRL Consprimfort