

Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Наружные сети канализации (1очередь) ул.Мичурина

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			307,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	150,00	307,500
2	TsA20C	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3			117,733 117,733
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,733
3	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			82,023 22,235
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	36,45	22,235
	14211022031	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	58,33	59,788
4	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (15-20 cm) (обратная засыпка с $k=1,01$ уплотнение)	100 m3			132,122 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	132,122
5	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,940 321,491
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,491
	2952270004021	Mai mecanică de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,449
6	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,300
7	TsD04B	Compactarea cu mașina de mină a umpluturilor executate în sapături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în	m3			29,352

1	2	3	4	5	6	7
		parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)				27,338
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,338
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3			337,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	337,500
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,600
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			65,554 13,852
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,45	13,852
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	217,00	1,302
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	120,00	50,400
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			21,038 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	217,00	3,038
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	120,00	18,000
		2. Трубопроводы и арматура (C1;C1p)				
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			84,716 14,216
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	36,45	14,216
	25212167022003	Teava din PVC mufata (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	1,0450	66,00	69,315
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	10,00	1,166
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	10,00	0,020
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m			61,360 6,634
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	36,45	4,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	36,45	2,223
	25212167101905	Teava polietilena (Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	1,0050	50,00	50,250
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,83	0,896
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	72,00	2,880
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	17,50	0,700
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc			338,381 21,141
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	36,45	21,141
	2523156701909	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc	1,0300	308,00	317,240
15	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,5m3) 2шт.	m3			1 069,623 140,333
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,753
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	2663102100531	Beton M100	m3	1,0250	845,00	878,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,034


1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
		3. Канализационные колодцы				
		d=1 метр(сухой грунт) 10 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
16	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			558,103
						0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	150,00	558,103
17	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка вручную)	m3			117,721
						117,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,721
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			130,667
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	130,667
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,928
						321,469
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,469
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,458
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,299
						11,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,299
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,351
						27,337
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,337
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			292,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	150,00	292,500
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,600
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,600
24	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			16,979
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	217,00	1,550
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	120,00	15,429
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале)	100 m3			50,364
						10,936
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,45	10,936
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	217,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	120,00	39,429
		3.2. Caminelor de canalizare				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3			1 271,232

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				505,559
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	36,45	353,928
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	36,45	151,630
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	392,220
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,473
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	696,00	54,005
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	150,00	24,180
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,289
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,506
27	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			358,300
						0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	358,30	358,300
28	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			171,000
						0,000
	2661126433103	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	171,00	171,000
29	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			460,000
						0,000
	2661126433109	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	460,00	460,000
30	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc			350,000
						0,000
	26611264331102	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3)	buc	1,0000	350,00	350,000
31	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			75,000
						0,000
	26611264331	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,000
32	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc			1 530,000
						0,000
	2875274200012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
33	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			14,000
						0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	14,00	14,000
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			748,940
						234,740
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,740
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,840
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,750
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,390
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	51,280
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,940
35	CD651	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 757,041
						280,665
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	36,45	236,925
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	36,45	43,740
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,15	1 260,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,60	86,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,00	24,540
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,481
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	20,14	10,677
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	150,00	54,038
		4. Колодец гашения напора КГН1(сухой грунт) 1 шт.				
		4.1. Lucrari de terasamente				
36	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого	100 m3			558,333
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	150,00	558,333
37	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка вручную)	m3			117,650 117,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	36,45	117,650
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3			130,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	120,00	130,000
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3			462,867 321,367
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,367
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,500
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			11,309 11,309
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,309
41	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3			29,351 27,337
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,337
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,14	2,014
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			285,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	150,00	285,000
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			10,583 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	100,00	10,583
44	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3			12,000 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	217,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	120,00	12,000
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале)	100 m3			46,900 10,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,45	10,900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	217,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	120,00	36,000
		4.2. Caminelor de canalizare				
46	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 271,224 505,557
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	36,45	353,917
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	36,45	151,640
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	392,258
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,495
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	696,00	53,884
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	150,00	24,194
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,288

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,548
47	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			883,300
						0,000
	266112643315	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38m3)	buc	1,0000	883,30	883,300
48	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3)	buc			475,000
						0,000
	2661126433156	Inel prefabricat pt. camine КЦ15-6 (0,26m3)	buc	1,0000	475,00	475,000
49	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3)	buc			913,000
						0,000
	26611264331152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3)	buc	1,0000	913,00	913,000
50	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			75,000
						0,000
	26611264331	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,000
51	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc			1 530,000
						0,000
	2875274200012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
52	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			14,000
						0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	14,00	14,000
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			747,800
						233,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	233,300
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,62	316,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,50	126,800
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	17,900
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	50,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	3,000
54	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3			1 757,020
						280,667
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	36,45	236,927
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	36,45	43,740
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,15	1 260,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,1500	1,60	86,640
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	3,00	24,540
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2700	150,00	40,500
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	20,14	10,673
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	150,00	54,000
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			19,545
						7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,926
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,364
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,364
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,00	11,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,525
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			748,983
						234,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,800
	2430116100115	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	7,8000	40,62	316,833

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814021	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	32,50	126,750
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,80	16,392
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,30	51,283
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925
		5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
57	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0,4)	100 m3			352,435 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	150,00	352,435
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			220,819 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			163,449 36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,086
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	109,00	125,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 576,686 180,058
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	36,45	180,058
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	217,00	4 101,300
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	217,00	325,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	25,00	25,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,14	60,420
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	150,00	6,294
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	120,00	30,965
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	167,990
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	150,00	406,521
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,00	52,990
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	25,00	2,649
61	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка забора))	m			53,553 41,553
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	36,45	20,776
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	36,45	20,776
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	150,00	12,000
62	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m (Восстановление забора)	m			180,302 27,702
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	36,45	22,599
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	36,45	5,103
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	65,00	63,407
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	14,00	3,451
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	217,00	15,624
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	121,00	62,617
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	150,00	7,500



APROBAT:

Intocmit

Investitor

[Handwritten signature]

**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3-1-2
KHC N1. Utilaj TH**

Valoarea de deviz 258 814,500 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3	set	1,000	209 300,000 0,000	209 300,000 0,000
		Прямые затраты	lei			209 300,000
		TVA	20,00 %			41 860,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				251 160,000
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set	1,000	6 378,750 6 378,750	6 378,750 6 378,750
		Прямые затраты	lei			6 378,750
		TVA	20,00 %			1 275,750
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 654,500 6 378,750
		Total deviz: Inclusiv salariu				258 814,500 6 378,750

Intocmit



Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-2
KHC N1. Utilaj TH

Valoarea de deviz 258 814,500 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3-1-2:						

Manopera:

1.	750810124	Lacatus M.U.	h-om	175,000	36,45	6 378,750
Total manopera						6 378,750

Materiale:

1.	20345061	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3	set	1,000	209 300,00	209 300,000
Total materiale de construcții						209 300,000
Total utilaje de construcții						0,000

Total deviz:

258 814,5
00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Самотечный и напорный коллектор с очистными сооружениями с
подкл.соц.объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на. N15777

Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
KHC N1. Utilaj TH
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3	set			209 300,000
	20345061	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3	set	1,0000	209 300,00	0,000 209 300,000
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set			6 378,750
	750810124	Lacatus M.U.	h-om	175,0000	36,45	6 378,750 6 378,750

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.