
“DEVINVCONS” SRL

Album 16/19 -D

DEVIZ GENERAL

Deviz local

Listă cu cantități de lucrări

Obiect: Construirea Complexului sportiv din mun. Straseni. Gard pentru teren de fotbal 105x68 m

Beneficiar: Primăria Municipiului Strațeni

Proiectant: ”COLASS” S.A.

Elaborator devize:



“DEVINVCONS” SRL

Gorsan Ion

cert. seria 2020-D nr. 152



Chșinău 2023

Memoriu explicativ

Obiect” Construirea Complexului sportiv din mun. Strășeni. Gard pentru teren de fotbal 105x68 m”

Beneficiar: Primăria Municipiului Strășeni

Prezenta documentație de deviz este întocmită în baza:

- 1) NCM L.01.01-2012 “Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”;
- 2) CP L.01.01-2012 “Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”;
- 3) CP L.01.02-2012 “Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții”;
- 4) CP L.01.03-2012 “Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”;
- 5) CP L.01.04-2012 “Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții”;
- 6) CP L.01.05-2012 “Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”;
- 7) NCM L.02.05-2012 “Norme de deviz pentru construirea clădirilor și construcțiilor speciale provizorii”;
- 8) NCM L.02.06-2012 “Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj pe timp figuros”;
- 9) Proiectele de execuție cu specificațiile tehnice;
- 10) Normele cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz, cheltuielilor de transport pe ramura construcții sunt conform Notei informative Nr. 10/1-0086 din 15.06.2018 “Cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 1 mai 2018”;
- 11) Cheltuielile de aprovizionare-depozitare - conform CP L.01.07-2012 “Instrucțiuni privind determinarea valorii cheltuielilor de achiziționare-depozitare în construcții”
- 12) Amendamentul CP L.01.02:2012/A2:2022 „Economia construcțiilor. Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții”
- 13) Documentația de deviz este îndeplinită în baza prețurilor **trimestrului Iv anul 2023.**

Valoarea de deviz a lucrărilor este	1 259,70 mii lei, cota TVA – 20%.
Din care:	
Lucrări de construcție-montaj –	1 190,29 mii lei
Vloarea utilajului montat –	NU SUNT CHELTUELI
Alte cheltueli –	69,41mii lei

Elaborat

Director “DEVINVCONS” SRL

Corsan Ion, certificat seria 2020-D nr. 152



Investitor: Primaria Municipiului Straseni**APROBAT:**

" " " 2023

Deviz general în valoare: 1 259,70 mii lei
 Inclusiv sumele recuperabile: 1,13 mii lei

DEVIZ GENERAL Nr 1**Construirea Complexului sportiv din mun. Straseni. Gard pentru teren de fotbal 105x68 m**

Întocmit în prețuri curente: trimestrul IV anul 2023

Nr/fo	Nr deviz, calcul e.t.c.	Denumirea capitolelor de cheltuieli, obiectelor	Valoare, mii lei					Valoarea totală, mii lei
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobila, inventar	alte lucrari		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Capitolul 1.	Pregătirea terenului pentru construirea obiectului						
		nu sunt cheltuieli						
		Total Capitol 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolul 2.	Obiecte a investiției de bază						
1	2-1-1	Gard pentru teren de fotbal 105x68 m (16/19-C)	942,67				942,67	
		Total Capitol 2	942,67	0,00	0,00	0,00	942,67	
	Capitolul 3.	Obiecte auxiliare si de deservire						
		nu sunt cheltuieli						
		Total Capitol 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolul 4.	Obiecte energetice						
		nu sunt cheltuieli						
		Total Capitol 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolul 5.	Obiecte de comunicații si transport						
		Total Capitol 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ned/o	Nr deviz, calcul e.t.c.	Denumirea capitolelor de cheltuieli, obiectelor	Valoare, mii lei				Valoarea totală, mii lei
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobila, inventar	alte lucrări	
		Capitolul 6. Construcții ingineresti și rețele exterioare					
		nu sunt cheltuieli					
		Total Capitol 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Capitolul 7. Amenajarea teritoriului și spații verzi					
		nu sunt cheltuieli					
		Total Capitol 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Capitol 1-7	942,67	0,00	0,00	0,00	942,67
		Capitolul 8. Organizarea de șantier					
		Clădiri si edificii provizorii 0,8%	7,54	0,00			7,54
		Plata autorizațiilor la conectarea rețelelor, transportarea lucrătorilor, metoda schimb - 0,9%				8,48	8,48
		Total Capitol 8	7,54	0,00	0,00	8,48	16,02
		inclusiv suma de rambursare	1,13	0,00			1,13
		Total Capitol 1-8	950,21	0,00	0,00	8,48	958,69
		inclusiv suma de rambursare	1,13	0,00			1,13
		Capitolul 9. Alte cheltuieli					
		Cheltuieli suplimentare la realizarea lucrărilor de construcție-montaj pe timp friguros 0,8%	7,60	0,00			7,60
		Plata pentru energie electrica	14,65	0,00			14,65
		Total Capitol 9	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25
		Total Capitol 1-9	972,46	0,00	0,00	8,48	980,94
		Suma de rambursare inclusiv obiecte temporare	1,13	0,00			1,13
		Capitolul 10. Întreținerea direcției (supravegherea tehnică)					
		Supravegherea tehnică - 1,1%				10,79	10,79
		Total Capitol 10				10,79	10,79
		Capitolul 11. Pregătirea personalului de exploatare					
		Total Capitol 11				0,00	0,00
		Capitolul 12. Lucrări de proiectare, prospectări, controlul de autor					
		Lucrări de proiectare				30,00	30,00
		Efectuarea controlului de autor a obiectului de construcții de către organizațiile de proiectare - 0,3%				2,94	2,94
		Contract					
		CP L.01.01-2012, pct.6.10.2					



Ned/o	Nr de viz, calcul e.t.c.	Denumirea capitollilor de cheltueli, obiectelor	Valoare, mii lei					Valoarea totală, mii lei
			Lucrări de construcție	Lucrări de montaj	Utilaj, mobila, inventar	alte lucrari		
CP L.01.12-2013		Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, a documentației de proiect și deviz					4,50	4,50
		Total Capitol 12					37,44	37,44
		Total Capitol 1-12	972,46	0,00	0,00		56,71	1 029,17
		<i>inclusiv suma de rambursare</i>	1,13	0,00				1,13
CP L.01.01-2012, pct. 6.11		Rezerva de mijloace pentru cheltueli neprevazute 2%	19,45	0,00	0,00		1,13	20,58
		Total inclusiv rezerva	991,91	0,00	0,00		57,84	1 049,75
CP L.01.01-2012, pct. 6.12		Defalcările în fondul bazei normative în construcții (BNC) 0,0%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Total, inclusiv defalcările BNC	991,91	0,00	0,00		57,84	1 049,75
CP L.01.01.2012 pct. 6.14		Taxa pe valoare adaugată (T.V.A.) - 20,00%	198,38	0,00	0,00		11,57	209,95
		Total cost deviz general, inclusiv T.V.A.	1 190,29	0,00	0,00		69,41	1 259,70
		<i>din care sume de rambursare</i>	1,13	0,00				1,13

Elaborat

Proiectant

"DEVINCONS" SRL, Corsan Ion, certificat nr. 152 seria 2020-D

semnătura(numele, prenumele)

semnătura(numele, prenumele)



**Construirea Complexului sportiv din mun.
Straseni. Gard pentru teren de fotbal 105x68**

Formular Nr.7
WinCmeta

m

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Gard pentru teren de fotbal 105x68 m (16/19-C)

Valoarea de deviz 942 672,32 lei

Întocmit în prețuri curente: 15.11.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de montarea elementelor metalice si a plasei rabita	m	270,05	45,63 42,48	12 321,88 11 473,07
2	RCsB30A K=1,08	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=120 mm (K=1,2*0,9=1,08) Coeficient la manopere=1,0800 Coeficient la pentru materiale=1,0800 Coeficient la utilajului=1,0800	buc	440,00	63,65 44,60	28 007,57 19 623,56
3	CF17D aolicativ	Ancora chimica de tip HIT-RE 500 sau similara dupa caracteristici	litri	16,58	1 334,10 5,95	22 119,43 98,65
4	CK35A	Tija M12, cl.8.8, L=160 mm cu piulita zincata M12 cl.8 si saiba zincata M12	buc	440,00	24,92 12,75	10 962,82 5 608,02
5	CP21B modif	Punerea in opera a mortarului mortar de nivelare SikaGrout-318	m3	0,025	49 442,00 768,00	1 236,05 19,20
6	CL10C	Bare si constructii metalice din otel clasa C235 de sustinere a plasei rabita, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	12,971	37 747,39 7 222,46	489 621,44 93 682,48
7	Izd11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv de tip GF-021 si doua straturi de email de tip PF-115	t	12,971	1 249,41 551,46	16 206,08 7 152,94
8	CC09D	Montarea plasa rabit 55x55 mm, d=2.4 mmz, zincata (numai manopera si mecanismele, materialele vezi mai jos)	m2	1 260,00	17,12 16,99	21 569,94 21 412,44
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare (numai manopera si mecanismele, materialele vezi mai jos, elementele metalice sunt incluse in poz. 6)	m2	19,94	153,50 145,30	3 060,82 2 897,23
10	pret	Plasa de tip Rabita din sirma zincata	m2	1 260,00	44,05	55 499,85

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	d=2.5 mm, ochi 55x55 mm			0,00	0,00
11	pret furnizor	Banda perforata din otel carbon cu un strat de zinc alb de tip TM-14 (19x0.7 mm)	m	600,00	35,59	21 352,80
					0,00	0,00
12	pret furnizor	Surub zincat, autoforant pe metal 4,8x25 mm	buc	3 330,00	0,24	799,20
					0,00	0,00
		Total	lei			682 757,88
		Asigurari sociale	24 %			38 872,22
		Cheltueli de transport	10 %			45 885,77
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %			9 177,15
		Total				776 693,02
		Cheltueli de regie	14,5 %			112 620,49
		Total				889 313,51
		Beneficiu de deviz	6 %			53 358,81
						942 672,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				161 967,59

Întocmit

Verificat



Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea Complexului sportiv din mun. Straseni.
Gard pentru teren de fotbal 105x68 m**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Gard pentru teren de fotbal 105x68 m (16/19-C)**

Valoarea de deviz 942 672,32 lei

Întocmit în prețuri curente: 15.11.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,161	84,97	98,65
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,203	84,97	17,25
3.	7123011000200	Betonist	h-om	161,568	84,97	13 728,43
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	252,00	84,97	21 412,44
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	135,025	84,97	11 473,07
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,589	84,97	304,96
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	84,182	84,97	7 152,94
8.	7212030022700	Sudor	h-om	389,676	84,97	33 110,77
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	129,396	84,97	10 994,78
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	551,268	84,97	46 841,24
11.	7422010060100	Timplar	h-om	66,00	84,97	5 608,02
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,727	84,97	5 329,91
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,379	84,97	5 895,13
Total manopera						161 967,59

Materiale:

1.	010244545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 55x55 mm	m2	1 323,00	41,95	55 499,85
2.	1421302200463	Ancora chimica de tip HIT-RE 500	litri	16,912	1 302,08	22 020,78
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,193	5,00	60,97
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	4 200,00	113,40
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027	4 200,00	113,40
6.	2320166200676	White spirit	kg	24,385	38,88	948,09
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,783	22,50	175,12
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,188	44,17	229,15
9.	2430126108726	Email PF-115	kg	97,283	54,94	5 344,73
10.	2430226101028	Grund GF-021	kg	48,641	50,00	2 432,05
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	6,875	38,88	267,30
12.	2651122100662	Mortar expandabil Sikagrout 318 de inalta performanta cu contractii reduce	kg	50,00	24,33	1 216,50
13.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	12 971,00	25,90	335 948,90
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,54	26,67	14,40
15.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	71,341	52,50	3 745,40
16.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	64,855	15,83	1 026,65
17.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	64,855	3,59	232,83
18.	2874115883700	Saiba M 20	buc	64,855	2,08	134,90
19.	2874136313312	Tija M12, cl.8.8, L=160 mm cu piulita zincata M12 cl.8 si saiba zincata M12	buc	440,00	12,17	5 354,80
20.	408501	Banda perforata din otel carbon cu un strat de zinc alb de tip TM-14 (19x0.7 mm)	m	615,00	34,72	21 352,80
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	20,36	0,18
22.	4100126202818	Apa	m3	2,709	20,36	55,16
23.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	3,802	465,83	1 771,09
24.	547005	Surub zincat, autoforant pe metal 4,8x25 mm	buc	3 330,00	0,24	799,20
Total materiale de constructie						458 857,65

Utilaje de constructie:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,399	410,00	163,59
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	405,075	1,50	607,61
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,30	25,00	157,50
4.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	109,296	60,00	6 557,76

		maxim de 60 mm				
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,36	0,17
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	71,341	55,00	3 923,76
7.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	123,225	410,00	50 522,25
Total utilaje de constructie						61 932,64

Total	lei	682 757,8 8
Asigurari sociale	24 %	38 872,22
Cheltueli de transport	10 %	45 885,77
Cheltueli de aprovizionare-depozitare	2 %	9 177,15
Total		776 693,0 2
Cheltueli de regie	14,5 %	112 620,4 9
Total		889 313,5 1
Beneficiu de deviz	6 %	53 358,81
Total deviz:		942 672,3 2

Întocmit

Verificat




Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Construirea Complexului sportiv din mun.
Straseni. Gard pentru teren de fotbal 105x68 m**

Investitor: Primaria Municipiului Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1 Gard pentru teren de fotbal 105x68 m (16/19-C)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de montarea elementelor metalice si a plasei rabita	m			45,63
						42,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	84,97	42,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	26,67	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000	1,50	2,25
2	RCsB30A K=1,08	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=120 mm (K=1,2*0,9=1,08) Coeficient la manoperei=1,0800 Coeficient la pentru materiale=1,0800 Coeficient la utilajului=1,0800	buc			63,65
						44,60
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	84,97	31,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	84,97	13,40
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	465,83	4,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	20,36	0,13
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	60,00	14,90
3	CF17D aolicativ	Ancora chimica de tip HIT-RE 500 sau similara dupa caracteristici	litri			1 334,10
						5,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,95
	1421302200463	Ancora chimica de tip HIT-RE 500	litri	1,0200	1 302,08	1 328,15
4	CK35A	Tija M12, cl.8.8, L=160 mm cu piulita zincata M12 cl.8 si saiba zincata M12	buc			24,92
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2874136313312	Tija M12, cl.8.8, L=160 mm cu piulita zincata M12 cl.8 si saiba zincata M12	buc	1,0000	12,17	12,17
5	CP21B modif	Punerea in opera a mortarului mortar de nivelare SikaGrout-318	m3			49 442,00
						768,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	84,97	690,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	84,97	78,00
	2651122100662	Mortar expandabil Sikagrout 318 de inalta performanta cu contractii reduce	kg	2 000,0000	24,33	48 660,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	20,36	7,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	21,36	6,80
6	CL10C	Bare si constructii metalice din otel clasa C235 de sustinere a plasei rabita, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			37 747,39
						7 222,46
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	84,97	3 611,23
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	84,97	2 527,86
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	84,97	722,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	84,97	361,12
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	25,90	25 900,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	52,50	288,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	3,59	17,95
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	15,83	79,15
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	2,08	10,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	44,17	17,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	22,50	13,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	55,00	302,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	410,00	3 895,02

1	2	3	4	5	6	7
7	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv de tip GF-021 si doua straturi de email de tip PF-115	t			1 249,41 551,46
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4900	84,97	551,46
	2430126108726	Email PF-115	kg	7,5000	54,94	412,05
	2430226101028	Grund GF-021	kg	3,7500	50,00	187,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5300	38,88	20,61
	2320166200676	White spirit	kg	1,8800	38,88	73,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9400	5,00	4,70
8	CC09D	Montarea plasa rabit 55x55 mm, d=2.4 mmz, zincata (numai manopera si mecanismele, materialele vezi mai jos)	m2			17,12 16,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	25,00	0,13
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare (numai manopera si mecanismele, materialele vezi mai jos, elementele metalice sunt incluse in poz. 6)	m2			153,50 145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	8,20
10	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 55x55 mm	m2			44,05 0,00
	010244545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 55x55 mm	m2	1,0500	41,95	44,05
11	pret furnizor	Banda perforata din otel carbon cu un strat de zinc alb de tip TM-14 (19x0.7 mm)	m			35,59 0,00
	408501	Banda perforata din otel carbon cu un strat de zinc alb de tip TM-14 (19x0.7 mm)	m	1,0250	34,72	35,59
12	pret furnizor	Surub zincat, autoforant pe metal 4,8x25 mm	buc			0,24 0,00
	547005	Surub zincat, autoforant pe metal 4,8x25 mm	buc	1,0000	0,24	0,24

APROBAT:
Investitor

Întocmit
Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.



**Construirea Complexului sportiv din
mun. Straseni. Gard pentru teren de
fotbal 105x68 m**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Gard pentru teren de fotbal 105x68 m (16/19-C)**

Intocmit in prețuri curente 15.11.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de materie prima, resurse materiale și termo-energetice	
				Pe unitate de masura	In perioada lucrarilor de reglare-demarare
1	2	3	4	5	6
1	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de montarea elementelor metalice si a plasei rabita	m		270,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	135,025
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	0,027
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	0,027
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	0,54
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000	405,075
2	RCsB30A K=1,08	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=120 mm (K=1,2*0,9=1,08) Coeficient la manoperei=1,0800 Coeficient la pentru materiale=1,0800 Coeficient la utilajului=1,0800	buc		440,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3400	161,568
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1460	69,379
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0080	3,802
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	2,709
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2300	109,296
3	CF17D aolicativ	Ancora chimica de tip HIT-RE 500 sau similara dupa caracteristici	litri		16,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	1,161
	1421302200463	Ancora chimica de tip HIT-RE 500	litri	1,0200	16,912
4	CK35A	Tija M12, cl.8.8, L=160 mm cu piulita zincata M12 cl.8 si saiba zincata M12	buc		440,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	66,00
	2874136313312	Tija M12, cl.8.8, L=160 mm cu piulita zincata M12 cl.8 si saiba zincata M12	buc	1,0000	440,00
5	CP21B modif	Punerea in opera a mortarului mortar de nivelare SikaGrout-318	m3		0,025
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	0,203
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	0,023
	2651122100662	Mortar expandabil Sikagrout 318 de inalta performanta cu contractii reduse	kg	2 000,0000	50,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	0,009
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	0,008
6	CL10C	Bare si constructii metalice din otel clasa C235 de sustinere a plasei rabita, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t		12,971
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	551,268
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	385,887
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	110,254
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	55,127
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12 971,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	71,341
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	64,855

1	2	3	4	5	6
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	64,855
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	64,855
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	5,188
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	7,783
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	71,341
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	123,225
7	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv de tip GF-021 si doua straturi de email de tip PF-115	t		12,971
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4900	84,182
	2430126108726	Email PF-115	kg	7,5000	97,283
	2430226101028	Grund GF-021	kg	3,7500	48,641
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5300	6,875
	2320166200676	White spirit	kg	1,8800	24,385
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9400	12,193
8	CC09D	Montarea plasa rabit 55x55 mm, d=2.4 mmz, zincata (numai manopera si mecanismele, materialele vezi mai jos)	m2		1 260,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	252,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	6,30
9	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare (numai manopera si mecanismele, materialele vezi mai jos, elementele metalice sunt incluse in poz. 6)	m2		19,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	3,789
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	19,142
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	3,589
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	7,577
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	0,399
10	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 55x55 mm	m2		1 260,00
	010244545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 55x55 mm	m2	1,0500	1 323,00
11	pret furnizor	Banda perforata din otel carbon cu un strat de zinc alb de tip TM-14 (19x0.7 mm)	m		600,00
	408501	Banda perforata din otel carbon cu un strat de zinc alb de tip TM-14 (19x0.7 mm)	m	1,0250	615,00
12	pret furnizor	Surub zincat, autoforant pe metal 4,8x25 mm	buc		3 330,00
	547005	Surub zincat, autoforant pe metal 4,8x25 mm	buc	1,0000	3 330,00
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura,)



Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D