

Cuprins Primaria or. Durlesti

| Simbol | Denumire | Pagina |
|------------------|---------------------------------|--------|
| C | Cuprins Dosar Raportare | |
| 25 | Primaria or. Durlesti | |
| Formularul nr. 1 | Lista cu cantitatile de lucrari | 2 |
| Formularul nr. 5 | Catalog de preturi unitare | 6 |
| Formularul nr. 7 | Deviz local | 16 |
| Formularul nr. 3 | Deviz local de resurse | 21 |

Obiectivul: Primaria or. Durlesti

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 25

| Obiectul: Achiziționarea de lucrări de reconstrucție acoperișului clădirii IET nr.201 or.Durlști | | | | |
|--|-----------------------------|--|------|------------|
| Devizul: Lucrari de reparatie acoperis | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. | 1. Demontari | | |
| 1.1.1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 325,0000 |
| 1.1.2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/Sapa | m2 | 325,0000 |
| 1.1.3 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 113,0000 |
| 1.1.4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Canale de ventilare pina la cota planseului | m3 | 12,1100 |
| 1.1.5 | CP15A k=0.8 aplicat | Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Din resurse numai manopera si automacara) /Demontarea placilor de parapet prefabricate 488 m.l./24.4 m.c.- k=0.8 | buc | 976,0000 |
| 1.1.6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi /Carton bituminos sub stilpii sarpantei, pina la planseu. Dimensiuni 400x400mm | m2 | 20,1600 |
| 1.1.7 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Suprafete sub stilpii sarpantei, pina la planseu cheramzit, sapa, etc). Dimensiuni 400x400mm -126 buc | m3 | 7,0000 |
| 1.1.8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor /Astereala din sipci la terasele acoperite | m2 | 390,0000 |
| 1.1.9 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 235,0000 |
| 1.1.10 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile /Foi de ardezie | m2 | 2 642,0000 |
| 1.1.11 | CE41A k=0,8 aplicat | Demontarea capriorilor si a tuturor elementelor din lemn a acoperisului (din resurse numai manopera si mecanisme) Prntru demontare k=0,8 | m3 | 58,0000 |
| 1.1.12 | CE42A k=0.5 | Desfacere lucarne /Pentru desfacere k=0.5 (din resurse numai manopera si mecanisme | buc | 12,0000 |
| 1.1.13 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Sorturi la parapeta | m | 176,0000 |
| 1.1.14 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Demolare pereti parapet din blocuri de calcar | m3 | 0,9000 |
| 1.1.15 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Jgheaburi si burlane existente | m | 219,0000 |
| 1.1.16 | TrB01B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 190,2500 |
| 1.1.17 | Trl1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 190,2500 |
| 1.1.18 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 112,0000 |
| 1.1.19 | Trl1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A -grole si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 112,0000 |
| 1.1.20 | Tsl51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 302,2500 |
| | 1. | TOTAL 1. Demontari | | |
| | 2. | 2. Elemente de acoperis sarpant | | |
| 1.1.21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic /cosoroaba, grinzi 150x120(h)- | m3 | 24,6000 |
| 1.1.22 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic /Capriori dubli de diagonala 50x150(h) | m3 | 3,4000 |
| 1.1.23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic /Capriori, contravintuiri, stinghii 50x150(h)- | m3 | 23,0000 |
| 1.1.24 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic /Leat de prindere 30x20(h) | m3 | 1,6000 |

| | | | | |
|--------|---------------|---|-----|------------|
| 1.1.25 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Sipci, captuseala 100x23(h, V=17.2m3 | m2 | 747,8300 |
| 1.1.26 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Sipci copertine pe corniere met. 50x50(h), V=0.75m3 | m2 | 300,0000 |
| 1.1.27 | pret de piata | Clise si imbinari- din lemn 5% | m3 | 4,0000 |
| 1.1.28 | CE42A | Executarea lucarnelor (Excluziv cercevele) | buc | 10,0000 |
| 1.1.29 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra de lucarna, cu grila din lemn 1130x1040, 6 buc | m2 | 7,0200 |
| 1.1.30 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra de lucarna, cu grila din lemn 1130x1020, 4 buc | m2 | 4,6000 |
| 1.1.31 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra de lucarna, cu grila din lemn fara deschidere 280x3150, 4 buc | m2 | 35,2800 |
| 1.1.32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 21,9500 |
| 1.1.33 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 21,9500 |
| 1.1.34 | pret de piata | Tija filetata M12 DIN 975 - 1452 buc. 0.72kg/buc. | buc | 1 452,0000 |
| 1.1.35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate./Placa metalica E1 240x240x4 GOST 380-88*, -12 buc, 1.35kg/ buc. | kg | 16,2000 |
| 1.1.36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, /Placa metalica E2 240x120x4 GOST 380-88*, -714 buc, 0.9kg/ buc. | kg | 642,6000 |
| 1.1.37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,7100 |
| 1.1.38 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /Tabla la acoperis gr. 0.6mm | m2 | 2 580,0000 |
| 1.1.39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 2 580,0000 |
| 1.1.40 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 422,6000 |
| 1.1.41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 334,0000 |
| 1.1.42 | CE06A | Captusire streasina cu tabla cutata | m2 | 369,0000 |
| 1.1.43 | CK18C | Montare /Coltar pentru tabla (se exclude ciment, nisip) | m | 417,0000 |
| 1.1.44 | CE06A | Parapet din tabla cutata la terase acoperite | m2 | 150,0000 |
| 1.1.45 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Sorturi la parapeta din tabla zincata | m2 | 79,0000 |
| | 2. | TOTAL 2. Elemente de acoperis sarpant | | |
| | 3. | 3. Acoperis plat din membrana PVC | | |
| 1.1.46 | RpCE05F | Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu 1 strat de carton bitumat CA 400, simplu asezat si cu suprapunerile lipite cu bitum cald, cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A | m2 | 410,0000 |
| 1.1.47 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat - 100 mm /Izolare | m2 | 410,0000 |
| 1.1.48 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat 0.00- 200 mm /Izolare de panta 100mm | m2 | 175,1400 |
| 1.1.49 | CA02C | Strat de egalizare din Cimentoplast (h= 0 -200mm, y=150 kg/m3) | m3 | 32,1000 |
| 1.1.50 | CG01A1 | Sapa semiuscata (h=50mm, y=800 kg/m3) | m2 | 410,0000 |
| 1.1.51 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /Membrana Geotextil 200g/m2 | m2 | 410,0000 |
| 1.1.52 | CE13C | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 410,0000 |
| | 3. | TOTAL 3. Acoperis plat din membrana PVC | | |
| | 4. | 4. Briu din beton monolit | | |
| 1.1.53 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisant/Ar-ra dd6A240 ГOCT 5781-82 | kg | 250,0000 |

| | | | | |
|--------|------------------|---|-----|------------|
| 1.1.54 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante /Ar-ra d14A500C ГООТ P 52544-2006 | kg | 1 063,0000 |
| 1.1.55 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante /Ancher din Ar-ra d12 A240 ГООТ 5781-82, -496buc. (Se exclude Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm, Distanțieri) | kg | 352,2000 |
| 1.1.56 | RCsB29A k=1.8 | Forarea găurilor străpunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizând cu mașina cu foreza-carotă diamantată cu diametrul de: 20 mm /Pentru adâncime 20cm, k=2x0.9 = 1.8 | buc | 334,0000 |
| 1.1.57 | CK35A aplicat | Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat /Ancher din ar-ra D14 B500C, L= 800mm -334buc. montat pe clei chimic HIT-RE 500-SD (norma de consum clei 0.0002kg/buc.) | buc | 334,0000 |
| 1.1.58 | CA04K | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompa, beton clasă /Beton clasă C20/25, XC1, F75, m3 | m3 | 46,0000 |
| 1.1.59 | CB02C | Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv | m2 | 249,0000 |
| | 4. | TOTAL 4. Briu din beton monolit | | |
| | 5. | 5. Canale de ventilare din tabla profilată | | |
| 1.1.60 | VA02H | Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,8 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 2500 - 4000 mm /Din norme se exclude Oțel cornier 40x40x3 mm, Oțel cornier 40x40x4 mm, Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm /Canale de ventilație SV-1 - SV-4 | m2 | 267,3000 |
| 1.1.61 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton /Cornier din metal L 50x5, Ltot= 433.5m | kg | 1 634,5400 |
| 1.1.62 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton /Placă metalică 40x4mm | kg | 707,1000 |
| 1.1.63 | IzD10A | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 2,3420 |
| 1.1.64 | IzF55C | Termoizolarea canalelor de ventilație /Plăci din vată minerală 60-80kg/mp pe liant sintetic gr.50mm /Din resurse numai manopera, plăci din vată minerală, macara de fereastră, Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj și fereștrău mecanic | m2 | 267,3000 |
| 1.1.65 | IzI09B1 aplicat | Protecția termoizolației /Tablă cutată, captusire exterior, confectionare | m2 | 247,5000 |
| 1.1.66 | IzI0B2 aplicat | Protecția termoizolației /Tablă cutată, captusire exterior, montare | m2 | 247,5000 |
| 1.1.67 | CE05A | Îvelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Masca de defalcare din tablă zincată b=450mm | m2 | 23,9400 |
| 1.1.68 | CK18C | Montarea baghetelor/Glaful mastii de defalcare din tablă zincată b=120mm (Se exclude ciment, nisip) | m | 53,2000 |
| 1.1.69 | CE24I | Caciula din tablă zincată de 0,8 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri și a tuburilor de ventilație la acoperisuri /Umbrelă din tablă zincată gr.0.8mm (norma consum tablă zincată 1.0547m2/buc) | buc | 19,0000 |
| 1.1.70 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton /Piciorus de susținere. Placă metalică 40x4mm | kg | 28,7200 |
| | 5. | TOTAL 5. Canale de ventilare din tabla profilată | | |
| | 6. | 6. Opritorii de zapadă și Ingradiri | | |
| 1.1.71 | CE23C | Montarea opritorilor de zapadă din Tigla metalică netedă 310x1240mm, 319 buc/ Din resurse numai Opritor de zapadă - 319buc, Tinichigiu, Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | m | 395,5600 |
| 1.1.72 | pret de piata | Bulon M12 | buc | 1 914,0000 |
| 1.1.73 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate/ Ar-ra d14AI ГООТ 5781-82 - Ingradiri | kg | 628,1600 |
| 1.1.74 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate/ Ar-ra d16AI ГООТ 5781-82 - Ingradiri | kg | 270,6000 |
| 1.1.75 | IzD10A | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | t | 0,8990 |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: Primaria or. Durlesti

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 25

| Obiectul: Achiziționarea de lucrări de reconstrucție acoperișului clădirii IET nr.201 or.Durlești | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------|--|----------------------|-------------------------|
| Devizul: Lucrari de reparatie acoperis | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. | 1. Demontari | | | | |
| 1.1.1 | RpCl42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 39,82 39,53 |
| 1.1.1.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 59,00 | 27,73 |
| 1.1.1.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 59,00 | 11,80 |
| 1.1.1.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 4,82 | 0,29 |
| 1.1.2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/Sapa | m2 | | | 18,64 17,70 |
| 1.1.2.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| 1.1.2.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 59,00 | 8,85 |
| 1.1.2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 59,00 | 8,85 |
| 1.1.2.4 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 4,82 | 0,19 |
| 1.1.3 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | | | 61,78 60,18 |
| 1.1.3.1 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 1.1.3.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 59,00 | 60,18 |
| 1.1.3.3 | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 5,00 | 1,40 |
| 1.1.4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Canale de ventilare pina la cota planseului | m3 | | | 149,59 129,80 |
| 1.1.4.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| 1.1.4.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 59,00 | 26,55 |
| 1.1.4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 | 59,00 | 103,25 |
| 1.1.4.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 4,82 | 0,39 |
| 1.1.4.5 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 35,00 | 11,20 |
| 1.1.4.6 | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 20,00 | 6,40 |
| 1.1.5 | CP15A k=0.8 aplicat | Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Din resurse numai manopera si automacara) /Demontarea placilor de parapet prefabricate 488 m.l./24.4 m.c.- k=0.8 | buc | | | 28,56 14,16 |
| 1.1.5.1 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2000 | 59,00 | 11,80 |
| 1.1.5.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 59,00 | 2,36 |
| 1.1.5.3 | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0320 | 450,00 | 14,40 |
| 1.1.6 | RpCl42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi /Carton bituminos sub stilpii sarpantei, pina la planseu. Dimensiuni 400x400mm | m2 | | | 39,82 39,53 |
| 1.1.6.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 59,00 | 27,73 |
| 1.1.6.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 59,00 | 11,80 |
| 1.1.6.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 4,82 | 0,29 |
| 1.1.7 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Suprafete sub stilpii sarpantei, pina la planseu cheramzit, sapa, etc). Dimensiuni 400x400mm -126 buc | m3 | | | 61,78 60,18 |
| 1.1.7.1 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 1.1.7.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 59,00 | 60,18 |
| 1.1.7.3 | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 5,00 | 1,40 |
| 1.1.8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor /Astereala din sipci la terasele acoperite | m2 | | | 10,76 10,62 |
| 1.1.8.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 59,00 | 5,31 |
| 1.1.8.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 59,00 | 5,31 |
| 1.1.8.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 4,82 | 0,14 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| 1.1.9 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | | | 17,77 |
| | | | | | | 17,70 |
| 1.1.9.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 | 59,00 | 8,85 |
| 1.1.9.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 59,00 | 8,85 |
| 1.1.9.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 | 4,82 | 0,07 |
| 1.1.10 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile /Foi de ardezie | m2 | | | 42,58 |
| | | | | | | 42,48 |
| 1.1.10.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 59,00 | 21,24 |
| 1.1.10.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 59,00 | 21,24 |
| 1.1.10.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 4,82 | 0,10 |
| 1.1.11 | CE41A k=0,8 aplicat | Demontarea capriorilor si a tuturor elementelor din lemn a acoperisului (din resurse numai manopera si mecanisme) Prntu demontare k=0,8 | m3 | | | 1 200,98 |
| | | | | | | 1 137,05 |
| 1.1.11.1 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 17,3440 | 59,00 | 1 023,30 |
| 1.1.11.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9280 | 59,00 | 113,75 |
| 1.1.11.3 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1200 | 433,80 | 52,06 |
| 1.1.11.4 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3520 | 33,74 | 11,88 |
| 1.1.12 | CE42A k=0.5 | Desfacere lucarne /Pentru desfacere k=0.5 (din resurse numai manopera si mecanisme | buc | | | 221,35 |
| | | | | | | 194,79 |
| 1.1.12.1 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 2,9850 | 59,00 | 176,12 |
| 1.1.12.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3165 | 59,00 | 18,67 |
| 1.1.12.3 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0550 | 433,80 | 23,86 |
| 1.1.12.4 | 29552700002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,0800 | 33,74 | 2,70 |
| 1.1.13 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Sorturi la parapeta | m | | | 8,31 |
| | | | | | | 8,26 |
| 1.1.13.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 59,00 | 5,31 |
| 1.1.13.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 59,00 | 2,95 |
| 1.1.13.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 4,82 | 0,05 |
| 1.1.14 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Demolare pereti parapet din blocuri de calcar | m3 | | | 149,59 |
| | | | | | | 129,80 |
| 1.1.14.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
| 1.1.14.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 59,00 | 26,55 |
| 1.1.14.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 | 59,00 | 103,25 |
| 1.1.14.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0800 | 4,82 | 0,39 |
| 1.1.14.5 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 35,00 | 11,20 |
| 1.1.14.6 | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 20,00 | 6,40 |
| 1.1.15 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Jgheaburi si burlane existente | m | | | 8,31 |
| | | | | | | 8,26 |
| 1.1.15.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 59,00 | 5,31 |
| 1.1.15.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 59,00 | 2,95 |
| 1.1.15.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 4,82 | 0,05 |
| 1.1.16 | TrB01B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | | | 53,69 |
| | | | | | | 53,69 |
| 1.1.16.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 | 59,00 | 53,69 |
| 1.1.17 | Trl1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 20,65 |
| | | | | | | 20,65 |
| 1.1.17.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 59,00 | 20,65 |
| 1.1.18 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | | | 109,74 |
| | | | | | | 109,74 |
| 1.1.18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8600 | 59,00 | 109,74 |
| 1.1.19 | Trl1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A -grole si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | | | 26,55 |
| | | | | | | 26,55 |
| 1.1.19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 59,00 | 26,55 |
| 1.1.20 | Tsl51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | | | 33,15 |
| | | | | | | 0,00 |
| 1.1.20.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,1326 | 250,00 | 33,15 |
| 1. | | TOTAL 1. Demontari | | | | 292 920,76 |
| 2. | | 2. Elemente de acoperis sarpant | | | | |
| 1.1.21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic /cosoroaba, grinzi 150x120(h)- | m3 | | | 7 580,60 |
| | | | | | | 1 327,50 |
| 1.1.21.1 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 40,00 | 300,00 |
| 1.1.21.2 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 320,00 | 53,20 |
| 1.1.21.3 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a/cosoroaba, grinzi 150x120(h)- | m3 | 0,9300 | 5 320,00 | 4 947,60 |
| 1.1.21.4 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 5 320,00 | 638,40 |
| 1.1.21.5 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки) | kg | 3,4000 | 19,00 | 64,60 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---|------|---------|----------|-----------------|
| 1.1.21.6 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| 1.1.21.7 | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 15,00 | 38,70 |
| 1.1.21.8 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| 1.1.21.9 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 17,00 | 24,65 |
| 1.1.21.10 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 59,00 | 1 194,75 |
| 1.1.21.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 59,00 | 132,75 |
| 1.1.21.12 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 433,80 | 65,07 |
| 1.1.21.13 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 33,74 | 11,13 |
| 1.1.21.14 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 20,00 | 4,60 |
| 1.1.22 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic /Capriori dubli de diagonala 50x150(h) | m3 | | | 8 105,79 |
| | | | | | | 1 421,31 |
| 1.1.22.1 | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 320,00 | 851,20 |
| 1.1.22.2 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a /Capriori dubli de diagonala 50x150(h) | m3 | 0,0600 | 5 320,00 | 319,20 |
| 1.1.22.3 | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia/Capriori dubli de diagonala 50x150(h) | m3 | 0,8300 | 5 320,00 | 4 415,60 |
| 1.1.22.4 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| 1.1.22.5 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 15,00 | 65,70 |
| 1.1.22.6 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 17,00 | 57,46 |
| 1.1.22.7 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,40 |
| 1.1.22.8 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 19,00 | 722,00 |
| 1.1.22.9 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 59,00 | 1 279,12 |
| 1.1.22.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 59,00 | 142,19 |
| 1.1.22.11 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 433,80 | 65,07 |
| 1.1.22.12 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 33,74 | 14,85 |
| 1.1.23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic /Capriori, contravintuiri, stinghii 50x150(h)- | m3 | | | 8 105,79 |
| | | | | | | 1 421,31 |
| 1.1.23.1 | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 320,00 | 851,20 |
| 1.1.23.2 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a/Capriori, contravintuiri, stinghii 50x150(h)- | m3 | 0,0600 | 5 320,00 | 319,20 |
| 1.1.23.3 | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia/Capriori dubli de diagonala 50x150(h) | m3 | 0,8300 | 5 320,00 | 4 415,60 |
| 1.1.23.4 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| 1.1.23.5 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 15,00 | 65,70 |
| 1.1.23.6 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 17,00 | 57,46 |
| 1.1.23.7 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,40 |
| 1.1.23.8 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 19,00 | 722,00 |
| 1.1.23.9 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 59,00 | 1 279,12 |
| 1.1.23.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 59,00 | 142,19 |
| 1.1.23.11 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 433,80 | 65,07 |
| 1.1.23.12 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 33,74 | 14,85 |
| 1.1.24 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic /Leat de prindere 30x20(h) | m3 | | | 7 580,60 |
| | | | | | | 1 327,50 |
| 1.1.24.1 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 40,00 | 300,00 |
| 1.1.24.2 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 320,00 | 53,20 |
| 1.1.24.3 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a /Leat de prindere 30x20(h) | m3 | 0,9300 | 5 320,00 | 4 947,60 |
| 1.1.24.4 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 5 320,00 | 638,40 |
| 1.1.24.5 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 19,00 | 64,60 |
| 1.1.24.6 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| 1.1.24.7 | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 15,00 | 38,70 |
| 1.1.24.8 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| 1.1.24.9 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 17,00 | 24,65 |
| 1.1.24.10 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 59,00 | 1 194,75 |
| 1.1.24.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 59,00 | 132,75 |
| 1.1.24.12 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 433,80 | 65,07 |
| 1.1.24.13 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 33,74 | 11,13 |
| 1.1.24.14 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 20,00 | 4,60 |
| 1.1.25 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Sipci, captureala 100x23(h , V=17.2m3 | m2 | | | 142,31 |
| | | | | | | 17,41 |
| 1.1.25.1 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase /Sipci, captureala 100x23(h | m3 | 0,0230 | 5 320,00 | 122,36 |
| 1.1.25.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 1.1.25.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 59,00 | 13,28 |
| 1.1.25.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 59,00 | 4,13 |
| 1.1.25.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
| 1.1.26 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Sipci copertine pe corniere met. 50x50(h), V=0.75m3 | m2 | | | 33,26 |
| | | | | | | 17,41 |
| 1.1.26.1 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase /Sipci copertine pe corniere met. 50x50(h)- | m3 | 0,0025 | 5 320,00 | 13,30 |
| 1.1.26.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 1.1.26.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 59,00 | 13,28 |
| 1.1.26.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 59,00 | 4,13 |
| 1.1.26.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| 1.1.27 | pret de piata | Clise si imbinari- din lemn 5% | m3 | | | 5 320,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| 1.1.27.1 | Material | Clise si imbinari- din lemn 5% | m3 | 1,0000 | 5 320,00 | 5 320,00 |
| 1.1.28 | CE42A | Executarea lucarnelor (Excluziv cercevele) | buc | | | 1 741,09 |
| | | | | | | 389,58 |
| 1.1.28.1 | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 15,00 | 60,00 |
| 1.1.28.2 | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 1.1.28.3 | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластигы) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 5 320,00 | 319,20 |
| 1.1.28.4 | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 5 320,00 | 319,20 |
| 1.1.28.5 | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 5 320,00 | 532,00 |
| 1.1.28.6 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 20,00 | 28,00 |
| 1.1.28.7 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 59,00 | 352,23 |
| 1.1.28.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 59,00 | 37,35 |
| 1.1.28.9 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 433,80 | 47,72 |
| 1.1.28.10 | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 33,74 | 5,40 |
| 1.1.29 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra de lucarna, cu grila din lemn 1130x1040, 6 buc | m2 | | | 589,91 |
| | | | | | | 76,70 |
| 1.1.29.1 | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn /Fereastra de lucarna, cu grila din lemn 1130x1040 | m2 | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.29.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| 1.1.29.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 | 12,00 | 6,96 |
| 1.1.29.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 | 15,00 | 4,95 |
| 1.1.29.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 | 59,00 | 41,30 |
| 1.1.29.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 59,00 | 22,42 |
| 1.1.29.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 | 59,00 | 3,54 |
| 1.1.29.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 59,00 | 9,44 |
| 1.1.29.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 1.1.30 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra de lucarna, cu grila din lemn 1130x1020, 4 buc | m2 | | | 589,91 |
| | | | | | | 76,70 |
| 1.1.30.1 | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn /Fereastra de lucarna, cu grila din lemn 1130x1020 | m2 | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.30.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| 1.1.30.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 | 12,00 | 6,96 |
| 1.1.30.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 | 15,00 | 4,95 |
| 1.1.30.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 | 59,00 | 41,30 |
| 1.1.30.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 59,00 | 22,42 |
| 1.1.30.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 | 59,00 | 3,54 |
| 1.1.30.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 59,00 | 9,44 |
| 1.1.30.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 1.1.31 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra de lucarna, cu grila din lemn fara deschidere 280x3150, 4 buc | m2 | | | 589,91 |
| | | | | | | 76,70 |
| 1.1.31.1 | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn /Fereastra de lucarna, cu grila din lemn fara deschidere 280x3150 | m2 | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| 1.1.31.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| 1.1.31.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 | 12,00 | 6,96 |
| 1.1.31.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 | 15,00 | 4,95 |
| 1.1.31.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 | 59,00 | 41,30 |
| 1.1.31.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 59,00 | 22,42 |
| 1.1.31.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 | 59,00 | 3,54 |
| 1.1.31.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 | 59,00 | 9,44 |
| 1.1.31.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| 1.1.32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 260,02 |
| | | | | | | 50,15 |
| 1.1.32.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2300 | 15,00 | 3,45 |
| 1.1.32.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 20,00 | 34,00 |
| 1.1.32.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 20,00 | 134,00 |
| 1.1.32.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| 1.1.32.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 1.1.32.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 59,00 | 50,15 |
| 1.1.32.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 482,00 | 2,41 |
| 1.1.32.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 200,00 | 12,00 |
| 1.1.32.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 289,20 | 3,47 |
| 1.1.33 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | | | 31,05 |
| | | | | | | 10,03 |
| 1.1.33.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 | 15,00 | 20,25 |
| 1.1.33.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 | 59,00 | 10,03 |
| 1.1.33.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 482,00 | 0,48 |
| 1.1.33.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 | 289,20 | 0,29 |
| 1.1.34 | pret de piata | Tija filetata M12 DIN 975 - 1452 buc. 0.72kg/buc. | buc | | | 22,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|---|------|---------|--------|--|-----------------|
| | | | | | | | 0,00 |
| 1.1.34.1 | Material | Tija filetata M12 DIN 975 - 1452 buc. 0.72kg/buc. | buc | 1,0000 | 22,00 | | 22,00 |
| 1.1.35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, /Placa metalica E1 240x240x4 GOST 380-88*, -12 buc, 1.35kg/ buc. | kg | | | | 36,80 |
| | | | | | | | 12,39 |
| 1.1.35.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | | 0,15 |
| 1.1.35.2 | 2775276309886 | Confectii metalice /Placa metalica E1 240x240x4 | kg | 1,0000 | 24,00 | | 24,00 |
| 1.1.35.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,00 | | 0,19 |
| 1.1.35.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,00 | | 0,02 |
| 1.1.35.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,00 | | 0,05 |
| 1.1.35.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 59,00 | | 11,21 |
| 1.1.35.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 59,00 | | 0,59 |
| 1.1.35.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 59,00 | | 0,59 |
| 1.1.36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, /Placa metalica E2 240x120x4 GOST 380-88*, -714 buc, 0.9kg/ buc. | kg | | | | 29,80 |
| | | | | | | | 12,39 |
| 1.1.36.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | | 0,15 |
| 1.1.36.2 | 2775276309886 | Confectii metalice /Placa metalica E2 240x120x4, -714 buc, 0.9kg/ buc. | kg | 1,0000 | 17,00 | | 17,00 |
| 1.1.36.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,00 | | 0,19 |
| 1.1.36.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,00 | | 0,02 |
| 1.1.36.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,00 | | 0,05 |
| 1.1.36.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 59,00 | | 11,21 |
| 1.1.36.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 59,00 | | 0,59 |
| 1.1.36.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 59,00 | | 0,59 |
| 1.1.37 | lzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | | 1 079,41 |
| | | | | | | | 379,96 |
| 1.1.37.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 49,00 | | 382,20 |
| 1.1.37.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 55,00 | | 214,50 |
| 1.1.37.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 45,00 | | 24,75 |
| 1.1.37.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 35,00 | | 68,25 |
| 1.1.37.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,9750 | 10,00 | | 9,75 |
| 1.1.37.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 59,00 | | 379,96 |
| 1.1.38 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /Tabla la acoperis gr. 0.6mm | m2 | | | | 238,20 |
| | | | | | | | 70,80 |
| 1.1.38.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata cu grosimea 0,5-0,6 mm, conform normativelor.H35 | m2 | 1,1500 | 115,00 | | 132,25 |
| 1.1.38.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 28,00 | | 16,80 |
| 1.1.38.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,10 | | 0,50 |
| 1.1.38.4 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 0,75 | | 3,75 |
| 1.1.38.5 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 17,00 | | 5,53 |
| 1.1.38.6 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 5,00 | | 0,50 |
| 1.1.38.7 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 | 0,00 | | 7,97 |
| 1.1.38.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 59,00 | | 64,90 |
| 1.1.38.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 59,00 | | 5,90 |
| 1.1.38.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 5,00 | | 0,11 |
| 1.1.39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | | 24,40 |
| | | | | | | | 14,75 |
| 1.1.39.1 | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 8,00 | | 9,20 |
| 1.1.39.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | | 0,12 |
| 1.1.39.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,00 | | 0,28 |
| 1.1.39.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 59,00 | | 11,80 |
| 1.1.39.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 59,00 | | 2,95 |
| 1.1.39.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | | 0,05 |
| 1.1.40 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | | 185,90 |
| | | | | | | | 17,70 |
| 1.1.40.1 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 64,00 | | 67,20 |
| 1.1.40.2 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 28,00 | | 39,20 |
| 1.1.40.3 | 2666122800555 | Elemente de inchidere | buc | 0,2000 | 25,00 | | 5,00 |
| 1.1.40.4 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 30,00 | | 3,00 |
| 1.1.40.5 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 34,00 | | 6,80 |
| 1.1.40.6 | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 185,00 | | 37,00 |
| 1.1.40.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | | 5,00 |
| 1.1.40.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 | 0,00 | | 4,90 |
| 1.1.40.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 59,00 | | 17,70 |
| 1.1.40.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 5,00 | | 0,10 |
| 1.1.41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | | 178,16 |
| | | | | | | | 20,65 |
| 1.1.41.1 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 72,00 | | 75,60 |
| 1.1.41.2 | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 70,00 | | 35,00 |
| 1.1.41.3 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 34,00 | | 8,50 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---|------|--------|--------|---------------------|
| 1.1.41.4 | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 3,00 | 1,50 |
| 1.1.41.5 | 2874115830000 | Pilnii de curature | buc | 0,2500 | 35,00 | 8,75 |
| 1.1.41.6 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 70,00 | 17,50 |
| 1.1.41.7 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 30,00 | 7,50 |
| 1.1.41.8 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 | 0,00 | 3,09 |
| 1.1.41.9 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 59,00 | 20,65 |
| 1.1.41.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| 1.1.42 | CE06A | Captusire streasina cu tabla cutata | m2 | | | 226,13 |
| | | | | | | 70,80 |
| 1.1.42.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata H-10 grosimea 0,5-0,6 mm, conform normativelor. | m2 | 1,1500 | 105,00 | 120,75 |
| 1.1.42.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 28,00 | 16,80 |
| 1.1.42.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,10 | 0,50 |
| 1.1.42.4 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 0,75 | 3,75 |
| 1.1.42.5 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 17,00 | 5,53 |
| 1.1.42.6 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| 1.1.42.7 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 | 0,00 | 7,39 |
| 1.1.42.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 59,00 | 64,90 |
| 1.1.42.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 59,00 | 5,90 |
| 1.1.42.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 5,00 | 0,11 |
| 1.1.43 | CK18C | Montare /Coltar pentru tabla (se exclude ciment, nisip) | m | | | 60,34 |
| | | | | | | 15,34 |
| 1.1.43.1 | 2743123549025 | Coltar pentru tabla | m | 1,0500 | 40,00 | 42,00 |
| 1.1.43.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| 1.1.43.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 59,00 | 15,34 |
| 1.1.44 | CE06A | Parapet din tabla cutata la terase acoperite | m2 | | | 223,61 |
| | | | | | | 70,80 |
| 1.1.44.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 105,00 | 120,75 |
| 1.1.44.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
| 1.1.44.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,10 | 0,50 |
| 1.1.44.4 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 0,75 | 3,75 |
| 1.1.44.5 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 17,00 | 5,53 |
| 1.1.44.6 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
| 1.1.44.7 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 | 0,00 | 7,27 |
| 1.1.44.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 59,00 | 64,90 |
| 1.1.44.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 59,00 | 5,90 |
| 1.1.44.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 5,00 | 0,11 |
| 1.1.45 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Sorturi la parapeta din tabla zincata | m2 | | | 168,57 |
| | | | | | | 47,20 |
| 1.1.45.1 | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 | 25,00 | 111,25 |
| 1.1.45.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| 1.1.45.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 15,00 | 3,75 |
| 1.1.45.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, costor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,0000 | 0,00 | 5,78 |
| 1.1.45.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 59,00 | 44,25 |
| 1.1.45.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 59,00 | 2,95 |
| 1.1.45.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | 2. | TOTAL 2. Elemente de acoperis sarpant | | | | 1 626 325,61 |
| | 3. | 3. Acoperis plat din membrana PVC | | | | |
| 1.1.46 | RpCE05F | Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu 1 strat de carton bitumat CA 400, simplu asezat si cu suprapunerile lipite cu bitum cald, cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A | m2 | | | 54,16 |
| | | | | | | 7,67 |
| 1.1.46.1 | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| 1.1.46.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3000 | 14,00 | 4,20 |
| 1.1.46.3 | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0500 | 12,00 | 0,60 |
| 1.1.46.4 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,0400 | 40,00 | 1,60 |
| 1.1.46.5 | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1200 | 30,00 | 33,60 |
| 1.1.46.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (lavete, petrol etc.) | % | 3,0000 | 0,00 | 1,29 |
| 1.1.46.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 | 59,00 | 4,13 |
| 1.1.46.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 | 59,00 | 3,54 |
| 1.1.46.9 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| 1.1.46.10 | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0200 | 4,82 | 0,10 |
| 1.1.47 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat - 100 mm /Izolare | m2 | | | 177,92 |
| | | | | | | 7,08 |
| 1.1.47.1 | 2670112204002 | Placi de polistiren extrudat - 100 mm | m2 | 1,0200 | 165,00 | 168,30 |
| 1.1.47.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,5000 | 0,00 | 2,52 |
| 1.1.47.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 59,00 | 4,13 |
| 1.1.47.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 59,00 | 2,95 |
| 1.1.47.5 | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0040 | 4,82 | 0,02 |
| 1.1.48 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant | m2 | | | 177,92 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | din placi de polistiren extrudat 0.00- 200 mm /Izolare de panta 100mm | | | | 7,08 |
| 1.1.48.1 | 2670112204002 | Placi de polistiren extrudat - 100 mm | m2 | 1,0200 | 165,00 | 168,30 |
| 1.1.48.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 1,5000 | 0,00 | 2,52 |
| 1.1.48.3 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 | 59,00 | 4,13 |
| 1.1.48.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 | 59,00 | 2,95 |
| 1.1.48.5 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0040 | 4,82 | 0,02 |
| 1.1.49 | CA02C | Strat de egalizare din Cimentoplast (h= 0 -200mm, y=150 kg/m3) | m3 | | | 1 952,39 |
| | | | | | | 265,50 |
| 1.1.49.1 | 2663102100000 | Cimentoplast - y=150 kg/m3 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 537,50 |
| 1.1.49.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1000 | 15,00 | 1,50 |
| 1.1.49.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 | 0,00 | 15,39 |
| 1.1.49.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 59,00 | 227,15 |
| 1.1.49.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 59,00 | 38,35 |
| 1.1.49.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 450,00 | 112,50 |
| 1.1.49.7 | 2952270003000 | Vibrator de suprafață | h-ut | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| 1.1.50 | CG01A1 | Sapa semiuscata (h=50mm, y=800 kg/m3) | m2 | | | 82,19 |
| | | | | | | 7,08 |
| 1.1.50.1 | 2664102102010 | Sapa semiuscata (h=50mm, y=800 kg/m3) | m3 | 0,0500 | 1 500,00 | 75,00 |
| 1.1.50.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0020 | 15,00 | 0,03 |
| 1.1.50.3 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 59,00 | 5,90 |
| 1.1.50.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 59,00 | 1,18 |
| 1.1.50.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 5,00 | 0,02 |
| 1.1.50.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 40,00 | 0,06 |
| 1.1.51 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /Membrana Geotextil 200g/m2 | m2 | | | 55,14 |
| | | | | | | 28,32 |
| 1.1.51.1 | 2682132600470 | Membrana Geotextil 200g/m2 | m2 | 1,1500 | 17,00 | 19,55 |
| 1.1.51.2 | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 13,00 | 3,90 |
| 1.1.51.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,00 | 1,17 |
| 1.1.51.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 59,00 | 17,70 |
| 1.1.51.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 59,00 | 10,62 |
| 1.1.51.6 | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| 1.1.51.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 1.1.52 | CE13C | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | | | 231,22 |
| | | | | | | 23,01 |
| 1.1.52.1 | 2682132600470 | Membrane PVC | m2 | 1,1500 | 165,00 | 189,75 |
| 1.1.52.2 | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 | 13,00 | 3,90 |
| 1.1.52.3 | 2462106111005 | Adeziv la rece | kg | 0,7000 | 5,00 | 3,50 |
| 1.1.52.4 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 | 0,00 | 9,86 |
| 1.1.52.5 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2700 | 59,00 | 15,93 |
| 1.1.52.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 59,00 | 7,08 |
| 1.1.52.7 | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00 |
| 1.1.52.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
| 3. | | TOTAL 3. Acoperis plat din membrana PVC | | | | 340 089,61 |
| 4. | | 4. Briu din beton monolit | | | | |
| 1.1.53 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisant/Ar-ra dd6A240 GOCT 5781-82 | kg | | | 21,83 |
| | | | | | | 5,84 |
| 1.1.53.1 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| 1.1.53.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 16,00 | 0,16 |
| 1.1.53.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.53.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 59,00 | 5,61 |
| 1.1.53.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 59,00 | 0,24 |
| 1.1.53.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
| 1.1.54 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Ar-ra d14A500C GOCT P 52544-2006 | kg | | | 20,18 |
| | | | | | | 4,19 |
| 1.1.54.1 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| 1.1.54.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 16,00 | 0,16 |
| 1.1.54.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.54.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 59,00 | 3,89 |
| 1.1.54.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 59,00 | 0,30 |
| 1.1.54.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
| 1.1.55 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Ancher din Ar-ra d12 A240 GOCT 5781-82, -496buc. (Se exclude Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm, Distantieri) | kg | | | 20,01 |
| | | | | | | 4,19 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|--|------|---------|----------|--------------------------|
| 1.1.55.1 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| 1.1.55.2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 59,00 | 3,89 |
| 1.1.55.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 59,00 | 0,30 |
| 1.1.55.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
| 1.1.56 | RCsB29A k=1.8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm /Pentru adincime 20cm, k=2x0.9 = 1.8 | buc | | | 47,65 38,23 |
| 1.1.56.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0106 | 300,00 | 3,19 |
| 1.1.56.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0076 | 15,00 | 0,11 |
| 1.1.56.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,4536 | 59,00 | 26,76 |
| 1.1.56.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1944 | 59,00 | 11,47 |
| 1.1.56.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,3060 | 20,00 | 6,12 |
| 1.1.57 | CK35A aplicat | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat /Ancher din ar-ra D14 B500C, L= 800mm -334buc. montat pe clei chimic HIT-RE 500-SD (norma de consum clei 0.0002kg/buc.) | buc | | | 23,97 8,85 |
| 1.1.57.1 | 2874136313300 | Ancher din ar-ra D14 B500C, L= 800mm | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 1.1.57.2 | Material | Clei chimic HIT-RE 500-SD | kg | 0,0002 | 600,00 | 0,12 |
| 1.1.57.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 59,00 | 8,85 |
| 1.1.58 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa /Beton clasa C20/25, XC1, F75, m3 | m3 | | | 1 695,34 59,00 |
| 1.1.58.1 | 2663102100000 | Beton clasa C20/25, XC1, F75, m3 | m3 | 1,0250 | 1 500,00 | 1 537,50 |
| 1.1.58.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| 1.1.58.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe) | % | 4,0000 | 0,00 | 61,59 |
| 1.1.58.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9000 | 59,00 | 53,10 |
| 1.1.58.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 59,00 | 5,90 |
| 1.1.58.6 | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| 1.1.58.7 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2000 | 75,00 | 15,00 |
| 1.1.59 | CB02C | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 122,05 70,80 |
| 1.1.59.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,23 |
| 1.1.59.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| 1.1.59.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| 1.1.59.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 24,00 | 0,72 |
| 1.1.59.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,00 | 0,95 |
| 1.1.59.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 20,00 | 0,50 |
| 1.1.59.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P pag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 200,00 | 26,00 |
| 1.1.59.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasoase | m3 | 0,0010 | 5 320,00 | 5,32 |
| 1.1.59.9 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,0010 | 5 320,00 | 5,32 |
| 1.1.59.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 1.1.59.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 59,00 | 11,80 |
| 1.1.59.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 59,00 | 59,00 |
| 1.1.59.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 385,60 | 7,71 |
| 4. | | TOTAL 4. Briu din beton monolit | | | | 166 250,98 |
| 5. | | 5. Canale de ventilare din tabla profilata | | | | |
| 1.1.60 | VA02H | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm /Din norme se exclude Otel cornier 40x40x3 mm, Otel cornier 40x40x4 mm, Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm /Canale de ventilare SV-1 - SV-4 | m2 | | | 505,26 228,92 |
| 1.1.60.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| 1.1.60.2 | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0500 | 60,00 | 3,00 |
| 1.1.60.3 | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 | 55,00 | 5,72 |
| 1.1.60.4 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 1.1.60.5 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| 1.1.60.6 | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0091 | 30,00 | 0,27 |
| 1.1.60.7 | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |
| 1.1.60.8 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 1.1.60.9 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0160 | 20,00 | 0,32 |
| 1.1.60.10 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,0000 | 0,50 | 18,00 |
| 1.1.60.11 | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 20,00 | 0,60 |
| 1.1.60.12 | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 7,0500 | 26,00 | 183,30 |
| 1.1.60.13 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 36,0000 | 0,25 | 9,00 |
| 1.1.60.14 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,0000 | 1,00 | 36,00 |
| 1.1.60.15 | 2222222222992 | Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.) | % | 0,3000 | 0,00 | 0,79 |
| 1.1.60.16 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,8800 | 59,00 | 228,92 |
| 1.1.60.17 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| 1.1.60.18 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1000 | 4,82 | 0,48 |
| 1.1.61 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Cornier din metal L 50x5, Ltot= 433.5m | kg | | | 27,80 12,39 |
| 1.1.61.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |

| | | | | | | |
|----------|-----------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| 1.1.61.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 1.1.61.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| 1.1.61.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,00 | 0,02 |
| 1.1.61.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,00 | 0,05 |
| 1.1.61.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 59,00 | 11,21 |
| 1.1.61.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 59,00 | 0,59 |
| 1.1.61.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 59,00 | 0,59 |
| 1.1.62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Placa metalica 40x4mm | kg | | | 27,80 12,39 |
| 1.1.62.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 1.1.62.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 1.1.62.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| 1.1.62.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,00 | 0,02 |
| 1.1.62.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,00 | 0,05 |
| 1.1.62.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 59,00 | 11,21 |
| 1.1.62.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 59,00 | 0,59 |
| 1.1.62.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 59,00 | 0,59 |
| 1.1.63 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 1 079,41 379,96 |
| 1.1.63.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 49,00 | 382,20 |
| 1.1.63.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 55,00 | 214,50 |
| 1.1.63.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| 1.1.63.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 35,00 | 68,25 |
| 1.1.63.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,9750 | 10,00 | 9,75 |
| 1.1.63.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 59,00 | 379,96 |
| 1.1.64 | IzF55C | Termoizolarea canalelor de ventilare /Placi din vata minerala 60-80kg/mp pe liant sintetic gr.50mm /Din resurse numai manopera, placi din vata minerala, macara de ferestra, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj si ferestru mecanic | m2 | | | 275,05 136,29 |
| 1.1.64.1 | 2682162611370 | Placi din vata minerala 60-80kg/mp pe liant sintetic gr.50mm | m2 | 1,0700 | 120,00 | 128,40 |
| 1.1.64.2 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 1,1000 | 7,00 | 7,70 |
| 1.1.64.3 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,00 | 1,36 |
| 1.1.64.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 59,00 | 111,63 |
| 1.1.64.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 59,00 | 24,66 |
| 1.1.64.6 | 2922140006702 | Macara de ferestra | h-ut | 0,0250 | 4,82 | 0,12 |
| 1.1.64.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 5,00 | 0,02 |
| 1.1.64.8 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,0300 | 38,56 | 1,16 |
| 1.1.65 | Izl09B1 aplicat | Protectia termoizolatiei /Tabla cutata, captusire exterior, confectionare | m2 | | | 196,06 13,87 |
| 1.1.65.1 | 2710403601300 | Tabla zincata cutata | kg | 7,2820 | 25,00 | 182,05 |
| 1.1.65.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 3,00 | 0,15 |
| 1.1.65.3 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2350 | 59,00 | 13,87 |
| 1.1.66 | Izl0B2 aplicat | Protectia termoizolatiei /Tabla cutata, captusire exterior, montare | m2 | | | 38,75 34,75 |
| 1.1.66.1 | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 8,0000 | 0,50 | 4,00 |
| 1.1.66.2 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5890 | 59,00 | 34,75 |
| 1.1.67 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Masca de defalcare din tabla zincata b=450mm | m2 | | | 168,57 47,20 |
| 1.1.67.1 | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 | 25,00 | 111,25 |
| 1.1.67.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| 1.1.67.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 15,00 | 3,75 |
| 1.1.67.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,0000 | 0,00 | 5,78 |
| 1.1.67.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 59,00 | 44,25 |
| 1.1.67.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 59,00 | 2,95 |
| 1.1.67.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| 1.1.68 | CK18C | Montarea baghetelor/Glaful mastii de defalcare din tabla zincata b=120mm (Se exclude ciment, nisip) | m | | | 175,84 15,34 |
| 1.1.68.1 | 2743123549025 | Glaful mastii de defalcare din tabla zincata 120mm | m | 1,0500 | 150,00 | 157,50 |
| 1.1.68.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,00 |
| 1.1.68.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 59,00 | 15,34 |
| 1.1.69 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,8 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri /Umbrela din tabla zincata gr.0.8mm (norma consum tabla zincata 1.0547m2/buc) | buc | | | 293,97 76,70 |
| 1.1.69.1 | 2710403642598 | Umbrela din tabla zincata gr.0.8mm | m2 | 1,0547 | 200,00 | 210,94 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| 1.1.69.2 | 2222222222992 | Material marunt (carbuni, apa tare) | % | 3,0000 | 0,00 | 6,33 |
| 1.1.69.3 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3000 | 59,00 | 76,70 |
| 1.1.70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Piciorus de sustinere. Placa metalica 40x4mm | kg | | | 30,80 12,39 |
| 1.1.70.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 1.1.70.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| 1.1.70.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 38,00 | 0,19 |
| 1.1.70.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,00 | 0,02 |
| 1.1.70.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 3,00 | 0,05 |
| 1.1.70.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 59,00 | 11,21 |
| 1.1.70.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 59,00 | 0,59 |
| 1.1.70.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 59,00 | 0,59 |
| 5. | | TOTAL 5. Canale de ventilare din tabla profilata | | | | 354 174,15 |
| 6. | | 6. Opritorii de zapada si Ingradiri | | | | |
| 1.1.71 | CE23C | Montarea opritorilor de zapada din Tigla metalica neteda 310x1240mm, 319 buc/ Din resurse numai Opritor de zapada - 319buc, Tinichigiu, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | m | | | 87,04 32,45 |
| 1.1.71.1 | 2710403642598 | Opritor de zapada de zapada din Tigla metalica neteda 310x1240mm | buc | 0,8065 | 65,00 | 52,42 |
| 1.1.71.2 | 2222222222992 | Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) | % | 4,0000 | 0,00 | 2,10 |
| 1.1.71.3 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 59,00 | 32,45 |
| 1.1.71.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 5,00 | 0,08 |
| 1.1.72 | pret de piata | Bulon M12 | buc | | | 3,60 0,00 |
| 1.1.72.1 | Material | Bulon M12 | buc | 1,0000 | 3,60 | 3,60 |
| 1.1.73 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate/ Ar-ra d14AI GOCT 5781-82 - Ingradiri | kg | | | 20,12 4,13 |
| 1.1.73.1 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| 1.1.73.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 16,00 | 0,16 |
| 1.1.73.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.73.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 59,00 | 3,84 |
| 1.1.73.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 59,00 | 0,30 |
| 1.1.73.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
| 1.1.74 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate/ Ar-ra d16AI GOCT 5781-82 - Ingradiri | kg | | | 20,12 4,13 |
| 1.1.74.1 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| 1.1.74.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 16,00 | 0,16 |
| 1.1.74.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,01 | 0,00 |
| 1.1.74.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 59,00 | 3,84 |
| 1.1.74.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 59,00 | 0,30 |
| 1.1.74.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
| 1.1.75 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | | | 1 079,41 379,96 |
| 1.1.75.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 49,00 | 382,20 |
| 1.1.75.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 55,00 | 214,50 |
| 1.1.75.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 45,00 | 24,75 |
| 1.1.75.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 35,00 | 68,25 |
| 1.1.75.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,9750 | 10,00 | 9,75 |
| 1.1.75.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 59,00 | 379,96 |
| 6. | | TOTAL 6. Opritorii de zapada si Ingradiri | | | | 60 371,85 |

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria or. Durlesti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria or. Durlesti

Deviz local Nr. 25

Intocmit in preturi curente 2026-02-26

Valoarea de deviz 3 861 896,82 (Lei)

| Obiectul: Achiziționarea de lucrări de reconstrucție acoperișului clădirii IET nr.201 or.Durlști | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------|--|-------------------------|----------------|
| Devizul: Lucrari de reparatie acoperis | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. | 1. Demontari | | | | |
| 1.1.1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 325,0000 | 39,82 | 12 941,24 |
| | | | | | 39,53 | 12 847,25 |
| 1.1.2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/Sapa | m2 | 325,0000 | 18,64 | 6 058,91 |
| | | | | | 17,70 | 5 752,50 |
| 1.1.3 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 113,0000 | 61,78 | 6 981,14 |
| | | | | | 60,18 | 6 800,34 |
| 1.1.4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Canale de ventilare pina la cota planseului | m3 | 12,1100 | 149,59 | 1 811,48 |
| | | | | | 129,80 | 1 571,88 |
| 1.1.5 | CP15A k=0.8 aplicat | Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Din resurse numai manopera si automacara) /Demontarea placilor de parapet prefabricate 488 m.l./24.4 m.c.- k=0.8 | buc | 976,0000 | 28,56 | 27 874,56 |
| | | | | | 14,16 | 13 820,16 |
| 1.1.6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi /Carton bituminos sub stilpii sarpantei, pina la planseu. Dimensiuni 400x400mm | m2 | 20,1600 | 39,82 | 802,76 |
| | | | | | 39,53 | 796,92 |
| 1.1.7 | RplzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Suprafete sub stilpii sarpantei, pina la planseu cheramzit, sapa, etc). Dimensiuni 400x400mm -126 buc | m3 | 7,0000 | 61,78 | 432,46 |
| | | | | | 60,18 | 421,26 |
| 1.1.8 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor /Astereala din sipci la terasele acoperite | m2 | 390,0000 | 10,76 | 4 198,19 |
| | | | | | 10,62 | 4 141,80 |
| 1.1.9 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 235,0000 | 17,77 | 4 176,49 |
| | | | | | 17,70 | 4 159,50 |
| 1.1.10 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile /Foi de ardezie | m2 | 2 642,0000 | 42,58 | 112 486,85 |
| | | | | | 42,48 | 112 232,16 |
| 1.1.11 | CE41A k=0,8 aplicat | Demontarea capriilor si a tuturor elementelor din lemn a acoperisului (din resurse numai manopera si mecanisme) Prntu demontare k=0,8 | m3 | 58,0000 | 1 200,98 | 69 656,90 |
| | | | | | 1 137,05 | 65 948,78 |
| 1.1.12 | CE42A k=0.5 | Desfacere lucarne /Pentru desfacere k=0.5 (din resurse numai manopera si mecanisme | buc | 12,0000 | 221,35 | 2 656,16 |
| | | | | | 194,79 | 2 337,46 |
| 1.1.13 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Sorturi la parapeta | m | 176,0000 | 8,31 | 1 462,24 |
| | | | | | 8,26 | 1 453,76 |
| 1.1.14 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Demolare pereti parapet din blocuri de calcar | m3 | 0,9000 | 149,59 | 134,63 |
| | | | | | 129,80 | 116,82 |
| 1.1.15 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Jgheaburi si burlane existente | m | 219,0000 | 8,31 | 1 819,50 |
| | | | | | 8,26 | 1 808,94 |
| 1.1.16 | TrB01B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 190,2500 | 53,69 | 10 214,52 |
| | | | | | 53,69 | 10 214,52 |
| 1.1.17 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 190,2500 | 20,65 | 3 928,66 |
| | | | | | 20,65 | 3 928,66 |
| 1.1.18 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind | t | 112,0000 | 109,74 | 12 290,88 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|-----|------------|----------|-------------------|
| | | sub 25 kg, pe distanta de 30 m | | | 109,74 | 12 290,88 |
| 1.1.19 | Tr11AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A -grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 112,0000 | 26,55 | 2 973,60 |
| | | | | | 26,55 | 2 973,60 |
| 1.1.20 | Tsl51C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km | t | 302,2500 | 33,15 | 10 019,59 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | TOTAL 1. Demontari | | | | | 292 920,76 |
| | Inclusiv salariul | | | | | 263 617,20 |
| 2. | 2. Elemente de acoperis sarpant | | | | | |
| 1.1.21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic /cosoroaba, grinzi 150x120(h)- | m3 | 24,6000 | 7 580,60 | 186 482,88 |
| | | | | | 1 327,50 | 32 656,50 |
| 1.1.22 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic /Capriori dubli de diagonala 50x150(h) | m3 | 3,4000 | 8 105,79 | 27 559,67 |
| | | | | | 1 421,31 | 4 832,45 |
| 1.1.23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic /Capriori, contravintuiri, stinghii 50x150(h)- | m3 | 23,0000 | 8 105,79 | 186 433,08 |
| | | | | | 1 421,31 | 32 690,13 |
| 1.1.24 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic /Leat de prindere 30x20(h) | m3 | 1,6000 | 7 580,60 | 12 128,97 |
| | | | | | 1 327,50 | 2 124,00 |
| 1.1.25 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Sipci, captuseala 100x23(h) , V=17.2m3 | m2 | 747,8300 | 142,31 | 106 426,95 |
| | | | | | 17,41 | 13 015,98 |
| 1.1.26 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. /Sipci copertine pe corniere met. 50x50(h), V=0.75m3 | m2 | 300,0000 | 33,26 | 9 976,50 |
| | | | | | 17,41 | 5 221,50 |
| 1.1.27 | pret de piata | Clise si imbinari- din lemn 5% | m3 | 4,0000 | 5 320,00 | 21 280,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.28 | CE42A | Executarea lucarnelor (Excluziv cercevele) | buc | 10,0000 | 1 741,09 | 17 410,94 |
| | | | | | 389,58 | 3 895,77 |
| 1.1.29 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra de lucarna, cu grila din lemn 1130x1040, 6 buc | m2 | 7,0200 | 589,91 | 4 141,17 |
| | | | | | 76,70 | 538,43 |
| 1.1.30 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra de lucarna, cu grila din lemn 1130x1020, 4 buc | m2 | 4,6000 | 589,91 | 2 713,59 |
| | | | | | 76,70 | 352,82 |
| 1.1.31 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra de lucarna, cu grila din lemn fara deschidere 280x3150, 4 buc | m2 | 35,2800 | 589,91 | 20 812,02 |
| | | | | | 76,70 | 2 705,98 |
| 1.1.32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 21,9500 | 260,02 | 5 707,45 |
| | | | | | 50,15 | 1 100,79 |
| 1.1.33 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 21,9500 | 31,05 | 681,57 |
| | | | | | 10,03 | 220,16 |
| 1.1.34 | pret de piata | Tija filetata M12 DIN 975 - 1452 buc. 0.72kg/buc. | buc | 1 452,0000 | 22,00 | 31 944,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate,/Placa metalica E1 240x240x4 GOST 380-88*, -12 buc, 1.35kg/ buc. | kg | 16,2000 | 36,80 | 596,14 |
| | | | | | 12,39 | 200,72 |
| 1.1.36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, /Placa metalica E2 240x120x4 GOST 380-88*, -714 buc, 0.9kg/ buc. | kg | 642,6000 | 29,80 | 19 148,84 |
| | | | | | 12,39 | 7 961,81 |
| 1.1.37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,7100 | 1 079,41 | 1 845,79 |
| | | | | | 379,96 | 649,73 |
| 1.1.38 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /Tabla la acoperis gr. 0.6mm | m2 | 2 580,0000 | 238,20 | 614 559,23 |
| | | | | | 70,80 | 182 664,00 |
| 1.1.39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 2 580,0000 | 24,40 | 62 950,97 |
| | | | | | 14,75 | 38 055,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|-----|------------|----------|---------------------|
| 1.1.40 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 422,6000 | 185,90 | 78 559,65 |
| | | | | | 17,70 | 7 480,02 |
| 1.1.41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 334,0000 | 178,16 | 59 506,11 |
| | | | | | 20,65 | 6 897,10 |
| 1.1.42 | CE06A | Captusire streasina cu tabla cutata | m2 | 369,0000 | 226,13 | 83 440,59 |
| | | | | | 70,80 | 26 125,20 |
| 1.1.43 | CK18C | Montare /Coltar pentru tabla (se exclude ciment, nisip) | m | 417,0000 | 60,34 | 25 161,78 |
| | | | | | 15,34 | 6 396,78 |
| 1.1.44 | CE06A | Parapet din tabla cutata la terase acoperite | m2 | 150,0000 | 223,61 | 33 540,94 |
| | | | | | 70,80 | 10 620,00 |
| 1.1.45 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Sorturi la parapeta din tabla zincata | m2 | 79,0000 | 168,57 | 13 316,79 |
| | | | | | 47,20 | 3 728,80 |
| 2. | | TOTAL 2. Elemente de acoperis sarpant | | | | 1 626 325,61 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 390 133,68 |
| 3. | | 3. Acoperis plat din membrana PVC | | | | |
| 1.1.46 | RpCE05F | Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu 1 strat de carton bitumat CA 400, simplu asezat si cu suprapunerile lipite cu bitum cald, cu impislitura din fibre de sticla bitumata tip 1 A | m2 | 410,0000 | 54,16 | 22 204,12 |
| | | | | | 7,67 | 3 144,70 |
| 1.1.47 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat - 100 mm /Izolare | m2 | 410,0000 | 177,92 | 72 948,75 |
| | | | | | 7,08 | 2 902,80 |
| 1.1.48 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat 0.00- 200 mm /Izolare de panta 100mm | m2 | 175,1400 | 177,92 | 31 161,57 |
| | | | | | 7,08 | 1 239,99 |
| 1.1.49 | CA02C | Strat de egalizare din Cimentoplast (h= 0 -200mm, y=150 kg/m3) | m3 | 32,1000 | 1 952,39 | 62 671,72 |
| | | | | | 265,50 | 8 522,55 |
| 1.1.50 | CG01A1 | Sapa semiuscata (h=50mm, y=800 kg/m3) | m2 | 410,0000 | 82,19 | 33 695,85 |
| | | | | | 7,08 | 2 902,80 |
| 1.1.51 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /Membrana Geotextil 200g/m2 | m2 | 410,0000 | 55,14 | 22 608,43 |
| | | | | | 28,32 | 11 611,20 |
| 1.1.52 | CE13C | Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 410,0000 | 231,22 | 94 799,18 |
| | | | | | 23,01 | 9 434,10 |
| 3. | | TOTAL 3. Acoperis plat din membrana PVC | | | | 340 089,61 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 39 758,14 |
| 4. | | 4. Briu din beton monolit | | | | |
| 1.1.53 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisant/Ar-ra dd6A240 GOCT 5781-82 | kg | 250,0000 | 21,83 | 5 457,20 |
| | | | | | 5,84 | 1 460,25 |
| 1.1.54 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Ar-ra d14A500C GOCT P 52544-2006 | kg | 1 063,0000 | 20,18 | 21 447,94 |
| | | | | | 4,19 | 4 452,91 |
| 1.1.55 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Ancher din Ar-ra d12 A240 GOCT 5781-82, -496buc. (Se exclude Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm, Distantieri) | kg | 352,2000 | 20,01 | 7 048,93 |
| | | | | | 4,19 | 1 475,37 |
| 1.1.56 | RCsB29A k=1.8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm /Pentru adincime 20cm, k=2x0.9 = 1.8 | buc | 334,0000 | 47,65 | 15 915,57 |
| | | | | | 38,23 | 12 769,49 |
| 1.1.57 | CK35A aplicat | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat /Ancher din ar-ra D14 B500C, L= 800mm -334buc. montat pe clei chimic HIT-RE 500-SD (norma de consum clei 0.0002kg/buc.) | buc | 334,0000 | 23,97 | 8 005,98 |
| | | | | | 8,85 | 2 955,90 |
| 1.1.58 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa /Beton clasa C20/25, XC1, F75, m3 | m3 | 46,0000 | 1 695,34 | 77 985,64 |
| | | | | | 59,00 | 2 714,00 |
| 1.1.59 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de | m2 | 249,0000 | 122,05 | 30 389,72 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|-----|------------|----------|--------------------|
| | | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | | | 70,80 | 17 629,20 |
| 4. | | TOTAL 4. Briu din beton monolit | | | | 166 250,98 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 43 457,11 |
| 5. | | 5. Canale de ventilare din tabla profilata | | | | |
| 1.1.60 | VA02H | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm /Din norme se exclude Otel cornier 40x40x3 mm, Otel cornier 40x40x4 mm, Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm /Canale de ventilare SV-1 - SV-4 | m2 | 267,3000 | 505,26 | 135 054,97 |
| | | | | | 228,92 | 61 190,32 |
| 1.1.61 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Cornier din metal L 50x5, Ltot= 433.5m | kg | 1 634,5400 | 27,80 | 45 438,58 |
| | | | | | 12,39 | 20 251,95 |
| 1.1.62 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Placa metalica 40x4mm | kg | 707,1000 | 27,80 | 19 656,67 |
| | | | | | 12,39 | 8 760,97 |
| 1.1.63 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,3420 | 1 079,41 | 2 527,98 |
| | | | | | 379,96 | 889,87 |
| 1.1.64 | IzF55C | Termoizolarea canalelor de ventilare /Placi din vata minerala 60-80kg/mp pe liant sintetic gr.50mm /Din resurse numai manopera, placi din vata minerala, macara de ferestra, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj si ferestrau mecanic | m2 | 267,3000 | 275,05 | 73 519,61 |
| | | | | | 136,29 | 36 430,32 |
| 1.1.65 | IzI09B1 aplicat | Protectia termoizolatiei /Tabla cutata, captusire exterior, confectionare | m2 | 247,5000 | 196,06 | 48 525,35 |
| | | | | | 13,87 | 3 431,59 |
| 1.1.66 | IzI0B2 aplicat | Protectia termoizolatiei /Tabla cutata, captusire exterior, montare | m2 | 247,5000 | 38,75 | 9 590,87 |
| | | | | | 34,75 | 8 600,87 |
| 1.1.67 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Masca de defalcare din tabla zincata b=450mm | m2 | 23,9400 | 168,57 | 4 035,49 |
| | | | | | 47,20 | 1 129,97 |
| 1.1.68 | CK18C | Montarea baghetelor/Glaful mastii de defalcare din tabla zincata b=120mm (Se exclude ciment, nisip) | m | 53,2000 | 175,84 | 9 354,69 |
| | | | | | 15,34 | 816,09 |
| 1.1.69 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,8 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri /Umbrela din tabla zincata gr.0.8mm (norma consum tabla zincata 1.0547m2/buc) | buc | 19,0000 | 293,97 | 5 585,40 |
| | | | | | 76,70 | 1 457,30 |
| 1.1.70 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /Piciorus de sustinere. Placa metalica 40x4mm | kg | 28,7200 | 30,80 | 884,55 |
| | | | | | 12,39 | 355,84 |
| 5. | | TOTAL 5. Canale de ventilare din tabla profilata | | | | 354 174,15 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 143 315,08 |
| 6. | | 6. Opritorii de zapada si Ingradiri | | | | |
| 1.1.71 | CE23C | Montarea opritorilor de zapada din Tigla metalica neteda 310x1240mm, 319 buc/ Din resurse numai Opritor de zapada - 319buc, Tinichigiu, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | m | 395,5600 | 87,04 | 34 429,99 |
| | | | | | 32,45 | 12 835,92 |
| 1.1.72 | pret de piata | Bulon M12 | buc | 1 914,0000 | 3,60 | 6 890,40 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.73 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate/ Ar-ra d14AI GOCT 5781-82 - Ingradiri | kg | 628,1600 | 20,12 | 12 637,20 |
| | | | | | 4,13 | 2 594,30 |
| 1.1.74 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate/ Ar-ra d16AI GOCT 5781-82 - Ingradiri | kg | 270,6000 | 20,12 | 5 443,88 |
| | | | | | 4,13 | 1 117,58 |
| 1.1.75 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,8990 | 1 079,41 | 970,39 |
| | | | | | 379,96 | 341,58 |
| 6. | | TOTAL 6. Opritorii de zapada si Ingradiri | | | | 60 371,85 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 16 889,38 |
| Total manopera (ore) | | | | | | 15 206,2813 |

| | | |
|--|----------|---------------------|
| Total greutate materiale (tone) | | 0,0000 |
| Total | | 2 840 132,96 |
| Asigurari sociale | 24,0000% | 215 320,94 |
| Total | | 3 055 453,91 |
| Cheltuieli de transport | 2,0000% | 37 824,97 |
| Total | | 3 093 278,88 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 0,0000% | 0,00 |
| Total | | 3 093 278,88 |
| Cheltuieli de regie | 2,0000% | 61 865,58 |
| Total | | 3 155 144,46 |
| Beneficiu de deviz | 2,0000% | 63 102,89 |
| Total Deviz fara TVA | | 3 218 247,35 |
| Total General fara TVA | | 3 218 247,35 |
| TVA (20%) | | 643 649,47 |
| TOTAL GENERAL | | 3 861 896,82 |
| Inclusiv salariul | | 897 170,60 |

Cursul de referință: 19.9318 Lei/Euro, din data de 2026-01-20

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primaria or. Durlesti

Devizul local de resurse Nr. 25

Intocmit in preturi curente 2026-02-26

Valoarea de deviz 3 861 896,82 (Lei)

| Obiect: Achiziționarea de lucrări de reconstrucție acoperișului clădirii IET nr.201 or.Durlști | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Deviz: Lucrari de reparatie acoperis | | | | | | |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,6765 | 59,00 | 1 396,91 |
| 2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 316,4874 | 59,00 | 18 672,76 |
| 3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 175,5726 | 59,00 | 10 358,78 |
| 4 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 195,2000 | 59,00 | 11 516,80 |
| 5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 557,9258 | 59,00 | 32 917,62 |
| 6 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 2 204,3740 | 59,00 | 130 058,07 |
| 7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 41,0000 | 59,00 | 2 419,00 |
| 8 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 48,7500 | 59,00 | 2 876,25 |
| 9 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 284,1316 | 59,00 | 75 763,76 |
| 10 | 7134050013250 | Izolator | h-om | 40,9598 | 59,00 | 2 416,63 |
| 11 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1 037,1240 | 59,00 | 61 190,32 |
| 12 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 154,2844 | 59,00 | 9 102,78 |
| 13 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 30,2916 | 59,00 | 1 787,20 |
| 14 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5 324,8782 | 59,00 | 314 167,81 |
| 15 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 575,5404 | 59,00 | 33 956,88 |
| 16 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 205,1820 | 59,00 | 12 105,74 |
| 17 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 498,4350 | 59,00 | 29 407,67 |
| 18 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2 264,1610 | 59,00 | 133 585,50 |
| 19 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 205,9180 | 59,00 | 12 149,16 |
| 20 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,3890 | 59,00 | 1 320,95 |
| Total manopera | | | | | | 897 170,60 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 7,2272 | 10,00 | 72,27 |
| 2 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 45,4374 | 3,00 | 136,31 |
| 3 | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,6000 | 5 320,00 | 3 192,00 |
| 4 | 2010102903495 | Scinduri de rășinoase | m3 | 0,2490 | 5 320,00 | 1 324,68 |
| 5 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase /Sipci copertine pe corniere met. 50x50(h)- | m3 | 0,7500 | 5 320,00 | 3 990,00 |
| 6 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase /Sipci, captuseala 100x23(h) | m3 | 17,2000 | 5 320,00 | 91 504,00 |
| 7 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 3,1440 | 5 320,00 | 16 726,08 |
| 8 | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia/Capriori dubli de diagonala 50x150(h) | m3 | 21,9120 | 5 320,00 | 116 571,84 |
| 9 | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,6000 | 5 320,00 | 3 192,00 |
| 10 | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 1,0000 | 5 320,00 | 5 320,00 |
| 11 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2490 | 5 320,00 | 1 324,68 |
| 12 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,2620 | 5 320,00 | 1 393,84 |
| 13 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a /Capriori dubli de diagonala 50x150(h) | m3 | 0,2040 | 5 320,00 | 1 085,28 |
| 14 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a /Leat de prindere 30x20(h) | m3 | 1,4880 | 5 320,00 | 7 916,16 |
| 15 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a/Capriori, contravinturi, stinghii 50x150(h)- | m3 | 1,3800 | 5 320,00 | 7 341,60 |
| 16 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II | m3 | 22,8780 | 5 320,00 | 121 710,96 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| | | a/cosoroaba, grinzi 150x120(h)- | | | | |
| 17 | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a | m3 | 4,2240 | 5 320,00 | 22 471,68 |
| 18 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 619,2928 | 0,01 | 6,19 |
| 19 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 32,3700 | 200,00 | 6 474,00 |
| 20 | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn /Fereastra de lucarna, cu grila din lemn 1130x1020 | m2 | 4,6000 | 500,00 | 2 300,00 |
| 21 | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn /Fereastra de lucarna, cu grila din lemn fara deschidere 280x3150 | m2 | 35,2800 | 500,00 | 17 640,00 |
| 22 | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn /Fereastra de lucarna, cu grila din lemn 1130x1040 | m2 | 7,0200 | 500,00 | 3 510,00 |
| 23 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 40,0950 | 30,00 | 1 202,85 |
| 24 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 37,3150 | 20,00 | 746,30 |
| 25 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 2,0000 | 0,00 | 1 031,06 |
| 26 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 6,0000 | 0,00 | 2 790,42 |
| 27 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 10,0000 | 0,00 | 4 522,30 |
| 28 | 2222222222992 | Material marunt (carbuni, apa tare) | % | 3,0000 | 0,00 | 120,24 |
| 29 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,0000 | 0,00 | 494,02 |
| 30 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 4,0000 | 0,00 | 2 833,14 |
| 31 | 2222222222992 | Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.) | % | 0,3000 | 0,00 | 211,55 |
| 32 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 15,0000 | 0,00 | 24 370,98 |
| 33 | 2222222222992 | Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare) | % | 4,0000 | 0,00 | 829,40 |
| 34 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 10,0000 | 0,00 | 594,68 |
| 35 | 2222222222992 | Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm) | % | 3,0000 | 0,00 | 1 477,19 |
| 36 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,0000 | 0,00 | 363,80 |
| 37 | 2222222222992 | Materiale marunte (lavete, petrol etc.) | % | 3,0000 | 0,00 | 528,90 |
| 38 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 123,0000 | 14,00 | 1 722,00 |
| 39 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 4,2768 | 20,00 | 85,54 |
| 40 | 2320166200676 | White spirit | kg | 9,6545 | 35,00 | 337,91 |
| 41 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 21,9500 | 20,00 | 439,00 |
| 42 | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 20,5000 | 12,00 | 246,00 |
| 43 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 29,8800 | 20,00 | 597,60 |
| 44 | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 246,0000 | 13,00 | 3 198,00 |
| 45 | 23203226000361 | Gudron | kg | 67,5960 | 15,00 | 1 013,94 |
| 46 | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 82,0000 | 15,00 | 1 230,00 |
| 47 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 32,0760 | 20,00 | 641,52 |
| 48 | 2413217300010 | Cleme | buc | 167,0000 | 3,00 | 501,00 |
| 49 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,3460 | 25,00 | 133,65 |
| 50 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 38,6178 | 49,00 | 1 892,27 |
| 51 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,2634 | 45,00 | 11,85 |
| 52 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 147,0650 | 20,00 | 2 941,30 |
| 53 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 19,3089 | 55,00 | 1 061,99 |
| 54 | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 27,7992 | 55,00 | 1 528,96 |
| 55 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 309,9000 | 5,00 | 1 549,50 |
| 56 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 2,7231 | 45,00 | 122,54 |
| 57 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 29,6325 | 15,00 | 444,49 |
| 58 | 2462106111005 | Adeziv la rece | kg | 287,0000 | 5,00 | 1 435,00 |
| 59 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 294,0300 | 7,00 | 2 058,21 |
| 60 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 16,4000 | 40,00 | 656,00 |
| 61 | 2663102100000 | Beton clasa C20/25, XC1, F75, m3 | m3 | 47,1500 | 1 500,00 | 70 725,00 |
| 62 | 2663102100000 | Cimentoplast - y=150 kg/m3 | m3 | 32,9025 | 1 500,00 | 49 353,75 |
| 63 | 2664102102010 | Sapa semiuscata (h=50mm, y=800 kg/m3) | m3 | 20,5000 | 1 500,00 | 30 750,00 |
| 64 | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 84,5200 | 25,00 | 2 113,00 |
| 65 | 2670112204002 | Placi de polistiren extrudat - 100 mm | m2 | 596,8428 | 165,00 | 98 479,06 |
| 66 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 127,2220 | 17,00 | 2 162,77 |
| 67 | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 2 967,0000 | 8,00 | 23 736,00 |
| 68 | 2682132600470 | Membrana Geotextil 200g/m2 | m2 | 471,5000 | 17,00 | 8 015,50 |
| 69 | 2682132600470 | Membrane PVC | m2 | 471,5000 | 165,00 | 77 797,50 |
| 70 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 27,2020 | 12,00 | 326,42 |
| 71 | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 459,2000 | 30,00 | 13 776,00 |
| 72 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 15,4770 | 15,00 | 232,16 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-------------|--------|------------|
| 73 | 2682162611370 | Placi din vata minerala 60-80kg/mp pe liant sintetic gr.50mm | m2 | 286,0110 | 120,00 | 34 321,32 |
| 74 | 2710403601300 | Tabla zincata cutata | kg | 1 802,2950 | 25,00 | 45 057,38 |
| 75 | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 458,0830 | 25,00 | 11 452,08 |
| 76 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 172,5000 | 105,00 | 18 112,50 |
| 77 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata cu grosimea 0,5-0,6 mm, conform normativelor.H35 | m2 | 2 967,0000 | 115,00 | 341 205,00 |
| 78 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata H-10 grosimea 0,5-0,6 mm, conform normativelor. | m2 | 424,3500 | 105,00 | 44 556,75 |
| 79 | 2710403642598 | Opritor de zapada de zapada din Tigla metalica neteda 310x1240mm | buc | 319,0000 | 65,00 | 20 735,00 |
| 80 | 2710403642598 | Umbrela din tabla zincata gr.0.8mm | m2 | 20,0393 | 200,00 | 4 007,86 |
| 81 | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1 884,4650 | 26,00 | 48 996,09 |
| 82 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 90,0000 | 24,00 | 2 160,00 |
| 83 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 1 769,4000 | 28,00 | 49 543,20 |
| 84 | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 350,7000 | 72,00 | 25 250,40 |
| 85 | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 443,7300 | 64,00 | 28 398,72 |
| 86 | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 115,6320 | 15,00 | 1 734,48 |
| 87 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 256,2500 | 15,00 | 3 843,75 |
| 88 | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 450,5800 | 15,00 | 21 758,70 |
| 89 | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 921,2290 | 15,00 | 13 818,44 |
| 90 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 1 007,1750 | 17,00 | 17 121,98 |
| 91 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 30,2916 | 15,00 | 454,37 |
| 92 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 12,4500 | 19,00 | 236,55 |
| 93 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22,1176 | 16,00 | 353,88 |
| 94 | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 8,0190 | 20,00 | 160,38 |
| 95 | 2743123549025 | Coltar pentru tabla | m | 437,8500 | 40,00 | 17 514,00 |
| 96 | 2743123549025 | Glaful mastii de defalcare din tabla zincata 120mm | m | 55,8600 | 150,00 | 8 379,00 |
| 97 | 2775276309886 | Confecții metalice /Placa metalica E1 240x240x4 | kg | 16,2000 | 24,00 | 388,80 |
| 98 | 2775276309886 | Confecții metalice /Placa metalica E2 240x120x4, -714 buc, 0.9kg/ buc. | kg | 642,6000 | 17,00 | 10 924,20 |
| 99 | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 2 341,6400 | 15,00 | 35 124,60 |
| 100 | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 28,7200 | 18,00 | 516,96 |
| 101 | 27859 | Pastă antisepctică | kg | 130,6060 | 15,00 | 1 959,09 |
| 102 | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 40,0000 | 15,00 | 600,00 |
| 103 | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 10,0000 | 40,00 | 400,00 |
| 104 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 1 092,2800 | 19,00 | 20 753,32 |
| 105 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 134,7786 | 20,00 | 2 695,57 |
| 106 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 3,0882 | 18,00 | 55,59 |
| 107 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 25,7350 | 15,00 | 386,03 |
| 108 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 15,1458 | 38,00 | 575,54 |
| 109 | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 13,3650 | 60,00 | 801,90 |
| 110 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 9 622,8000 | 1,00 | 9 622,80 |
| 111 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 74,7000 | 5,00 | 373,50 |
| 112 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 196,5000 | 40,00 | 7 860,00 |
| 113 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2 821,2000 | 0,50 | 1 410,60 |
| 114 | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 83,5000 | 35,00 | 2 922,50 |
| 115 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 4 226,0000 | 0,50 | 2 113,00 |
| 116 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 15 495,0000 | 0,75 | 11 621,25 |
| 117 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 74,7000 | 2,00 | 149,40 |
| 118 | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 1 980,0000 | 0,50 | 990,00 |
| 119 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 9 622,8000 | 0,25 | 2 405,70 |
| 120 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,2450 | 45,00 | 56,03 |
| 121 | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 1,3365 | 30,00 | 40,10 |
| 122 | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 2,4298 | 30,00 | 72,89 |
| 123 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 15 495,0000 | 0,10 | 1 549,50 |
| 124 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 9 622,8000 | 0,50 | 4 811,40 |
| 125 | 2874136313300 | Ancher din ar-ra D14 B500C, L= 800mm | buc | 334,0000 | 15,00 | 5 010,00 |
| 126 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 282,6800 | 20,00 | 5 653,60 |
| 127 | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 125,7600 | 30,00 | 3 772,80 |
| 128 | 28752740000501 | Cot de jgheab | buc | 84,5200 | 185,00 | 15 636,20 |
| 129 | 28752740000502 | Cot burlan | buc | 167,0000 | 70,00 | 11 690,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|--|------|-------------|----------|---------------------|
| 130 | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 83,5000 | 70,00 | 5 845,00 |
| 131 | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 83,5000 | 34,00 | 2 839,00 |
| 132 | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 84,5200 | 34,00 | 2 873,68 |
| 133 | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 591,6400 | 28,00 | 16 565,92 |
| 134 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,4700 | 24,00 | 179,28 |
| 135 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 30 960,0000 | 0,01 | 309,60 |
| 136 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,6730 | 5,00 | 13,37 |
| 137 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 36,3608 | 3,00 | 109,08 |
| 138 | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 10,9300 | 15,00 | 163,95 |
| 139 | 4100126202818 | Apă | m3 | 25,3847 | 15,00 | 380,77 |
| 140 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 3,5471 | 300,00 | 1 064,12 |
| 141 | Material | Bulon M12 | buc | 1 914,0000 | 3,60 | 6 890,40 |
| 142 | Material | Clei chimic HIT-RE 500-SD | kg | 0,0668 | 600,00 | 40,08 |
| 143 | Material | Clise si imbinari- din lemn 5% | m3 | 4,0000 | 5 320,00 | 21 280,00 |
| 144 | Material | Tija filetata M12 DIN 975 - 1452 buc. 0.72kg/buc. | buc | 1 452,0000 | 22,00 | 31 944,00 |
| Total materiale | | | | | | 1 891 248,75 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 40,0784 | 250,00 | 10 019,59 |
| 2 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1317 | 482,00 | 63,48 |
| 3 | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 31,2320 | 450,00 | 14 054,40 |
| 4 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 16,6100 | 433,80 | 7 205,48 |
| 5 | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 4,6000 | 200,00 | 920,00 |
| 6 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,1632 | 35,00 | 145,71 |
| 7 | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 61,5000 | 20,00 | 1 230,00 |
| 8 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 60,2189 | 4,82 | 290,26 |
| 9 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 90,4996 | 4,82 | 436,21 |
| 10 | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 33,6000 | 5,00 | 168,00 |
| 11 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,5890 | 450,00 | 4 765,03 |
| 12 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 8,0190 | 38,56 | 309,22 |
| 13 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 6,0260 | 20,00 | 120,52 |
| 14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 181,7145 | 5,00 | 908,57 |
| 15 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 102,2040 | 20,00 | 2 044,08 |
| 16 | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 4,1632 | 20,00 | 83,26 |
| 17 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 1,3170 | 200,00 | 263,40 |
| 18 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 12,8400 | 50,00 | 642,00 |
| 19 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 9,2000 | 75,00 | 690,00 |
| 20 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6150 | 40,00 | 24,60 |
| 21 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 12,3000 | 70,00 | 861,00 |
| 22 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 40,6780 | 33,74 | 1 372,49 |
| 23 | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 2,5600 | 33,74 | 86,38 |
| 24 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 66,8250 | 45,00 | 3 007,13 |
| 25 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,9800 | 385,60 | 1 920,30 |
| 26 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2854 | 289,20 | 82,52 |
| Total utilaje | | | | | | 51 713,62 |
| Total | | | | | | 2 840 132,96 |
| Asigurari sociale | | | | 24,0000% | | 215 320,94 |
| Total | | | | | | 3 055 453,91 |
| Cheltuieli de transport | | | | 2,0000% | | 37 824,97 |
| Total | | | | | | 3 093 278,88 |
| Cheltuieli pentru depozitare | | | | 0,0000% | | 0,00 |
| Total | | | | | | 3 093 278,88 |
| Cheltuieli de regie | | | | 2,0000% | | 61 865,58 |
| Total | | | | | | 3 155 144,46 |
| Beneficiu de deviz | | | | 2,0000% | | 63 102,89 |

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| TOTAL Deviz fara TVA | | 3 218 247,35 |
| Total | | 3 218 247,35 |
| TVA | 20% | 643 649,47 |
| TOTAL Deviz | | 3 861 896,82 |

Intocmit: SRL Arta Zidarului
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;