

Lucrari de reparatie curente centrului de gazduire pentru anul 2022

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie curente

Valoarea de deviz 496 043,70 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatie coridorului et.I				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	59,70	54,20 54,20	3 235,76 3 235,76
		Total Demontari Inklusiv salariu				3 235,76 3 235,76
		1.1.2. Pereti				
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - Se exclude Placi ghips-carton (Material Beneficiarului)	m2	2,90	278,05 140,71	806,34 408,05
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti interioare	m2	59,70	20,15 8,07	1 202,95 481,92
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	59,70	320,09 141,27	19 109,19 8 433,64

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 25 x 40 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
5	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie și alb 10mm	m	16,00	47,42 29,98	758,68 479,73
		Total Pereți Inclusiv salariu				21 877,16 9 803,35
		1.1.3. Timplarie				
6	RpCR14 A	Arderea cu lampă de benzină a vopsitoriei vechi de ulei, la pereți și timplarie	m2	4,00	19,49 14,99	77,97 59,97
7	RpCR13B	Vopsirea cu email și lac alchidic a timplăriei de lemn (uși, ferestre, obloane), în construcții existente, la interior și exterior, în două straturi (se exclude resursul Email alchidic)	m2	4,00	93,96 65,73	375,83 262,93
8	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suport de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teavă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă	m	1,57	1 268,90 51,89	1 992,18 81,47
		Total Timplarie Inclusiv salariu				2 445,97 404,37
		Total Lucrări de reparație coridorului et.I Inclusiv salariu				27 558,89 13 443,48
		1.2. Canalizarea exterioară				
9	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3	0,50	119,86 92,26	59,93 46,13
10	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă	m3	0,50	9,54 8,25	4,77 4,12
11	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc	m3	0,50	779,91 778,41	389,95 389,20

1	2	3	4	5	6	7
12	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (la intersectia cu retelele ingineresti)	m3	6,50	133,19 133,19	865,76 865,76
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	m3	6,50	52,66 50,16	342,32 326,07
14	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,40	741,62 95,14	1 038,27 133,19
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 1/m2	t	0,07	2 757,50 0,00	193,03 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3	m2	5,00	138,45 2,88	692,26 14,41
17	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm	m	14,00	524,90 9,57	7 348,53 134,00
18	AcA13C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm	buc	1,00	1 151,91 272,16	1 151,91 272,16
		Total Canalizarea exterioara Inclusiv salariu				12 086,73 2 185,05
		1.3. Lucrari de reparatie izolator din dreapta-Repertizaror				
		1.3.1. Demontari				
19	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	0,30	231,16	69,35

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor			227,76	68,33
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	113,00	16,87 15,57	1 906,11 1 759,21
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	40,00	16,87 15,57	674,73 622,73
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,70	46,47 44,97	218,43 211,38
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,00	24,22 24,22	48,43 48,43
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 917,05 2 710,08
		1.3.2. Pereti				
24	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,20	1 197,88 224,30	239,58 44,86
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	113,00	20,15 8,07	2 276,94 912,18
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	23,00	98,58 69,19	2 267,26 1 591,42
27	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	23,00	170,15 124,55	3 913,36 2 864,55
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	23,00	4,15	95,56

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,73	39,79
29	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	23,00	320,09 141,27	7 362,00 3 249,14
30	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si alb 10mm	m	5,00	47,42 29,98	237,09 149,92
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,00	92,34 70,35	8 310,62 6 331,07
32	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	90,00	91,24 69,19	8 211,78 6 227,28
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,00	24,39 11,53	2 195,05 1 037,88
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor se exclude resursul - Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	90,00	31,74 31,71	2 856,87 2 854,17
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,00	4,15 1,73	373,93 155,68
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,00	47,49 31,71	4 274,37 2 854,17
37	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	90,00	74,82	6 733,39

1	2	3	4	5	6	7
		baza de latex "Lac Brio", aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual			39,79	3 580,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 347,79 31 892,78
		1.3.3. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,00	4,15 1,73	166,19 69,19
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,00	110,23 88,22	4 409,29 3 528,79
40	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	40,00	111,45 89,37	4 457,92 3 574,92
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,00	24,39 11,53	975,58 461,28
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Se exclude resursul Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	m2	40,00	31,74 31,71	1 269,72 1 268,52
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (din contul beneficiarului)	m2	40,00	34,69 31,71	1 387,72 1 268,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 666,42 10 171,22
		1.3.4. Timplarie				
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,00	1 784,80 46,70	3 569,61 93,41

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
45	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,00	65,44 12,69	130,87 25,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 700,48 118,78
		1.3.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
46	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat чаша "Генуя" чугунная	buc	1,00	1 850,51 253,70	1 850,51 253,70
47	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude resursele Lavoar, Pedestal din portelan sanitar	buc	1,00	285,11 132,62	285,11 132,62
48	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	695,32 115,32	695,32 115,32
49	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	920,56 66,31	920,56 66,31
50	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	3,00	86,73 20,76	260,20 62,27
51	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la	m	12,00	86,57 43,24	1 038,88 518,94

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm				
52	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet ppr d=20mm	buc	6,00	78,08 12,69	468,45 76,11
53	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT	buc	6,00	12,06 8,65	72,38 51,89
54	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU	buc	6,00	12,56 8,65	75,38 51,89
55	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv MUFA	buc	6,00	11,06 8,65	66,38 51,89
56	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,00	31,10 21,91	373,20 262,93
57	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	68,52 21,91	616,64 197,20
58	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	9,00	43,79 34,60	394,07 311,36
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	5,00	55,10 19,60	275,50 98,02

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
60	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	60,10 19,60	300,50 98,02
61	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	64,90 21,91	259,60 87,64
62	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	40,10 19,60	160,40 78,42
63	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	87,90 21,91	87,90 21,91
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	50,10 19,60	400,80 156,84
65	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	43,16 17,30	172,62 69,19
66	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00	37,44 28,25	149,77 113,01
67	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (cot 45gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	30,17 14,99	120,69 59,97
68	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (cot	buc	1,00	30,17	30,17

1	2	3	4	5	6	7
		90gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			14,99	14,99
69	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	25,17 14,99	50,34 29,98
70	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	42,66 17,30	42,66 17,30
71	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	29,66 17,30	59,32 34,60
72	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	48,43 48,43	96,87 96,87
73	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	26,26 24,79	52,52 49,59
74	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,00	8,65 8,65	51,89 51,89
75	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз стоком, PP, нерж. реш. 150*150*105мм, b-50	buc	1,00	730,64 47,86	730,64 47,86
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				10 159,29 3 278,55
		Total Lucrari de reparatie izolator din dreapta-Repartizaror Inclusiv salariu				78 791,03 48 171,41
		1.4. Lucrari de reparatia izolator din stinga				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Demontari				
76	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	72,00	20,64 18,45	1 486,17 1 328,49
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	82,00	16,87 15,57	1 383,19 1 276,59
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	20,00	16,87 15,57	337,36 311,36
79	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,00	27,57 26,52	551,47 530,47
80	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,00	37,50 34,60	749,92 691,92
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 508,11 4 138,83
		1.4.2. Pereti				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti interioare	m2	82,00	20,15 8,07	1 652,29 661,94
82	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82,00	98,58 69,19	8 083,28 5 673,74
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,00	4,15 1,73	340,69 141,84
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	82,00	320,09 141,27	26 247,13 11 583,89
85	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si alb 10mm	m	22,00	47,42 29,98	1 043,18 659,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 366,58 18 721,05
		1.4.3. Tavan				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,00	4,15 1,73	83,10 34,60
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,00	110,23 88,22	2 204,65 1 764,40
88	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,00	111,45 89,37	2 228,96 1 787,46
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	24,39 11,53	487,79 230,64
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Se exclude resursul Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	m2	20,00	31,74 31,71	634,86 634,26
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (din contul beneficiarului)	m2	20,00	34,69 31,71	693,86 634,26
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 333,21 5 085,61
		1.4.4. Timplarie				
92	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2	7,20	19,49 14,99	140,34 107,94
93	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente,	m2	7,20	93,96 65,73	676,49 473,27

1	2	3	4	5	6	7
		la interior si exterior, in doua straturi (se exclude resursul Email alchidic)				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				816,83 581,21
		1.4.5. Pardoseli				
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "GHIDROIZOL" intr-un strat, la pardosele - Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0.8 kg/m2	m2	20,00	49,12 8,07	982,45 161,45
95	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	10,00	21,55 14,99	215,52 149,92
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00	86,79 40,36	1 735,71 807,24
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,00	160,71 76,11	3 214,14 1 522,22
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele	m2	20,00	4,15 1,73	83,10 34,60
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Gresie Portelanata, de la 8mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm	m2	20,00	361,37 167,21	7 227,48 3 344,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 458,39 6 019,70
		Total Lucrari de reparatia izolatoar din stinga Inclusiv salariu				62 483,13 34 546,41
		1.5. Lucrari de reparatie cantina				
		1.5.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "GHIDROIZOL" intr-un strat, la pardosele - Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0.8 kg/m2	m2	10,00	49,12 8,07	491,22 80,72
101	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	6,00	21,55 14,99	129,31 89,95
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,00	86,79 40,36	867,85 403,62
103	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,00	160,71 76,11	1 607,07 761,11
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele	m2	10,00	4,15 1,73	41,55 17,30
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Gresie Portelanata, de la 8mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm se exlude resursul Placi sau piscoturi de gresie, Adeziv pentru placarea placilor de gresie	m2	10,00	177,25 167,21	1 772,49 1 672,14
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 909,50 3 024,84
		Total Lucrari de reparatie cantina Inclusiv salariu				4 909,50 3 024,84
		1.6. Lucrari de reparatie et.II- Blocul sanitar				
		1.6.1. Demontari				
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,00	16,87 15,57	640,99 591,59
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,43	16,87 15,57	209,67 193,51

1	2	3	4	5	6	7
108	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,00	46,47 44,97	232,37 224,87
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 083,04 1 009,98
		1.6.2. Pereti				
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	38,00	20,15 8,07	765,70 306,75
110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,00	98,58 69,19	3 745,91 2 629,30
111	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,00	320,09 141,27	12 163,31 5 368,15
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,00	416,44 257,05	2 498,61 1 542,29
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,00	24,39 11,53	146,34 69,19
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor se exclude resursul - Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	6,00	31,74 31,71	190,46 190,28
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,00	4,15 1,73	24,93 10,38

1	2	3	4	5	6	7
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	47,49 31,71	284,96 190,28
117	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	74,82 39,79	448,89 238,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 269,10 10 545,32
		1.6.3. Tavan				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,43	4,15 1,73	51,64 21,50
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,43	110,23 88,22	1 370,19 1 096,57
120	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,43	111,45 89,37	1 385,30 1 110,91
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,43	24,39 11,53	303,16 143,34
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Se exclude resursul Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	m2	12,43	31,74 31,71	394,56 394,19
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (din contul beneficiarului)	m2	12,43	34,69 31,71	431,24 394,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 936,09 3 160,71
		1.6.4. Timplarie				
124	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie	m2	4,00	19,49 14,99	77,97 59,97
125	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi (se exclude resursul Email alchidic)	m2	4,00	93,96 65,73	375,83 262,93
126	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,00	65,44 12,69	130,87 25,37
		Total Timplarie Inclusiv salariu				584,67 348,27
		1.6.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
127	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat чаша "Генуя" чугунная	buc	1,00	1 850,51 253,70	1 850,51 253,70
128	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	695,32 115,32	695,32 115,32
129	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	920,56 66,31	920,56 66,31
130	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	3,00	86,73 20,76	260,20 62,27
131	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la	m	12,00	86,57 43,24	1 038,88 518,94

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm				
132	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet ppr d=20mm	buc	6,00	78,08 12,69	468,45 76,11
133	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT	buc	6,00	12,06 8,65	72,38 51,89
134	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU	buc	6,00	12,56 8,65	75,38 51,89
135	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv MUFA	buc	6,00	11,06 8,65	66,38 51,89
136	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,00	31,10 21,91	373,20 262,93
137	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00	68,52 21,91	616,64 197,20
138	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	9,00	43,79 34,60	394,07 311,36
139	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	5,00	55,10 19,60	275,50 98,02

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
140	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	60,10 19,60	300,50 98,02
141	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	64,90 21,91	259,60 87,64
142	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	40,10 19,60	160,40 78,42
143	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	87,90 21,91	87,90 21,91
144	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	50,10 19,60	400,80 156,84
145	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	43,16 17,30	172,62 69,19
146	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00	37,44 28,25	149,77 113,01
147	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (cot 45gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	30,17 14,99	120,69 59,97
148	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (cot	buc	1,00	30,17	30,17

1	2	3	4	5	6	7
		90gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			14,99	14,99
149	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	25,17 14,99	50,34 29,98
150	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	42,66 17,30	42,66 17,30
151	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	29,66 17,30	59,32 34,60
152	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	48,43 48,43	96,87 96,87
153	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	26,26 24,79	52,52 49,59
154	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,00	8,65 8,65	51,89 51,89
155	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз стоком, PP, нерж. реш. 150*150*105мм, b-50	buc	1,00	730,64 47,86	730,64 47,86
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				9 874,18 3 145,93
		Total Lucrari de reparatie et.II- Blocul sanitar Inclusiv salariu				35 747,07 18 210,20
		1.7. Lucrari de reparatie et.II				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Demontari				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	115,00	16,87 15,57	1 939,84 1 790,34
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	54,00	16,87 15,57	910,88 840,68
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,00	27,57 26,52	551,47 530,47
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 402,20 3 161,50
		1.7.2. Pereti				
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti interioare	m2	115,00	20,15 8,07	2 317,24 928,33
160	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	76,00	98,58 69,19	7 491,82 5 258,59
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,00	4,15 1,73	315,76 131,46
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25 x 40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	76,00	320,09 141,27	24 326,61 10 736,29
163	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si alb 10mm	m	18,00	47,42 29,98	853,51 539,70
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,00	92,34 70,35	3 601,27 2 743,46
165	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	39,00	91,24	3 558,44

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			69,19	2 698,49
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,00	24,39 11,53	951,19 449,75
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor se exclude resursul - Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	39,00	31,74 31,71	1 237,98 1 236,81
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,00	4,15 1,73	162,04 67,46
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (din contul beneficiarului)	m2	39,00	34,69 31,71	1 353,03 1 236,81
170	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,00	74,82 39,79	2 917,80 1 551,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 086,68 27 578,78
		1.7.3. Tavan				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,00	4,15 1,73	224,36 93,41
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,00	110,23 88,22	5 952,54 4 763,87
173	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau	m2	54,00	111,45 89,37	6 018,19 4 826,14

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,00	24,39 11,53	1 317,03 622,73
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Se exclude resursul Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"	m2	54,00	31,74 31,71	1 714,12 1 712,50
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (din contul beneficiarului)	m2	54,00	34,69 31,71	1 873,42 1 712,50
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 099,67 13 731,15
		Total Lucrari de reparatie et.II Inclusiv salariu				69 588,55 44 471,43
		1.8. Lucrari diverse				
177	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,00	64,00 64,00	320,01 320,01
178	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	5,00	173,56 173,56	867,78 867,78
179	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,00	168,75 0,00	843,75 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 031,55 1 187,80
		<i>Total</i>	lei			293 196,45
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			39 657,75
		<i>Total</i>	100,00 +			332 854,20
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			8 864,25
		<i>Total</i>	100,00 +			341 718,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			34 171,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			375 890,29
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			15 035,61
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				390 925,91 165 240,63
		2. Lucrari de electricitate				
180	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	12,69 12,69	126,85 126,85
181	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,46 3,46	3,46 3,46
182	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	25,00	3,46 3,46	86,49 86,49
183	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	339,04 339,04	339,04 339,04
184	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare iluminat 1 clapa	buc	4,00	85,39 25,37	341,54 101,48
185	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	32,00	35,33 19,60	1 130,64 627,34
186	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	32,00	42,44 38,63	1 358,16 1 236,23
187	RpEF02A	Corp de iluminat - Panel LED	buc	15,00	521,85 62,85	7 827,74 942,74
188	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata eghipat se include in cap. 3-Utilaje)	buc	2,00	571,34 563,34	1 142,68 1 126,68
189	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	4,00	84,39 15,57	337,57 62,27

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
190	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice - Se exclude resursul Element de protectie (Canal plinta PVC) (Materialul Beneficiarului)	m	20,00	34,38 32,87	687,62 657,32
		<i>Total</i>	lei			13 381,81
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 274,38
		<i>Total</i>	100,00 +			14 656,19
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			322,88
		<i>Total</i>	100,00 +			14 979,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70,00 %			3 716,94
		<i>Total</i>	100,00 +			18 696,00
		<i>Benificiu</i>	4,00 %			747,84
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				19 443,84 5 309,91
		3. Utilaje				
191		Tablou electric	buc	2,00	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
		Total Utilaje Inklusiv salariu				3 000,00
		Total	lei			413 369,75
		TVA	20,00 %			82 673,95
		Total deviz: Inklusiv salariu				496 043,70 170 550,54

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul de gazduire si orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)