

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1654505101371](#)

Denumirea licitației: **Lucrări de vopsire a pilonilor și consolelor din metal**

Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
45442100-8	Vopsirea pilonilor și consolelor din metal	Etapa 1: Preventiv vopsirii, pilonul, nodurile de conexiune a componentelor console, locurile de fixare a pilonului la temelie, trebuie să fie curățate de rugină, avize și publicații, înlăturând stratul vechi de vopsea, murdărie Etapa 2: Grunduirea Etapa 3: Vopsirea în 2 straturi (cu repaus de uscare), evitând atingerea rețelei de contact, cablurilor, izolatoarelor și fitingurilor de suspensie . Vopseaua să fie epoxidică, rezistentă la coroziune, protejând împotriva umezelii și a altor elemente corozive. Lucrările vor fi finalizate prin contrasemnarea actului de executare cu reglementarea tipului și denumirii soluțiilor, substanțelor folosite, numărul de straturi. Antreprenorul va asigura efectuarea lucrărilor conform cerințelor RTE, folosind materiale și resurse proprii, fiind responsabil pentru calitatea lucrărilor și tehnica securității lucrătorilor antrenați. Antreprenorul, preventiv cu 48 ore înaintea începerii lucrărilor, va informa serviciul rețele electrice al RTE despre locație și va permite asistarea reprezentanților RTE. Pilonii rețelei de contact se extind pe întreg teritoriu al municipiului Chișinău. Antreprenorul va oferi garanție la lucrările excutate nu mai mică de 36 luni. Termenul de executare 150 zile.	Etapa 1: Curățarea pilonilor, nodurilor de conexiune a componentelor consolelor, locurilor de fixare a pilonilor la temelie, de orice impurități precum: rugină, avize și publicații, înlăturând stratul vechi de vopsea, murdărie, dar și alți contaminanți. Etapa 2: Se va aplica un strat de <i>Grund pentru metal</i> în maxim 4 ore de la încheierea operațiunilor de pregătire a suprafeței. Etapa 3: Aplicarea produsului (vopselei epoxidice) pe suprafața se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acesteia, în 2 straturi (cu repaus de uscare) email epoxydic (caracteristicile tehnice sunt atașate în fișier separat), evitând atingerea rețelei de contact, cablurilor, izolatoarelor și fitingurilor de suspensie . Vopseaua este epoxidică, rezistentă la coroziune, protejează împotriva umezelii și a altor elemente corozive. Lucrările vor fi finalizate prin contrasemnarea actului de executare cu reglementarea tipului și denumirii soluțiilor, substanțelor folosite, numărul de straturi. Se va asigura efectuarea lucrărilor conform cerințelor RTE, folosind materiale și resurse proprii și este responsabil pentru calitatea lucrărilor și tehnica securității lucrătorilor antrenați. Antreprenorul, preventiv cu 48 ore înaintea începerii lucrărilor, va informa serviciul rețele electrice al RTE despre locație și va permite asistarea reprezentanților RTE.	

			Garanție pentru materiale utilizate și lucrările executate - 36 luni. Termenul de executare 100 zile.	
--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Zaharia Iuliana__ În calitate de: __Director_____

Ofertantul: __TOPLIDER SRL_____ Adresa (sediul): _mun. Chișinău, str. Puskin 24, of. 25_____

E-mail: __toplidermd@mail.ru_____ Telefon (fix și mobil): __022 224949_____