

**Contract nr 2025-0000001157 din 25.09.2025 privind  
delegarea de gestiune a serviciului public de  
intretinere si reabilitare  
a infrastructurii rutiere si cailor de acces  
in municipiul Ungheni aprobat prin decizia  
Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025:  
Amenajarea cu beton asfaltic a  
str.T. Arghezi din mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 197/25**

Valoarea de deviz 3 696 121,63 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                             |                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu            |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                 |
|        |                             | <b>1. Amenajarea drumului str.T.Arghezi si accese conform schitei de proiecte</b>                         |      |                                       |                                       |                                   |
|        |                             | <b>1.1. Piatra sparta si asfalt</b>                                                                       |      |                                       |                                       |                                   |
| 1      | DI110                       | Amenajarea stratului de egalizare din piatra-sparta                                                       | m3   | 152,200                               | 406,05<br>14,19                       | 61 801,17<br>2 159,72             |
| 2      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic              | t    | 3,6528                                | 10 538,57<br>0,00                     | 38 495,29<br>0,00                 |
| 3      | DB19H                       | Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime medie de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2   | 6 088,000                             | 323,71<br>3,50                        | 1 970 760,61<br>21 308,00         |
|        |                             | <b>Total Piatra sparta si asfalt Inklusiv salariu</b>                                                     |      |                                       |                                       | <b>2 071 057,07<br/>23 467,72</b> |
|        |                             | <b>1.2. acces str. Martisor</b>                                                                           |      |                                       |                                       |                                   |
| 4      | DI110                       | Amenajarea stratului de egalizare din piatra-sparta                                                       | m3   | 31,050                                | 406,06<br>14,19                       | 12 608,03<br>440,55               |
| 5      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui                                      | t    | 0,7452                                | 10 545,92<br>0,00                     | 7 858,82<br>0,00                  |

**Contract nr 2025-0000001157 din 25.09.2025 privind  
delegarea de gestiune a serviciului public de  
intretinere si reabilitare  
a infrastructurii rutiere si cailor de acces  
in municipiul Ungheni aprobat prin decizia  
Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025:  
Amenajarea cu beton asfaltic a  
str.T. Arghezi din mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 197/25**

Valoarea de deviz 3 696 121,63 lei

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|        |                             |                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu            |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                                 |
|        |                             | <b>1. Amenajarea drumului<br/>str.T.Arghezi si accese conform<br/>schitei de proiecte</b>                 |      |                                       |                                       |                                   |
|        |                             | <b>1.1. Piatra sparta si asfalt</b>                                                                       |      |                                       |                                       |                                   |
| 1      | DI110                       | Amenajarea stratului de egalizare din piatra-sparta                                                       | m3   | 152,200                               | 406,05<br>14,19                       | 61 801,17<br>2 159,72             |
| 2      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic              | t    | 3,6528                                | 10 538,57<br>0,00                     | 38 495,29<br>0,00                 |
| 3      | DB19H                       | Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime medie de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2   | 6 088,000                             | 323,71<br>3,50                        | 1 970 760,61<br>21 308,00         |
|        |                             | <b>Total Piatra sparta si asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                 |      |                                       |                                       | <b>2 071 057,07<br/>23 467,72</b> |
|        |                             | <b>1.2. acces str. Martisor</b>                                                                           |      |                                       |                                       |                                   |
| 4      | DI110                       | Amenajarea stratului de egalizare din piatra-sparta                                                       | m3   | 31,050                                | 406,06<br>14,19                       | 12 608,03<br>440,55               |
| 5      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui                                      | t    | 0,7452                                | 10 545,92<br>0,00                     | 7 858,82<br>0,00                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4      | 5         | 6                    | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|--------------------------------|
|    |         | strat de beton asfaltic                                                                                                                          |        |           |                      |                                |
| 6  | DB19H   | Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime medie de 7,0 cm, cu asternere mecanica                                        | m2     | 1 242,000 | 323,71<br>3,50       | 402 050,31<br>4 347,00         |
|    |         |                                                                                                                                                  |        |           |                      |                                |
|    |         | <b>Total acces str. Martisor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |        |           |                      | <b>422 517,16<br/>4 787,55</b> |
|    |         | <b>1.3. acces str. G.Malarciuc</b>                                                                                                               |        |           |                      |                                |
| 7  | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din piatra-sparta                                                                                              | m3     | 8,000     | 406,08<br>14,19      | 3 248,62<br>113,52             |
| 8  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                     | t      | 0,192     | 10 553,28<br>0,00    | 2 026,23<br>0,00               |
| 9  | DB19H   | Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime medie de 7,0 cm, cu asternere mecanica                                        | m2     | 320,000   | 323,71<br>3,50       | 103 587,56<br>1 120,00         |
|    |         |                                                                                                                                                  |        |           |                      |                                |
|    |         | <b>Total acces str. G.Malarciuc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |        |           |                      | <b>108 862,41<br/>1 233,52</b> |
|    |         | <b>1.4. Amenajarea rigolei pentru evacuarea apei pluviale (str. T. Arghezi)</b>                                                                  |        |           |                      |                                |
|    |         | <b>1.4.1. Amenajarea rigolei de evacuare a apei</b>                                                                                              |        |           |                      |                                |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,486     | 3 815,64<br>0,00     | 1 854,40<br>0,00               |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                          | t      | 85,050    | 15,35<br>0,00        | 1 305,50<br>0,00               |
| 12 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                              | m3     | 12,960    | 501,76<br>93,65      | 6 502,85<br>1 213,72           |
| 13 | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                        | m3     | 3,130     | 2 679,42<br>301,78   | 8 386,57<br>944,58             |
| 14 | DI123   | Montarea sectiilor rigolei, 450*450*2500 pentru edificii artificiale la drumuri (canivou tip 2)                                                  | m3     | 1,725     | 6 695,36<br>1 144,63 | 11 549,49<br>1 974,49          |
| 15 | DI123   | Montarea sectiilor rigolei,                                                                                                                      | m3     | 11,480    | 7 725,90             | 88 693,28                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                         | 4  | 5     | 6                  | 7                                 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------------------|
|    |       | 270*270*3000 pentru edificii artificiale la drumuri (canivou tip 3)                                       |    |       | 1 144,66           | 13 140,70                         |
| 16 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 2500*600*120 pentru edificii artificiale la drumuri           | m3 | 1,080 | 9 408,88<br>548,68 | 10 161,59<br>592,57               |
|    |       | <b>Total Amenajarea rigolei de evacuare a apei<br/>Inclusiv salariu</b>                                   |    |       |                    | <b>128 453,68<br/>17 866,06</b>   |
|    |       | <b>Total Amenajarea rigolei pentru evacuarea apei pluviale (str. T. Arghezi)<br/>Inclusiv salariu</b>     |    |       |                    | <b>128 453,68<br/>17 866,06</b>   |
|    |       | <b>Total Amenajarea drumului str.T.Arghezi si accese conform schitei de proiecte<br/>Inclusiv salariu</b> |    |       |                    | <b>2 730 890,32<br/>47 354,85</b> |

|  |  |                                          |          |                                   |
|--|--|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei      | 2 730 890,32                      |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %  | 11 365,16                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 2 742 255,48                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,00 %   | 219 380,44                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 2 961 635,92                      |
|  |  | Beneficiu planificat                     | 4,00 %   | 118 465,44                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 080 101,36                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 616 020,27                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>3 696 121,63<br/>47 354,85</b> |

Intocmit

Sacultanu Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Contract nr 2025-0000001157 din 25.09.2025 privind  
delegarea de gestiune a serviciului public de  
intretinere si reabilitare  
a infrastructurii rutiere si cailor de acces  
in municipiul Ungheni aprobat prin decizia  
Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025:  
Amenajarea cu beton asfaltic a  
str.T. Arghezi din mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmet

## Deviz local de resurse № 197/25

**Valoarea de deviz 3 696 121,63 le**

Intocmit in prețuri curente 02.09.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 197/25: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                       |      |         |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 535,500 | 50,00 | 26 775,0        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 12,830  | 94,60 | 1 213,7         |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 204,716 | 94,60 | 19 366,1        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>47 354,8</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                          |    |           |           |                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA16                 | t  | 1 375,164 | 1 728,25  | 2 376 627,1       |
| 2.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                            | m3 | 14,904    | 301,60    | 4 495,0           |
| 3.  | 1421102200467   | Piatra sparta 0-63                                       | m3 | 233,325   | 301,60    | 70 370,8          |
| 4.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                    | m3 | 0,116     | 7 284,00  | 844,9             |
| 5.  | 23203226000401  | Emulsie bituminoasa                                      | t  | 4,728     | 10 087,00 | 47 691,3          |
| 6.  | 2663102100000   | Beton C16/20                                             | m3 | 3,193     | 1 850,00  | 5 907,0           |
| 7.  | 2666122800562   | Sectiile rigolei 450*450*2500                            | m3 | 1,777     | 3 747,89  | 6 660,0           |
| 8.  | 26661228005621  | Sectiile rigolei 270*270*3000                            | m3 | 11,824    | 4 748,95  | 56 151,5          |
| 9.  | 2666122800563   | Dale din beton armat la rigole                           | m3 | 1,112     | 8 024,70  | 8 923,4           |
| 10. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg | 145,350   | 18,00     | 2 616,3           |
| 11. | 4029050         | Mortar de ciment                                         | m3 | 0,133     | 1 850,00  | 246,0             |
| 12. | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 13,388    | 20,50     | 274,4             |
| 13. | 4100126202818   | Apa                                                      | m3 | 1,296     | 20,50     | 26,5              |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |           |           | <b>2 580 834,</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |               |                                                                                    |      |        |        |          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 5,443  | 94,00  | 511,6    |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,722  | 94,00  | 255,8    |
| 3. | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 46,811 | 500,00 | 23 405,5 |
| 4. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 1,378  | 500,00 | 689,0    |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 4,132  | 500,00 | 2 066,0  |
| 6. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 70,380 | 250,00 | 17 595,0 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri                                          | h-ut | 70,380 | 250,00 | 17 595,0 |

|     |               |                                                              |      |        |        |                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | valturi R 8-14 de 14tf                                       |      |        |        |                  |
| 8.  | 2952240004118 | Compactor 18 t                                               | h-ut | 5,221  | 250,00 | 1 305,2          |
| 9.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 70,380 | 500,00 | 35 190,0         |
| 10. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex  | h-ut | 2,318  | 800,00 | 1 854,4          |
| 11. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                           | h-ut | 2,611  | 500,00 | 1 305,4          |
| 12. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                | h-ut | 1,855  | 500,00 | 927,2            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                          |      |        |        | <b>102 700,6</b> |

|                      |          |             |
|----------------------|----------|-------------|
| Cheltuieli directe   | lei      | 2 730 890,3 |
| Asigurari sociale    | 24,00 %  | 11 365,1    |
| Total                | 100,00 + | 2 742 255,4 |
| Cheltuieli de regie  | 8,00 %   | 219 380,4   |
| Total                | 100,00 + | 2 961 635,9 |
| Beneficiu planificat | 4,00 %   | 118 465,4   |
| Total                | 100,00 + | 3 080 101,3 |
| TVA                  | 20,00 %  | 616 020,2   |

**Total deviz:**

**3 696 121,6**

Intocmit

Sacultanu Victor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Contract nr 2025-0000001157 din 25.09.2025 privind  
delegarea de gestiune a serviciului public de intretinere si  
reabilitare**

**Investitor  
Primaria mun. Ungheni**

**a infrastructurii rutiere si cailor de acces**

**in municipiul Ungheni aprobat prin decizia**

**Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025:**

**Amenajarea cu beton asfaltic a str.T. Arghezi din mun. Ungheni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                         | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                 |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                               | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Amenajarea drumului<br/>str.T.Arghezi si accese conform<br/>schitei de proiecte</b>                       |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>1.1. Piatra sparta si asfalt</b>                                                                             |      |                                              |                         |                        |
| 1          | DI110                          | Amenajarea stratului de egalizare din piatra-<br>sparta                                                         | m3   |                                              |                         | 406,05                 |
|            | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                        | h-om | 0,1500                                       | 94,60                   | 14,19                  |
|            | 1421102200467                  | Piatra sparta 0-63                                                                                              | m3   | 1,2200                                       | 301,60                  | 367,95                 |
|            | 4100116202806                  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-<br>terasam.                                                    | m3   | 0,0700                                       | 20,50                   | 1,44                   |
|            | 2952220003546                  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                       | h-ut | 0,0216                                       | 500,00                  | 10,80                  |
|            | 2952240004118                  | Compactor 18 t                                                                                                  | h-ut | 0,0273                                       | 250,00                  | 6,82                   |
|            | 3410540005603                  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut | 0,0097                                       | 500,00                  | 4,85                   |
| 2          | DI107                          | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în<br>vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                 | t    |                                              |                         | 10 538,57              |
|            | 23203226000401                 | Emulsie bituminoasă                                                                                             | t    | 1,0300                                       | 10 087,00               | 10 388,55              |
|            | 2952220000000                  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                  | h-ut | 0,3000                                       | 500,00                  | 150,02                 |
| 3          | DB19H                          | Imbracaminte de beton asfaltic BA16,<br>executată la cald, în grosime medie de 7,0<br>cm, cu asternere mecanică | m2   |                                              |                         | 323,71                 |
|            | 7129040010110                  | Asfaltator                                                                                                      | h-om | 0,0700                                       | 50,00                   | 3,50                   |
|            | 111100010001310                | Mixtura asfaltică preparată la cald BA16                                                                        | t    | 0,17976                                      | 1 728,25                | 310,67                 |
|            | 2710603420379                  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                 | kg   | 0,0190                                       | 18,00                   | 0,34                   |
|            | 2952240004010                  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R<br>8-14 de 14tf                                             | h-ut | 0,0092                                       | 250,00                  | 2,30                   |
|            | 2952240004003                  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                             | h-ut | 0,0092                                       | 250,00                  | 2,30                   |
|            | 2952240005100                  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor<br>term. 92 cp                                                 | h-ut | 0,0092                                       | 500,00                  | 4,60                   |
|            |                                | <b>1.2. acces str. Martisor</b>                                                                                 |      |                                              |                         |                        |
| 4          | DI110                          | Amenajarea stratului de egalizare din piatra-<br>sparta                                                         | m3   |                                              |                         | 406,06                 |
|            | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                        | h-om | 0,1500                                       | 94,60                   | 14,19                  |
|            | 1421102200467                  | Piatra sparta 0-63                                                                                              | m3   | 1,2200                                       | 301,60                  | 367,95                 |
|            | 4100116202806                  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-<br>terasam.                                                    | m3   | 0,0700                                       | 20,50                   | 1,44                   |
|            | 2952220003546                  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                       | h-ut | 0,0216                                       | 500,00                  | 10,81                  |
|            | 2952240004118                  | Compactor 18 t                                                                                                  | h-ut | 0,0273                                       | 250,00                  | 6,83                   |
|            | 3410540005603                  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                   | h-ut | 0,0097                                       | 500,00                  | 4,85                   |
| 5          | DI107                          | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în<br>vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                 | t    |                                              |                         | 10 545,92              |
|            | 23203226000401                 | Emulsie bituminoasă                                                                                             | t    | 1,0300                                       | 10 087,00               | 10 395,63              |
|            | 2952220000000                  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                  | h-ut | 0,3000                                       | 500,00                  | 150,30                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6         | 7         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 6  | DB19H           | Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime medie de 7,0 cm, cu asternere mecanica                                        | m2     |         |           | 323,71    |
|    |                 |                                                                                                                                                  |        |         |           | 3,50      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om   | 0,0700  | 50,00     | 3,50      |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA16                                                                                                         | t      | 0,17976 | 1 728,25  | 310,67    |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                  | kg     | 0,0190  | 18,00     | 0,34      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                | h-ut   | 0,0092  | 250,00    | 2,30      |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                              | h-ut   | 0,0092  | 250,00    | 2,30      |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                     | h-ut   | 0,0092  | 500,00    | 4,60      |
|    |                 | <b>1.3. acces str. G.Malarciuc</b>                                                                                                               |        |         |           |           |
| 7  | DI110           | Amenajarea stratului de egalizare din piatra-sparta                                                                                              | m3     |         |           | 406,08    |
|    |                 |                                                                                                                                                  |        |         |           | 14,19     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                         | h-om   | 0,1500  | 94,60     | 14,19     |
|    | 1421102200467   | Piatra sparta 0-63                                                                                                                               | m3     | 1,2200  | 301,60    | 367,95    |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                          | m3     | 0,0700  | 20,50     | 1,44      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                        | h-ut   | 0,0216  | 500,00    | 10,81     |
|    | 2952240004118   | Compactor 18 t                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0273  | 250,00    | 6,81      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                    | h-ut   | 0,0097  | 500,00    | 4,88      |
| 8  | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                     | t      |         |           | 10 553,28 |
|    |                 |                                                                                                                                                  |        |         |           | 0,00      |
|    | 23203226000401  | Emulsie bituminoasa                                                                                                                              | t      | 1,0300  | 10 087,00 | 10 402,24 |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                   | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 151,04    |
| 9  | DB19H           | Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime medie de 7,0 cm, cu asternere mecanica                                        | m2     |         |           | 323,71    |
|    |                 |                                                                                                                                                  |        |         |           | 3,50      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                       | h-om   | 0,0700  | 50,00     | 3,50      |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA16                                                                                                         | t      | 0,17976 | 1 728,25  | 310,67    |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                  | kg     | 0,0190  | 18,00     | 0,34      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                | h-ut   | 0,0092  | 250,00    | 2,30      |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                              | h-ut   | 0,0092  | 250,00    | 2,30      |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                     | h-ut   | 0,0092  | 500,00    | 4,60      |
|    |                 | <b>1.4. Amenajarea rigolei pentru evacuarea apei pluviale (str. T. Arghezi)</b>                                                                  |        |         |           |           |
|    |                 | <b>1.4.1. Amenajarea rigolei de evacuare a apei</b>                                                                                              |        |         |           |           |
| 10 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |         |           | 3 815,64  |
|    |                 |                                                                                                                                                  |        |         |           | 0,00      |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                      | h-ut   | 4,7700  | 800,00    | 3 815,64  |
| 11 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                          | t      |         |           | 15,35     |
|    |                 |                                                                                                                                                  |        |         |           | 0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                               | h-ut   | 0,0307  | 500,00    | 15,35     |
| 12 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                              | m3     |         |           | 501,76    |
|    |                 |                                                                                                                                                  |        |         |           | 93,65     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om   | 0,9900  | 94,60     | 93,65     |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                    | m3     | 1,1500  | 301,60    | 346,84    |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                              | m3     | 0,1000  | 20,50     | 2,05      |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                               | h-ut   | 0,2100  | 94,00     | 19,74     |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                     | h-ut   | 0,4200  | 94,00     | 39,48     |
| 13 | DI119           | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale                                                                                        | m3     |         |           | 2 679,42  |
|    |                 |                                                                                                                                                  |        |         |           | 301,78    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                         | h-om   | 3,1900  | 94,60     | 301,78    |
|    | 2663102100000   | Beton C16/20                                                                                                                                     | m3     | 1,0200  | 1 850,00  | 1 887,24  |

| 1  | 2              | 3                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                           | m3   | 0,0370  | 7 284,00 | 269,95   |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                          | h-ut | 0,4280  | 500,00   | 220,45   |
| 14 | DI123          | Montarea sectiilor rigolei, 450*450*2500 pentru edificii artificiale la drumuri (canivou tip 2) | m3   |         |          | 6 695,36 |
|    |                |                                                                                                 |      |         |          | 1 144,63 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                        | h-om | 12,1000 | 94,60    | 1 144,63 |
|    | 2666122800562  | Sectiile rigolei 450*450*2500                                                                   | m3   | 1,0000  | 3 747,89 | 3 860,87 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                          | h-ut | 3,3800  | 500,00   | 1 689,86 |
| 15 | DI123          | Montarea sectiilor rigolei, 270*270*3000 pentru edificii artificiale la drumuri (canivou tip 3) | m3   |         |          | 7 725,90 |
|    |                |                                                                                                 |      |         |          | 1 144,66 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                        | h-om | 12,1000 | 94,60    | 1 144,66 |
|    | 26661228005621 | Sectiile rigolei 270*270*3000                                                                   | m3   | 1,0000  | 4 748,95 | 4 891,25 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                          | h-ut | 3,3800  | 500,00   | 1 689,98 |
| 16 | DI124          | Montarea placilor din beton armat la rigole 2500*600*120 pentru edificii artificiale la drumuri | m3   |         |          | 9 408,88 |
|    |                |                                                                                                 |      |         |          | 548,68   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                        | h-om | 5,8000  | 94,60    | 548,68   |
|    | 4029050        | Mortar de ciment                                                                                | m3   | 0,1200  | 1 850,00 | 227,82   |
|    | 2666122800563  | Dale din beton armat la rigole                                                                  | m3   | 1,0000  | 8 024,70 | 8 262,47 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                          | h-ut | 0,7400  | 500,00   | 369,91   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Sacultanu Victor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor S.R.L. Servicii Comunale Ungheni  
 (denumirea )

Investitor Primaria mun. Ungheni  
 (denumirea )

Obiect **Contract nr 2025-0000001157 din 25.09.2025 privind delegarea  
 de gestiune a serviciului public de intretinere si reabilitare  
 a infrastructurii rutiere si cailor de acces  
 in municipiul Ungheni aprobat prin decizia  
 Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025:  
 Amenajarea cu beton asfaltic a str.T. Arghezi din mun. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **3 696 121,63 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe octombrie an 2025

| Nr<br>crt. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                      | U.M. | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                     | 4    | 5         | 6                                         | 7                                         |
|            |                 | <b>1. Amenajarea drumului str.T.Arghezi si accese<br/>conform schitei de proiecte</b>                                 |      |           |                                           |                                           |
|            |                 | <b>1.1. Piatra sparta si asfalt</b>                                                                                   |      |           |                                           |                                           |
| 1          | DI110           | Amenajarea stratului de<br>egalizare din piatra-sparta                                                                | m3   | 152,200   | 406,05<br>14,19                           | 61 801,17<br>2 159,72                     |
| 2          | DI107           | Amorsarea suprafetelor<br>straturilor de baza in<br>vederea aplicarii unui strat<br>de beton asfaltic                 | t    | 3,6528    | 10 538,57<br>0,00                         | 38 495,29<br>0,00                         |
| 3          | DB19H           | Imbracaminte de beton<br>asfaltic BA16, executata la<br>cald, in grosime medie de<br>7,0 cm, cu asternere<br>mecanica | m2   | 6 088,000 | 323,71<br>3,50                            | 1 970 760,61<br>21 308,00                 |
|            |                 | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |      |           |                                           | <b>2 071 057,07<br/>23 467,72</b>         |
|            |                 | <b>1.2. acces str. Martisor</b>                                                                                       |      |           |                                           |                                           |
| 4          | DI110           | Amenajarea stratului de<br>egalizare din piatra-sparta                                                                | m3   | 31,050    | 406,06<br>14,19                           | 12 608,03<br>440,55                       |
| 5          | DI107           | Amorsarea suprafetelor<br>straturilor de baza in<br>vederea aplicarii unui strat                                      | t    | 0,7452    | 10 545,92<br>0,00                         | 7 858,82<br>0,00                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                | 4      | 5         | 6                  | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | de beton asfaltic                                                                                                                                |        |           |                    |                                |
| 6  | DB19H   | Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime medie de 7,0 cm, cu asternere mecanica                                        | m2     | 1 242,000 | 323,71<br>3,50     | 402 050,31<br>4 347,00         |
|    |         |                                                                                                                                                  |        |           |                    |                                |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |        |           |                    | <b>422 517,16<br/>4 787,55</b> |
|    |         | <b>1.3. acces str. G.Malarciuc</b>                                                                                                               |        |           |                    |                                |
| 7  | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din piatra-sparta                                                                                              | m3     | 8,000     | 406,08<br>14,19    | 3 248,62<br>113,52             |
| 8  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                     | t      | 0,192     | 10 553,28<br>0,00  | 2 026,23<br>0,00               |
| 9  | DB19H   | Imbracaminte de beton asfaltic BA16, executata la cald, in grosime medie de 7,0 cm, cu asternere mecanica                                        | m2     | 320,000   | 323,71<br>3,50     | 103 587,56<br>1 120,00         |
|    |         |                                                                                                                                                  |        |           |                    |                                |
|    |         | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |        |           |                    | <b>108 862,41<br/>1 233,52</b> |
|    |         | <b>1.4. Amenajarea rigolei pentru evacuarea apei pluviale (str. T. Arghezi)</b>                                                                  |        |           |                    |                                |
|    |         | <b>1.4.1. Amenajarea rigolei de evacuare a apei</b>                                                                                              |        |           |                    |                                |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,486     | 3 815,64<br>0,00   | 1 854,40<br>0,00               |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                          | t      | 85,050    | 15,35<br>0,00      | 1 305,50<br>0,00               |
| 12 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                              | m3     | 12,960    | 501,76<br>93,65    | 6 502,85<br>1 213,72           |
| 13 | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale<br>Alte utilaje=1,030                                                                  | m3     | 3,130     | 2 679,42<br>301,78 | 8 386,57<br>944,58             |
| 14 | DI123   | Montarea sectiilor rigolei,                                                                                                                      | m3     | 1,725     | 6 695,36           | 11 549,49                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                    | 7                                 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-----------------------------------|
|    |       | 450*450*2500 pentru<br>edificii artificiale la<br>drumuri (canivou tip 2)<br>Alte materiale=1,030                                   |    |        | 1 144,63             | 1 974,49                          |
| 15 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei,<br>270*270*3000 pentru<br>edificii artificiale la<br>drumuri (canivou tip 3)<br>Alte materiale=1,030    | m3 | 11,480 | 7 725,90<br>1 144,66 | 88 693,28<br>13 140,70            |
| 16 | DI124 | Montarea placilor din<br>beton armat la rigole<br>2500*600*120 pentru<br>edificii artificiale la<br>drumuri<br>Alte materiale=1,030 | m3 | 1,080  | 9 408,88<br>548,68   | 10 161,59<br>592,57               |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |    |        |                      | <b>128 453,68<br/>17 866,06</b>   |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |    |        |                      | <b>128 453,68<br/>17 866,06</b>   |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |    |        |                      | <b>2 730 890,32<br/>47 354,85</b> |

|  |  |                                                  |          |                                   |
|--|--|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                               | lei      | 2 730 890,32                      |
|  |  | Asigurari sociale                                | 24,00 %  | 11 365,16                         |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 2 742 255,48                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                              | 8,00 %   | 219 380,44                        |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 2 961 635,92                      |
|  |  | Beneficiu planificat                             | 4,00 %   | 118 465,44                        |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 3 080 101,36                      |
|  |  | TVA                                              | 20,00 %  | 616 020,27                        |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>3 696 121,63<br/>47 354,85</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
S.R.L. Servicii Comunale Ungheni  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
Primaria mun. Ungheni  
(denumirea)

Sacultanu Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Antreprenor S.R.L. Servicii Comunale Ungheni  
 (denumirea )

Investitor Primaria mun. Ungheni  
 (denumirea )

Obiect **Contract nr. 2025-00000001365 din 10.11.2025 privind delegarea de gestiune a serviciului public de intretinere si reabilitare a infrastructurii rutiere si cailor de acces in municipiul Ungheni aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025: Amenajarea unui strat de piatra sparta pe str. Horelor, mun. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate 133 313,17 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2025

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.) |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4      | 5         | 6                                | 7                                   |
|         |              | <b>1. str. Horelor</b>                                                                                                                             |        |           |                                  |                                     |
| 1       | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                   | m3     | 187,530   | 533,42<br>56,76                  | 100 032,20<br>10 644,20             |
| 2       | TsC02D1      | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.   | 100 m3 | 2,580     | 2 973,43<br>0,00                 | 7 671,45<br>0,00                    |
| 3       | TsI51A3      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                            | t      | 425,700   | 13,94<br>0,00                    | 5 935,42<br>0,00                    |
| 4       | TsI51A3      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (transportarea rigolelor existente la santier - materialul beneficiarului) | t      | 67,680    | 13,94<br>0,00                    | 943,74<br>0,00                      |
| 5       | PI06A        | Montarea elementelor prefabricate din beton                                                                                                        | buc    | 15,000    | 519,48<br>118,25                 | 7 792,25<br>1 773,75                |

| 1 | 2 | 3                                                                                                         | 4 | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
|   |   | armat sau precomprimat,<br>cu automacara sau macara<br>pe pneuri cu capacitatea de<br>9.9 tf (rigole 3/2) |   |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                |   |   |   | <b>122 375,06<br/>12 417,95</b> |

|  |  |                                                  |                  |                                 |
|--|--|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                               | lei              | 122 375,06                      |
|  |  | Asigurari sociale                                | 24,00 %          | 2 980,31                        |
|  |  | Total                                            | 100,00 +         | 125 355,37                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                              | 8,00 %           | 10 028,43                       |
|  |  | Total                                            | 100,00 +         | 135 383,80                      |
|  |  | Beneficiu planificat                             | 4,00 %           | 5 415,35                        |
|  |  | Total                                            | 100,00 +         | 140 799,15                      |
|  |  | Materialele beneficiarului                       | -29704,84<br>lei | -29 704,84                      |
|  |  | Total                                            | 100,00 +         | 111 094,31                      |
|  |  | TVA                                              | 20,00 %          | 22 218,86                       |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |                  | <b>133 313,17<br/>12 417,95</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
S.R.L. Servicii Comunale Ungheni


Investitor  
Primaria mun. Ungheni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.  
*[Handwritten signature]*

Antreprenor S.R.L. Servicii Comunale Ungheni  
(denumirea )

Investitor Primaria mun. Ungheni  
(denumirea )

Obiect **Contract nr. 2025-00000001365 din 10.11.2025 privind delegarea de gestiune a serviciului public de intretinere si reabilitare a infrastructurii rutiere si cailor de acces in municipiul Ungheni aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025: Amenajare acces catre L.T. Gh. Asachi**

Valoarea lucrarilor executate **43 804,25 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe noiembrie an 2025

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                | 4      | 5         | 6                                | 7                                   |
| 1       | DG04B        | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                               | m      | 38,840    | 30,27<br>30,27                   | 1 175,78<br>1 175,78                |
| 2       | TsC02D1      | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,240     | 2 283,46<br>0,00                 | 548,03<br>0,00                      |
| 3       | TsI51A1      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pamantului)                                               | t      | 39,600    | 12,88<br>0,00                    | 510,05<br>0,00                      |
| 4       | TsC54B       | Strat de fundatie din piatra sparta (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) sub bordura, h=10 cm, b=25 cm)                  | m3     | 1,300     | 622,36<br>93,65                  | 809,07<br>121,75                    |
| 5       | DE10E        | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordura mare 100x30x15 pe                               | m      | 52,000    | 304,96<br>64,33                  | 15 857,78<br>3 345,05               |

Antreprenor S.R.L. Servicii Comunale Ungheni  
(denumirea )

Investitor Primaria mun. Ungheni  
(denumirea )

Obiect **Contract nr. 2025-00000001365 din 10.11.2025 privind delegarea de gestiune a serviciului public de intretinere si reabilitare a infrastructurii rutiere si cailor de acces in municipiul Ungheni aprobat prin decizia Consiliului Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025: Amenajare acces catre L.T. Gh. Asachi**

Valoarea lucrarilor executate **43 804,25 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe noiembrie an 2025

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                | 4      | 5         | 6                                | 7                                   |
| 1       | DG04B        | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                               | m      | 38,840    | 30,27<br>30,27                   | 1 175,78<br>1 175,78                |
| 2       | TsC02D1      | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,240     | 2 283,46<br>0,00                 | 548,03<br>0,00                      |
| 3       | TsI51A1      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pamantului)                                               | t      | 39,600    | 12,88<br>0,00                    | 510,05<br>0,00                      |
| 4       | TsC54B       | Strat de fundatie din piatra sparta (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) sub bordura, h=10 cm, b=25 cm)                  | m3     | 1,300     | 622,36<br>93,65                  | 809,07<br>121,75                    |
| 5       | DE10E        | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordura mare 100x30x15 pe                               | m      | 52,000    | 304,96<br>64,33                  | 15 857,78<br>3 345,05               |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|   |       | fundatie de beton C16/20)                                                                                                               |    |        |                  |                       |
| 6 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (h=14 cm) | m3 | 16,670 | 711,47<br>156,09 | 11 860,16<br>2 602,07 |

|  |  |                                                  |          |                               |
|--|--|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                               | lei      | 30 760,87                     |
|  |  | Asigurari sociale                                | 24,00 %  | 1 738,72                      |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 32 499,59                     |
|  |  | Cheltuieli de regie                              | 8,00 %   | 2 599,97                      |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 35 099,56                     |
|  |  | Beneficiu planificat                             | 4,00 %   | 1 403,98                      |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 36 503,54                     |
|  |  | TVA                                              | 20,00 %  | 7 300,71                      |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>43 804,25<br/>7 244,65</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

S.R.L. Servicii Comunale Ungheni

Primaria mun. Ungheni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

*[Signature]* *[Signature]*



Antreprenor

Servicii Comunale Ungheni SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria mun. Ungheni

(denumirea)

Obiect

**Contract nr. 2025-00000001365 din 10.11.2025 privind  
 delegarea de gestiune a serviciului public de intretinere si  
 reabilitare a infrastructurii rutiere si cailor de acces in  
 municipiul Ungheni aprobat prin decizia Consiliului  
 Municipal Ungheni nr 5/7 din 20.06.2025:  
 Amenajare acces statii de asteptare nr. 74, 75**

Valoarea lucrarilor executate **86 483,47 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2025

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5         | 6                                | 7                                   |
|         |              | <b>1. Amenajare preajma Scoala Internat Ungheni statie de asteptare transport public nr. 74</b>                                                         |      |           |                                  |                                     |
| 1       | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (82,7 m2, h med. 5 cm) | m3   | 4,13      | 581,16<br>56,81                  | 2 400,21<br>234,61                  |
| 2       | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t    | 0,05      | 10 187,00<br>0,00                | 509,35<br>0,00                      |
| 3       | DB19B        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala                                           | m2   | 82,70     | 214,47<br>7,00                   | 17 736,72<br>579,00                 |
|         |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |      |           |                                  | <b>20 646,28<br/>813,61</b>         |
|         |              | <b>2. Amenajare statie de asteptare transport public str. Decebal nr. 75</b>                                                                            |      |           |                                  |                                     |
| 4       | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra                                                                                                            | m3   | 8,60      | 581,76                           | 5 003,16                            |

| 1 | 2     | 3                                                                                                             | 4  | 5      | 6                 | 7                             |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-------------------------------|
|   |       | sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (172 m2, h med. 5 cm)     |    |        | 56,76             | 488,14                        |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                  | t  | 0,10   | 10 237,00<br>0,00 | 1 023,70<br>0,00              |
| 6 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 172,00 | 214,48<br>7,00    | 36 889,97<br>1 204,00         |
|   |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                    |    |        |                   | <b>42 916,83<br/>1 692,14</b> |

|  |  |                                                  |          |                               |
|--|--|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                               | lei      | 63 563,11                     |
|  |  | Asigurari sociale                                | 24,00 %  | 601,38                        |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 64 164,49                     |
|  |  | Cheltuieli de regie                              | 8,00 %   | 5 133,16                      |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 69 297,65                     |
|  |  | Beneficiu planificat                             | 4,00 %   | 2 771,91                      |
|  |  | Total                                            | 100,00 + | 72 069,56                     |
|  |  | TVA                                              | 20,00 %  | 14 413,91                     |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>86 483,47<br/>2 505,75</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
Servicii Comunale Ungheni SRL

Investitor  
Primaria mun. Ungheni

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

*[Handwritten signature]*