

DEVIZ LOCAL Ремонт отопления Теоретического Лицея г.Твардица

Valoarea de deviz 669 375,52 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел : большая школа				
1	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2") - дм.40мм	m	50,0000	26,467	1 323,339
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,6500	57,66	1 248,339
	2875274123510	Dop din fonta	buc	15,0000	5,00	75,000
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")- дм32-35мм	m	660,0000	17,713	11 690,379
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	132,7100	57,66	7 652,059
	2875274123510	Dop din fonta	buc	66,0000	5,00	330,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	buc	7,0000	110,00	770,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	104,9400	28,00	2 938,320

