

Ofertant: **BARZINE-CONS SRL**

Obiect: **Reparatia capitala a unor portiuni de drum in s. Cosnita, r-nul Dubasari pe strazile Cosnita si Corneev**

### DEVIZ PE OBIECT

Valoarea ofertei fara TVA, mii lei **6 305,3**

Nr. d/o	Nr. Deviz	Denumirea devizelor	Valoarea fără TVA, lei	TVA, lei	Valoarea cu TVA, lei
1	2-1	Lucrari de reparatie str. Cosnita	3 939 128,38	787 825,67	4 726 954,05
2	2-2	Lucrari de reparatie str. Corneev	2 366 212,29	473 242,46	2 839 454,75
<b>Total</b>			<b>6 305 340,67</b>	<b>1 261 068,13</b>	<b>7 566 408,80</b>

Intocmit \_\_\_\_\_ BARZINE-CONS SRL

Verificat \_\_\_\_\_ PRIMĂRIA COȘNIȚA

**Reparatia capitala a unor portiuni de drum  
in s. Cosnita, r-nul Dubasari pe strazile  
Cosnita si Corneev.**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1  
Lucrari de reparatie str. Cosnita**

Valoarea de deviz 4 726 954,05 lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=20 m)	100 m3	3,680	948,60 0,00	3 490,85 0,00
2	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19C1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III (impingerea pietris pina la 10 m)	100 m3	3,680	479,40 0,00	1 764,19 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	3,680	847,60 0,00	3 119,17 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la conuri)	t	589,000	8,12 0,00	4 782,68 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 156,89
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>13 156,89</b>
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din dembleu cu gr. II cu excavatorul 0,4 m3 cu incarcare)	100 m3	0,640	<u>733,50</u> 0,00	<u>469,44</u> 0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	109,000	<u>13,40</u> 0,00	<u>1 461,14</u> 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,640	<u>229,10</u> 23,26	<u>146,62</u> 14,88
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3) (incarcare)	100 m3	31,310	<u>733,50</u> 0,00	<u>22 965,88</u> 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	5 323,000	<u>13,40</u> 0,00	<u>71 354,82</u> 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,310	<u>229,10</u> 23,26	<u>7 173,00</u> 728,15
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3) (incarcare)	100 m3	0,240	<u>733,50</u> 0,00	<u>176,04</u> 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	40,800	<u>8,12</u> 0,00	<u>331,30</u> 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	<u>229,10</u> 23,26	<u>54,98</u> 5,58
14	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30	100 m3	0,240	<u>1 648,88</u> 0,00	<u>395,73</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm.)				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3 la drumuri laterale) (incarcare)	100 m3	1,680	<u>733,50</u> 0,00	<u>1 232,28</u> 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	286,000	<u>13,40</u> 0,00	<u>3 833,83</u> 0,00
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzurilor mecanizat.)	100m2	41,850	<u>308,28</u> 189,92	<u>12 901,60</u> 7 948,32
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamint vegetal pentru acostament si taluz)	100 m3	6,280	<u>635,70</u> 0,00	<u>3 992,20</u> 0,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	754,000	<u>13,40</u> 0,00	<u>10 107,37</u> 0,00
20	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal - 90%) (S=4185x0,9=3766 m2)	100m2	37,660	<u>79,50</u> 0,00	<u>2 993,97</u> 0,00
21	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal - 10%) (S=4185x0,1=419 m2)	100m2	4,190	<u>381,14</u> 381,14	<u>1 596,98</u> 1 596,98
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2	41,850	<u>455,92</u> 335,92	<u>19 080,25</u> 14 058,25
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de	100m2	41,850	160,62	6 721,86

1	2	3	4	5	6	7
		la cisterna			42,64	1 784,32
		<i>Total</i>	lei			166 989,29
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>166 989,29 26 136,48</b>
		<b>3. Amenajarea sistemului rutier.</b>				
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2	48,560	100,17 0,00	4 864,26 0,00
25	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30 cm.)	100 m3	14,560	1 648,88 0,00	24 007,63 0,00
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10 cm.)	m3	485,000	655,18 23,90	317 762,14 11 592,47
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm (de la demolare) (LA DEMOLARE) (FARA COSTUL))	m3	368,000	127,80 19,38	47 029,48 7 131,84
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12 cm)	m3	582,000	712,00 19,38	414 382,54 11 279,16
29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	323,000	712,00	229 975,19

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm)			19,38	6 259,74
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2 50/70	t	2,630	<u>10 093,50</u> 0,00	<u>26 545,90</u> 0,00
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, H=6 cm)	m2	4 043,000	<u>237,23</u> 3,88	<u>959 125,34</u> 15 670,67
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0.25 l/m2 50/70)	t	1,010	<u>10 093,50</u> 0,00	<u>10 194,43</u> 0,00
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021, H=4 cm)	m2	4 043,000	<u>165,72</u> 3,23	<u>670 002,32</u> 13 058,89
34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	1 196,000	<u>247,76</u> 43,28	<u>296 319,39</u> 51 765,27
		<i>Total</i>	lei			3 000 208,64
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier. Inclusiv salariu</b>				<b>3 000 208,64 116 758,04</b>
		<b>4. Drumuri laterale.</b>				
35	DI96	Compactarea rambleului in	100 m3	1,120	<u>1 648,88</u>	<u>1 846,74</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30 cm.)			0,00	0,00
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10 cm.)	m3	37,000	$\frac{655,18}{23,90}$	$\frac{24\ 241,65}{884,37}$
37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14 cm)	m3	52,000	$\frac{712,00}{19,38}$	$\frac{37\ 023,87}{1\ 007,76}$
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=11 cm)	m3	34,000	$\frac{712,00}{19,38}$	$\frac{24\ 207,92}{658,92}$
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2 50/70	t	0,202	$\frac{10\ 093,50}{0,00}$	$\frac{2\ 038,89}{0,00}$
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, H=6 cm)	m2	311,000	$\frac{236,95}{3,88}$	$\frac{73\ 691,29}{1\ 205,44}$
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0.25 l/m2 50/70)	t	0,080	$\frac{10\ 093,50}{0,00}$	$\frac{807,48}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021, H=4 cm)	m2	311,000	165,53 3,23	51 478,43 1 004,53
		<i>Total</i>	lei			215 336,27
		<b>Total Drumuri laterale. Inclusiv salariu</b>				<b>215 336,27 4 761,02</b>
		<b>5. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	38,600	101,93 30,36	3 934,54 1 171,97
44	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM2.30)	buc	18,000	977,41 70,41	17 593,45 1 267,45
45	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM2.40)	buc	2,000	997,41 70,41	1 994,83 140,83
46	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	25,000	764,07 85,27	19 101,76 2 131,80
		<i>Total</i>	lei			42 624,58
		<b>Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>42 624,58 4 712,05</b>

		Total	lei			3 438 315,66
		Asigurarea sociala	24 %			36 568,22
		Total				3 474 883,89
		Cheltuieli de regie	9 %			312 739,55
		Total				3 787 623,44

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4 %			151 504,94
		Total				3 939 128,38
		TVA	20 %			787 825,67
		<b>Total deviz:</b>				<b>4 726 954,05</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>152 367,59</b>

### Antreprenor

### Beneficiar

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia capitala a unor portiuni de drum  
in s. Cosnita, r-nul Dubasari pe strazile  
Cosnita si Corneev.**

Formular Nr.3  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1  
Lucrari de reparatie str. Cosnita**

**Valoarea de deviz 4 726 954,05 lei**

Intocmit in prețuri curente 03.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,60	64,60	426,36
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 222,76	64,60	78 990,30
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	245,24	64,60	15 842,57
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	478,94	64,60	30 939,52
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,47	64,60	224,42
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	33,00	64,60	2 131,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	245,58	64,60	15 864,30
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	123,04	64,60	7 948,32
		<b>Total manopera</b>				<b>152 367,59</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	41,85	120,00	5 022,00
2.	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70	t	409,28	1 640,00	671 212,64
3.	111100010001312	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	613,91	1 567,00	962 003,24
4.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	805,18	460,00	370 382,80
5.	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	453,39	460,00	208 559,40
6.	141112220175211	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,13	460,00	59,23
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,76	410,00	4 413,24
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	684,34	410,00	280 580,22
9.	23203226000401	Bitum	t	4,04	9 600,00	38 780,74
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	28,18	75,00	2 113,35
11.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,40	69,64	306,44

12.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	25,00	650,00	16 250,00
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 791,32	2,62	9 933,26
14.	26631021000011 2	Beton clasa C12/15	m3	55,82	1 670,00	93 219,40
15.	26661228002861	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1 201,98	116,67	140 235,01
16.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	35,35	17,50	618,62
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	109,16	17,60	1 921,23
18.	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM2.30)	buc	18,00	740,00	13 320,00
19.	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM2.40)	buc	2,00	760,00	1 520,00
20.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	50,00	0,84	42,00
21.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,50	76,67	38,34
22.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	50,00	0,42	21,00
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	230,90	12,99	2 999,44
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,18	12,99	93,22
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>2 823 644,82</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,85	185,00	342,77
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,18	685,00	805,97
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	102,90	530,00	54 538,88
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	57,47	386,00	22 184,50
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	433,60	386,00	167 369,91
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	18,98	421,00	7 989,17
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	57,47	763,00	43 851,75
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	98,02	326,00	31 955,01
9.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,80	354,00	992,60
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	26,90	510,00	13 720,58
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	23,18	510,00	11 821,80
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	18,98	282,00	5 351,41
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	262,49	350,00	91 871,14
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	34,96	272,00	9 507,79
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>462 303,26</b>

Total	lei	3 438 315,66
-------	-----	--------------

Asigurarea sociala	24 %	36 568,22
Total		3 474 883,89
Cheltuieli de regie	9 %	312 739,55
Total		3 787 623,44
Beneficiu de deviz	4 %	151 504,94
Total		3 939 128,38
TVA	20 %	787 825,67

**Total deviz:**

**4 726 954,05**

**Antreprenor**

**Beneficiar**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Obiect **Reparatia capitala a unor portiuni de drum in s. Cosnita, r-nul Dubasari pe strazile Cosnita si Corneev.** Investitor **PRIMARIA COSNITA**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1 Lucrari de reparatie str. Cosnita

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=20 m)	100 m3			948,60 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8600	510,00	948,60
2	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19C1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III (impingerea pietris pina la 10 m)	100 m3			479,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9400	510,00	479,40
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			847,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	326,00	847,60
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la conuri)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din dembleu cu gr. II cu excavatorul 0,4 m3 cu incarcare)	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,10 23,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,60	23,26
	141112220175211	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	510,00	204,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			733,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3) (incarcare)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,10 23,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,60	23,26
	141112220175211	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	510,00	204,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3) (incarcare)	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,10 23,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,60	23,26
	141112220175211	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	510,00	204,00
14	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30 cm.)	100 m3			1 648,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	421,00	501,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	510,00	810,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	282,00	336,14
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3 la drumuri laterale) (incarcare)	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzurilor mecanizat.)	100m2			308,28 189,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	64,60	189,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	510,00	19,38
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	354,00	23,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	530,00	75,26
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamint vegetal pentru acostament si	100 m3			635,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		taluz)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	326,00	635,70
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
20	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal - 90%) (S=4185x0,9=3766 m2)	100m2			79,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	530,00	79,50
21	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal - 10%) (S=4185x0,1=419 m2)	100m2			381,14 381,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	64,60	381,14
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2			455,92 335,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	64,60	335,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			160,62 42,64
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	64,60	42,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	272,00	104,99
		<b>3. Amenajarea sistemului rutier.</b>				
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2			100,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	530,00	100,17
25	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30 cm.)	100 m3			1 648,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	421,00	501,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	510,00	810,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	282,00	336,14
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10 cm.)	m3			655,18 23,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	64,60	23,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,99	3,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	410,00	537,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,00	59,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,00	6,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	530,00	25,44
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat	m3			127,80 19,38

1	2	3	4	5	6	7
		de fundatie din piatra sparta LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm (de la demolare) (LA DEMOLARE) (FARA COSTUL))				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,60	19,38
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,99	0,65
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,00	1,36
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12 cm)	m3			<u>712,00</u> 19,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,60	19,38
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,99	0,65
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,00	1,36
29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm)	m3			<u>712,00</u> 19,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,60	19,38
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,99	0,65
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,00	1,36
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2 50/70	t			<u>10 093,50</u> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	685,00	205,50
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 și cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, H=6 cm)	m2			<u>237,23</u> 3,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	64,60	3,88
	111100010001312	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410	1 567,00	220,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	17,60	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,00	3,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,00	3,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	763,00	6,03
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0.25 l/m2 50/70)	t			<u>10 093,50</u> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	685,00	205,50
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			<u>165,72</u>

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021, H=4 cm)				3,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,60	3,23
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940	1 640,00	154,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	17,60	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	763,00	4,04
34	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m			247,76 43,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,60	9,69
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	64,60	33,59
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 670,00	75,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,62	8,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	410,00	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
	26661228002861	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050	116,67	117,25
		<b>4. Drumuri laterale.</b>				
35	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30 cm.)	100 m3			1 648,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	421,00	501,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	510,00	810,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	282,00	336,14
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10 cm.)	m3			655,18 23,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	64,60	23,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,99	3,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	410,00	537,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,00	59,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,00	6,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	530,00	25,44
37	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14 cm)	m3			712,00 19,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,60	19,38
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,99	0,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,00	1,36
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30,	m3			712,00 19,38

1	2	3	4	5	6	7
		conform SR-EN 13242+A1:2008, H=11 cm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,60	19,38
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,99	0,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,00	1,36
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2 50/70	t			10 093,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	685,00	205,50
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, H=6 cm)	m2			236,95 3,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	64,60	3,88
	111100010001312	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410	1 567,00	220,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,00	3,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,00	3,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	763,00	6,03
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0.25 l/m2 50/70	t			10 093,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	685,00	205,50
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021, H=4 cm)	m2			165,53 3,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,60	3,23
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940	1 640,00	154,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	763,00	4,04
		<b>5. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
43	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			101,93 30,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	64,60	24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	64,60	5,81
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	69,64	7,94
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	185,00	8,88
44	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM2.30)	buc			977,41 70,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	64,60	21,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	64,60	49,10

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,1000	1 670,00	167,00
	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM2.30)	buc	1,0000	740,00	740,00
45	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM2.40)	buc			997,41 70,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	64,60	21,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	64,60	49,10
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,1000	1 670,00	167,00
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM2.40)	buc	1,0000	760,00	760,00
46	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			764,07 85,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	64,60	85,27
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	76,67	1,53
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	17,50	24,75

**Antreprenor**

**Beneficiar**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Reparatia capitala a unor portiuni de drum  
in s. Cosnita, r-nul Dubasari pe strazile  
Cosnita si Corneev.**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2  
Lucrari de reparatie str. Corneev**

Valoarea de deviz 2 839 454,75 lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
1	DI155A k=0.86	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=4.0 cm ) (cu incarcare)	m2	52,000	16,02 1,94	833,21 100,82
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t	5,280	9,45 0,00	49,90 0,00
3	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (С перемещ. до L=20 m для возврата)	100 m3	2,050	948,60 0,00	1 944,63 0,00
4	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19C1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III (impingerea pietris pina la 10 m)	100 m3	2,050	479,40 0,00	982,77 0,00
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,050	847,60 0,00	1 737,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Incarcare)				
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	328,000	<u>8,12</u> 0,00	<u>2 663,36</u> 0,00
7	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=20 m)	100 m3	0,520	<u>948,60</u> 0,00	<u>493,27</u> 0,00
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t	83,200	<u>10,74</u> 0,00	<u>893,98</u> 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,520	<u>229,10</u> 23,26	<u>119,13</u> 12,09
		<i>Total</i>	lei			9 717,83
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>9 717,83 112,92</b>
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din dembleu cu gr. II cu excavatorul 0,4 m3 cu incarcare)	100 m3	0,150	<u>733,50</u> 0,00	<u>110,03</u> 0,00
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	25,500	<u>13,40</u> 0,00	<u>341,83</u> 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	<u>229,10</u> 23,26	<u>34,36</u> 3,49
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3) (incarcare)	100 m3	11,410	<u>733,50</u> 0,00	<u>8 369,24</u> 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 940,000	<u>13,40</u>	<u>26 005,70</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (la depozit)			0,00	0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,410	<u>229,10</u> 23,26	<u>2 613,99</u> 265,35
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3) (incarcare)	100 m3	2,280	<u>733,50</u> 0,00	<u>1 672,38</u> 0,00
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	388,000	<u>13,40</u> 0,00	<u>5 201,14</u> 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,280	<u>229,10</u> 23,26	<u>522,34</u> 53,02
19	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzurilor mecanizat.)	100m2	11,950	<u>308,28</u> 189,92	<u>3 683,97</u> 2 269,59
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamint vegetal pentru acostament si taluz)	100 m3	1,790	<u>635,70</u> 0,00	<u>1 137,90</u> 0,00
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	215,000	<u>13,40</u> 0,00	<u>2 882,07</u> 0,00
22	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal - 90%) (S=1195x0,9=1075 m2)	100m2	10,750	<u>79,50</u> 0,00	<u>854,62</u> 0,00
23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal - 10%) (S=1195x0,1=120 m2)	100m2	1,200	<u>381,14</u> 381,14	<u>457,37</u> 457,37
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe	100m2	11,950	455,92	5 448,24

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)			335,92	4 014,24
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	11,950	160,62 42,64	1 919,39 509,50
		<i>Total</i>	lei			61 254,57
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>61 254,57 7 572,57</b>
		<b>3. Amenajarea sistemului rutier.</b>				
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2	25,600	100,17 0,00	2 564,35 0,00
27	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30 cm.)	100 m3	7,680	1 648,88 0,00	12 663,37 0,00
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10 cm.)	m3	256,000	655,18 23,90	167 726,00 6 118,91
29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm (de la demolare) (LA DEMOLARE) (FARA COSTUL))	m3	205,000	127,80 19,38	26 198,49 3 972,90
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	307,000	712,00 19,38	218 583,23 5 949,66

1	2	3	4	5	6	7
		(Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12 cm)				
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm)	m3	171,000	$\frac{712,00}{19,38}$	$\frac{121\ 751,57}{3\ 313,98}$
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2 50/70	t	1,380	$\frac{10\ 093,50}{0,00}$	$\frac{13\ 929,03}{0,00}$
33	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, H=6 cm)	m2	2 133,000	$\frac{237,23}{3,88}$	$\frac{506\ 013,94}{8\ 267,51}$
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0.25 l/m2 50/70)	t	0,530	$\frac{10\ 093,50}{0,00}$	$\frac{5\ 349,56}{0,00}$
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021, H=4 cm)	m2	2 133,000	$\frac{165,72}{3,23}$	$\frac{353\ 478,84}{6\ 889,59}$
36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	828,000	$\frac{247,76}{43,28}$	$\frac{205\ 144,20}{35\ 837,50}$
		<i>Total</i>	lei			1 633 402,57
		<b>Total Amenajarea sistemului</b>				<b>1 633 402,57</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>rutier. Inclusiv salariu</b>				<b>70 350,05</b>
		<b>4. Drumuri laterale.</b>				
37	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30 cm.)	100 m3	1,520	$\frac{1\ 648,88}{0,00}$	$\frac{2\ 506,29}{0,00}$
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10 cm.)	m3	51,000	$\frac{655,18}{23,90}$	$\frac{33\ 414,16}{1\ 219,00}$
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14 cm)	m3	71,000	$\frac{712,00}{19,38}$	$\frac{50\ 551,82}{1\ 375,98}$
40	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=11 cm)	m3	56,000	$\frac{712,00}{19,38}$	$\frac{39\ 871,86}{1\ 085,28}$
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2 50/70	t	0,330	$\frac{10\ 093,50}{0,00}$	$\frac{3\ 330,86}{0,00}$
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, H=6 cm)	m2	508,300	$\frac{236,95}{3,88}$	$\frac{120\ 441,43}{1\ 970,17}$
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,130	$\frac{10\ 093,50}{0,00}$	$\frac{1\ 312,15}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic, 0.25 l/m <sup>2</sup> 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0.25 l/m <sup>2</sup> 50/70			0,00	0,00
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021, H=4 cm)	m2	508,300	$\frac{165,53}{3,23}$	$\frac{84\ 136,61}{1\ 641,81}$
		<i>Total</i>	lei			335 565,19
		<b>Total Drumuri laterale. Inclusiv salariu</b>				<b>335 565,19 7 292,24</b>
		<b>5. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
45	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	18,500	$\frac{101,93}{30,36}$	$\frac{1\ 885,72}{561,70}$
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM2.30)	buc	14,000	$\frac{977,41}{70,41}$	$\frac{13\ 683,80}{985,80}$
47	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	14,000	$\frac{764,07}{85,27}$	$\frac{10\ 696,99}{1\ 193,81}$
		<i>Total</i>	lei			26 266,50
		<b>Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>26 266,50 2 741,30</b>

		Total	lei		2 066 206,66
		Asigurarea sociala	24 %		21 136,58
		Total			2 087 343,24
		Cheltuieli de regie	9 %		187 860,89
		Total			2 275 204,13

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4 %			91 008,17
		Total				2 366 212,29
		TVA	20 %			473 242,46
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>2 839 454,75</b> <hr/> <b>88 069,07</b>

**Antreprenor**

**Beneficiar**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Reparatia capitala a unor portiuni de drum  
in s. Cosnita, r-nul Dubasari pe strazile  
Cosnita si Corneev.**

Formular Nr.3  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-2  
Lucrari de reparatie str. Corneev**

**Valoarea de deviz 2 839 454,75 lei**

Intocmit in prețuri curente 03.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,62	64,60	298,45
2.	7129020012800	Pavator	h-om	787,15	64,60	50 849,89
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	70,03	64,60	4 523,74
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	290,54	64,60	18 769,08
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,67	64,60	107,56
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,48	64,60	1 193,81
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	154,12	64,60	9 956,13
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,69	64,60	2 370,41
<b>Total manopera</b>						<b>88 069,07</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,95	120,00	1 434,00
2.	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70	t	248,28	1 640,00	407 182,81
3.	111100010001312	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	372,42	1 567,00	583 587,31
4.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	480,06	460,00	220 827,60
5.	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	288,29	460,00	132 613,40
6.	141112220175211	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,01	460,00	5,15
7.	141112220175212	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,05	460,00	21,27
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,45	410,00	3 055,32
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	402,48	410,00	165 015,57
10.	23203226000401	Bitum	t	2,44	9 600,00	23 434,56
11.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,50	75,00	1 012,88
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de	kg	2,11	69,64	146,87

		etansare fara insertii textile de 5 mm grosime				
13.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	14,00	650,00	9 100,00
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 624,76	2,62	6 876,87
15.	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	38,66	1 670,00	64 562,20
16.	26661228002861	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	832,14	116,67	97 085,77
17.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	19,80	17,50	346,43
18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	57,59	17,60	1 013,60
19.	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM2.30)	buc	14,00	740,00	10 360,00
20.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	28,00	0,84	23,52
21.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,28	76,67	21,47
22.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	0,42	11,76
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	125,11	12,99	1 625,11
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,97	12,99	64,53
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 729 428,01</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,89	185,00	164,28
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,81	281,00	228,71
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,71	685,00	487,04
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	56,90	530,00	30 159,01
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	34,87	386,00	13 457,95
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	258,42	386,00	99 748,64
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	10,97	421,00	4 616,85
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	34,87	763,00	26 602,12
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	39,96	326,00	13 027,12
10.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,80	354,00	283,43
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,08	510,00	7 691,87
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,45	510,00	6 350,11
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	10,97	282,00	3 092,52
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,81	324,00	263,70
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	108,68	350,00	38 037,98
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,54	272,00	4 498,23
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>248 709,58</b>

Total	lei	2 066 206,66
Asigurarea sociala	24 %	21 136,58
Total		2 087 343,24
Cheltuieli de regie	9 %	187 860,89
Total		2 275 204,13
Beneficiu de deviz	4 %	91 008,17
Total		2 366 212,29
TVA	20 %	473 242,46

**Total deviz:**

**2 839 454,75**

**Antreprenor**

**Beneficiar**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Obiect **Reparatia capitala a unor portiuni de drum in s. Cosnita, r-nul Dubasari pe strazile Cosnita si Corneev.** Investitor **PRIMARIA COSNITA**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2  
Lucrari de reparatie str. Corneev**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrări pregătitoare</b>				
1	DI155A k=0.86	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=4.0 cm ) (cu incarcare)	m2			16,02 1,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	64,60	1,94
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,99	0,36
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	281,00	4,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	272,00	4,26
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	324,00	5,07
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
3	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=20 m для возврата)	100 m3			948,60 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8600	510,00	948,60
4	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19C1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III (impingerea pietris pina la 10 m)	100 m3			479,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9400	510,00	479,40
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			847,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	326,00	847,60
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	350,00	8,12
7	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=10cm cu buldozer in conuri) (C перемещ. до L=20 m)	100 m3			948,60 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8600	510,00	948,60

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit)	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,10 23,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,60	23,26
	141112220175211	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	510,00	204,00
		<b>2. Lucrari de terasamente</b>				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din dembleu cu gr. II cu excavatorul 0,4 m3 cu incarcare)	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,10 23,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,60	23,26
	141112220175212	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	510,00	204,00
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3) (incarcare)	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,10 23,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,60	23,26
	141112220175212	Piatra sparta fr.16-32	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	510,00	204,00
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3) (incarcare)	100 m3			733,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	733,50
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,10 23,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,60	23,26
	141112220175211	Piatra sparta fr.32-63	m3	0,0040	460,00	1,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	510,00	204,00
19	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzurului mecanizat.)	100m2			308,28 189,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	64,60	189,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	510,00	19,38
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	354,00	23,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	530,00	75,26
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamint vegetal pentru acostament si taluz)	100 m3			635,70 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	326,00	635,70
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
22	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal - 90%) (S=1195x0,9=1075 m2)	100m2			79,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	530,00	79,50
23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal - 10%) (S=1195x0,1=120 m2)	100m2			381,14 381,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	64,60	381,14
24	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2			455,92 335,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	64,60	335,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			160,62 42,64
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	64,60	42,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	272,00	104,99
		<b>3. Amenajarea sistemului rutier.</b>				
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)	100m2			100,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	530,00	100,17
27	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30 cm.)	100 m3			1 648,88 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	421,00	501,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	510,00	810,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	282,00	336,14
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10 cm.)	m3			655,18 23,90

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	64,60	23,90
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,99	3,01
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	410,00	537,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,00	59,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,00	6,26
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	530,00	25,44
29	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (Strat de fundație din piatră spartă LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm (de la demolare) (LA DEMOLARE) (FARA COSTUL))	m3			<u>127,80</u> 19,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,60	19,38
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,99	0,65
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,00	1,36
30	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (Strat de fundație din piatră spartă fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12 cm)	m3			<u>712,00</u> 19,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,60	19,38
	14111222016721	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,99	0,65
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,00	1,36
31	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (Strat de fundație din piatră spartă fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8 cm)	m3			<u>712,00</u> 19,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,60	19,38
	14111222016722	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,99	0,65
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,00	1,36
32	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m <sup>2</sup> 50/70	t			<u>10 093,50</u> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	685,00	205,50
33	DB19G	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 și cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, H=6 cm)	m2			<u>237,23</u> 3,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	64,60	3,88
	111100010001312	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410	1 567,00	220,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	17,60	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,00	3,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,00	3,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	763,00	6,03
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0.25 l/m2 50/70)	t			<u>10 093,50</u> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	685,00	205,50
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021, H=4 cm)	m2			<u>165,72</u> 3,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,60	3,23
	111100010001311 1	Beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940	1 640,00	154,16
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	17,60	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	763,00	4,04
36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m			<u>247,76</u> 43,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,60	9,69
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	64,60	33,59
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 670,00	75,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,62	8,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	410,00	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,99	0,08
	26661228002861	Borduri BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050	116,67	117,25
		<b>4. Drumuri laterale.</b>				
37	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30 cm.)	100 m3			<u>1 648,88</u> 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	421,00	501,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	510,00	810,90
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	282,00	336,14
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A H=10 cm.)	m3			<u>655,18</u> 23,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	64,60	23,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,99	3,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	410,00	537,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,00	59,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	272,00	6,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	530,00	25,44
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14 cm)	m3			<u>712,00</u> 19,38

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,60	19,38
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,99	0,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,00	1,36
40	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=11 cm)	m3			<u>712,00</u> 19,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	64,60	19,38
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	460,00	584,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,99	0,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,00	84,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,00	1,36
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2 50/70	t			<u>10 093,50</u> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	685,00	205,50
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP D.02.25:2021, H=6 cm)	m2			<u>236,95</u> 3,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	64,60	3,88
	111100010001312	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410	1 567,00	220,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,00	3,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,00	3,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	763,00	6,03
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0.25 l/m2 50/70)	t			<u>10 093,50</u> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	685,00	205,50
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70, conform CP D.02.25:2021, H=4 cm)	m2			<u>165,53</u> 3,23
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,60	3,23
	1111000100013111	Beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940	1 640,00	154,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,00	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	763,00	4,04
		<b>5. Instalatii de semnalizare rutiera</b>				
45	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			<u>101,93</u> 30,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	64,60	24,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	64,60	5,81
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	69,64	7,94
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	185,00	8,88
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp CKM2.30)	buc			977,41 70,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	64,60	21,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	64,60	49,10
	266310210000112	Beton clasa C12/15	m3	0,1000	1 670,00	167,00
	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM2.30)	buc	1,0000	740,00	740,00
47	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc			764,07 85,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	64,60	85,27
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,84	1,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,42	0,84
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	76,67	1,53
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	17,50	24,75

**Antreprenor**

**Beneficiar**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.