


DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 380 980,00 Lei

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	1 325,000	188,65 ----- 34,65	249 961,24 ----- 45 911,25
		Total	Lei			249 961,24
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			10 330,03
		Total				260 291,27
		Cheltuieli de regie	5 %			13 014,56
		Total				273 305,83
		Beneficiu de deviz	3 %			8 199,17
		Total				281 505,00
		TVA	20 %			63 496,66
		Total deviz: Inclusiv salariu				380 980,00 — ----- 46 200

Intocmit

Verificat



Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 337 806,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 020,250	45,00	45 911,25
		Total manopera				46 200

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	155,025	1 190,00	184 479,75
2.	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	1 046,750	9,50	9 944,12
		Total materiale de construcții				194 423,87

Utilaje de construcții:

1.	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	5,300	320,00	1 696,00
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	27,825	285,00	7 930,12
		Total utilaje de construcții				9 626,12

Total	Lei	249 961,24
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	10 330,03
Total		260 291,27
Cheltuieli de regie	5 %	13 014,56
Total		273 305,83
Beneficiu de deviz	3 %	8 199,17
Total		281 505,00
TVA	20 %	63 496,66

Total deviz:

380 980,00

Intocmit
Verificat

Obiect Reparatia invelisului asfaltic s. Colonita, mun. Chisinau

Investitor Primaria com, Colonita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2			188,65 ----- 34,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	45,00	34,65
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1170	1 190,00	139,23
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,7900	9,50	7,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0210	285,00	5,98
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,0040	320,00	1,28

Intocmit

