

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				5 472,45
		1.4.2.2. Acostamente				
98	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,22	816,727 0,00	179,68 0,00
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,44	72,528 0,00	394,55 0,00
		<i>Total</i>	Lei			574,23
		Total Acostamente Inclusiv salariu				574,23
		<i>Total</i>	Lei			182 446,65
		Total s.Salcuta Noua,str.Ion Creanga, L-272m Inclusiv salariu				182 446,65 5 472,45
		<i>Total</i>	Lei			774 043,39
		Total com.Cirnatonii Noi Inclusiv salariu				774 043,39 23 215,94
		1.5. com.Firladeni,s.Firladeni				
		1.5.1. str.Biruintei, L-215m				
		1.5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 065,00 0,00	42,60 0,00
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I L-2	100 m3	0,04	844,25 0,00	33,77 0,00
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	556,75 0,00	22,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
103	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	<u>12,678</u> 0,00	<u>76,07</u> 0,00
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,75	<u>84,436</u> 0,00	<u>907,69</u> 0,00
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18cm	m3	193,50	<u>554,259</u> 34,596	<u>107 249,11</u> 6 694,33
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65	<u>8 679,154</u> 0,00	<u>5 641,45</u> 0,00
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 075,00	<u>167,965</u> 3,46	<u>180 562,42</u> 3 719,07
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,32	<u>8 683,156</u> 0,00	<u>2 778,61</u> 0,00
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 075,00	<u>140,92</u> 2,883	<u>151 489,41</u> 3 099,22
		<i>Total</i>	Lei			448 803,40
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				448 803,40 13 512,62
		1.5.1.2. Acostamente				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,85	<u>642,212</u> 0,00	<u>545,88</u> 0,00
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,75	<u>12,668</u> 0,00	<u>1 884,34</u> 0,00
112	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	<u>816,974</u> 0,00	<u>629,07</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	72,565 0,00	312,03 0,00
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	48,533 1,828	20 869,19 785,96
		<i>Total</i>	Lei			24 240,51
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 240,51 785,96
		<i>Total</i>	Lei			473 043,91
		Total str.Biruintei, L-215m Inclusiv salariu				473 043,91 14 298,58
		1.5.2. str.Viilor la gradinita, L-142m 1.5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 062,00 0,00	31,86 0,00
116	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I L-2	100 m3	0,03	844,333 0,00	25,33 0,00
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	552,00 0,00	16,56 0,00
118	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,642 0,00	56,89 0,00
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,10	84,437 0,00	599,50 0,00
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	127,80	614,62 34,596	78 548,44 4 421,37

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18cm				
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,43	8 674,698 0,00	3 730,12 0,00
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	710,00	167,965 3,46	119 254,83 2 456,32
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21	8 660,857 0,00	1 818,78 0,00
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	710,00	130,056 2,883	92 339,48 2 046,93
		<i>Total</i>	Lei			296 421,79
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				296 421,79 8 924,62
		1.5.2.2. Acostamente				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,56	642,375 0,00	359,73 0,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,00	12,667 0,00	1 241,34 0,00
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,51	817,059 0,00	416,70 0,00
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,84	72,57 0,00	206,10 0,00
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	284,00	48,533 1,828	13 783,24 519,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 007,11
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 007,11 519,11
		<i>Total</i>	Lei			312 428,90
		Total str.Viilor la gradinita, L-142m Inclusiv salariu				312 428,90 9 443,73
		<i>Total</i>	Lei			785 472,81
		Total com.Firladeni,s.Firladeni Inclusiv salariu				785 472,81 23 742,31
		1.6. com.Gradinita,s.Gradinita				
		1.6.1. str.Lenina, L-284 m				
		1.6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	<u>1 065,00</u> 0,00	<u>42,60</u> 0,00
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I L-2	100 m3	0,04	<u>844,25</u> 0,00	<u>33,77</u> 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	<u>556,75</u> 0,00	<u>22,27</u> 0,00
133	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	<u>12,678</u> 0,00	<u>76,07</u> 0,00
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,94	<u>84,444</u> 0,00	<u>839,37</u> 0,00
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18cm	m3	178,92	<u>614,621</u> 34,596	<u>109 968,00</u> 6 189,92
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,06	8 700,667	522,04

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	994,00	167,965 3,46	166 957,17 3 438,84
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	8 672,767 0,00	2 601,83 0,00
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	994,00	130,055 2,883	129 275,04 2 865,70
		<i>Total</i>	Lei			410 338,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				410 338,16 12 494,46
		1.6.1.2. Acostamente				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,12	642,375 0,00	719,46 0,00
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	196,00	12,668 0,00	2 483,02 0,00
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,02	817,078 0,00	833,42 0,00
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,68	72,57 0,00	412,20 0,00
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	568,00	48,533 1,828	27 566,74 1 038,23
		<i>Total</i>	Lei			32 014,84
		Total Acostamente Inklusiv salariu				32 014,84 1 038,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			442 353,00
		Total str.Lenina, L-284 m Inclusiv salariu				442 353,00 13 532,69
		1.6.2. str.1mai , L-215m				
		1.6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 062,00 0,00	31,86 0,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I L-2	100 m3	0,03	844,333 0,00	25,33 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	552,00 0,00	16,56 0,00
148	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,642 0,00	56,89 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,53	84,457 0,00	635,96 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18cm	m3	135,54	614,622 34,596	83 305,83 4 689,14
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	8 682,022 0,00	3 906,91 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	753,00	167,965 3,46	126 477,62 2 605,08
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23	8 676,391 0,00	1 995,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	753,00	130,056 2,883	97 931,97 2 170,90
		<i>Total</i>	Lei			314 384,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				314 384,50 9 465,12
		1.6.2.2. Acostamente				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,85	642,212 0,00	545,88 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,75	12,668 0,00	1 884,34 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	816,974 0,00	629,07 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	72,565 0,00	312,03 0,00
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	48,533 1,828	20 869,19 785,96
		<i>Total</i>	Lei			24 240,51
		Total Acostamente Inklusiv salariu				24 240,51 785,96
		<i>Total</i>	Lei			338 625,01
		Total str.1mai , L-215m Inklusiv salariu				338 625,01 10 251,08
		<i>Total</i>	Lei			780 978,01
		Total com.Gradinita,s.Gradinita Inklusiv salariu				780 978,01 23 783,77
		1.7. com.Pervomaisc				
		1.7.1. s.Pervomaisc, str.Molodejnaia, L-336m				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
160	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,03	<u>1 385,489</u> 0,00	<u>5 583,52</u> 0,00
161	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	4,03	<u>1 228,159</u> 0,00	<u>4 949,48</u> 0,00
162	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,73	<u>556,686</u> 0,00	<u>2 076,44</u> 0,00
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	652,75	<u>12,668</u> 0,00	<u>8 269,00</u> 0,00
164	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,73	<u>101,316</u> 17,298	<u>377,91</u> 64,52
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,34	<u>816,955</u> 0,00	<u>1 094,72</u> 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,44	<u>72,533</u> 0,00	<u>974,85</u> 0,00
167	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	134,40	<u>364,372</u> 21,334	<u>48 971,62</u> 2 867,32
168	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,44	<u>9 131,926</u> 284,842	<u>122 733,08</u> 3 828,28
169	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	13,44	<u>2 205,00</u>	<u>29 635,20</u>

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134 K-5			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			224 665,82
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				224 665,82 6 760,12
		1.7.1.2. Acostamente				
170	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,27	<u>816,963</u> 0,00	<u>220,58</u> 0,00
171	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,72	<u>72,534</u> 0,00	<u>487,43</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			708,01
		Total Acostamente Inklusiv salariu				708,01
		<i>Total</i>	Lei			225 373,83
		Total s.Pervomaisc, str.Molodejnaia, L-336m Inklusiv salariu				225 373,83 6 760,12
		1.7.2. s.Costantinovca , str.Polevaia, l-728m				
		1.7.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
172	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,74	<u>1 385,50</u> 0,00	<u>12 109,27</u> 0,00
173	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	8,74	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>10 734,12</u> 0,00
174	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,10	<u>556,725</u> 0,00	<u>4 509,47</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
175	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 417,50	<u>12,668</u> 0,00	<u>17 956,96</u> 0,00
176	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,10	<u>101,343</u> 17,298	<u>820,88</u> 140,11
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,91	<u>817,017</u> 0,00	<u>2 377,52</u> 0,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,12	<u>72,543</u> 0,00	<u>2 112,44</u> 0,00
179	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	291,20	<u>364,374</u> 21,334	<u>106 105,71</u> 6 212,52
180	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,12	<u>9 131,931</u> 284,841	<u>265 921,84</u> 8 294,56
181	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	29,12	<u>2 205,00</u> 0,00	<u>64 209,60</u> 0,00
		Total	Lei			486 857,81
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				486 857,81
		1.7.2.2. Acostamente				
182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,58	<u>816,638</u> 0,00	<u>473,65</u> 0,00
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,58	<u>72,548</u> 0,00	<u>1 057,75</u> 0,00
		Total	Lei			1 531,40
		Total Acostamente				1 531,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			488 389,21
		Total s.Costantinovca , str.Polevaia, l-728m Inclusiv salariu				488 389,21 14 647,19
		1.7.3. s.Constantinovca, str.Moscovscaia, L-90m				
		1.7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
184	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,08	<u>1 385,593</u> 0,00	<u>1 496,44</u> 0,00
185	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	1,08	<u>1 228,157</u> 0,00	<u>1 326,41</u> 0,00
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,00	<u>556,73</u> 0,00	<u>556,73</u> 0,00
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,00	<u>12,669</u> 0,00	<u>2 217,08</u> 0,00
188	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,00	<u>101,35</u> 17,30	<u>101,35</u> 17,30
189	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	<u>816,583</u> 0,00	<u>293,97</u> 0,00
190	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,60	<u>72,494</u> 0,00	<u>260,98</u> 0,00
191	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	36,00	<u>364,374</u> 21,334	<u>13 117,45</u> 768,03