

**CAIET DE SARCINI
Pentru Licitație Publică**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria s.Grimăncăuți
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria s.Grimăncăuți
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s.Grimancauti r-ul Briceni.Etapa III.

Lucrari de constructie. str.Prieteniei L=390m.Corp.ilumin-7buc.str.Varlaam L=460m,Corp.ilumin.-8buc.str.Independentei L=530m,Corp.ilumin.-8buc.str.Pacii L=240m Corp.ilumin.-4buc.str.Bucovina L=700m Corp.ilumin-11buc.str. C.Stamati L=210m.Corp.ilumin-3buc.str.A.Donici. L=390m.Corp.ilumin-6buc. str.Viitorul L=1020m.Corp.ilumin-17buc.str.S.lunchevici L=420m,Corp.ilumin.-7buc.str.Octombrie L=160m,Corp.ilumin.-3buc.str.Tineretei L=1302m Corp.ilumin.-21buc.str.Mecanizatori L=137m Corp.ilumin-2buc.str. Romantica L=315m.Corp.ilumin-5buc.str.Speranta L=1660m.Corp.ilumin-27buc. str.Florile L=504m.Corp.ilumin-8buc.str.Pescarusului L=346m,Corp.ilumin.-6buc.str.Doina L=346m,Corp.ilumin.-6buc.str.I.Teodorovici L=220m Corp.ilumin.-4buc.str.M.Cel Batrin L=126m Corp.ilumin-2buc.str. R.Lopatnic L=160m.Corp.ilumin-3buc.str.M.Eminescu. L=940m.Corp.ilumin-15buc. str.Luminita. L=105m.Corp.ilumin-2buc. str.31 August L=1800m.Corp.ilumin-23buc. str.Fericirii. L=309m.Corp.ilumin-5buc.

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii.			
		Capitolul 1.1. Lucrari generale - Posrt de evidena (carcasa din cornier 32x32mm)- pentru instalarea panoului BZUM TF-02-100-2buc.- la PT-31/160 si PT-28/400.			
1	TsA01B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,25	
2	TsI50A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,00	
3	CB02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,50	

4	CA03B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,40	
5	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	29,50	
6	CL57A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,00	
7	CN27A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,02	
8	RpEA02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	150,00	
9	33-04-014-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente de tip LED cu capacitatea 50Wt	buc	203,00	
10	33-04-009-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	12,79	
11	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suporti pentru corpuri de iluminat	buc	203,00	
12	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu ABBГ 3x2,5mmp pentru conectarea corpurilor de iluminat	buc	591,00	
13	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de conexiune P-95-10	buc	430,00	
14	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de ancorare PA -1500	buc	232,00	
15	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cronstein di aluminiu CS-1500	buc	290,00	

16	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conexiuni PC4-150/4-35	buc	198,00	
17	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema de sustinere PS-1500E	buc	233,00	
18	Pret de piata п. K=1,00	Banda de montare din inox F19-07 30mm	m	1 574,00	
19	pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Clema pentru banda de montare KM20-20	buc	1 430,00	
		Cheltuieli directe	lei		
		Cheltuieli de transportare a materialelo	10,00 %		
		Contributii la asigurari sociale si asis	22,50 %		
		Total	100,00 +		
		Cheltuieli de regie	14,50 %		
		Total	100,00 +		
		Beneficiu de deviz	6,00 %		
		Total	100,00 +		
		Capitolul 1.2. lucrari de reparatii speciale.			
		Capitolul 1.2.1. lucrari de montare LEA 0,38KV -PT-181/160,PT-29/160,P T-37/160,PT-32/250,PT-3 1/160,PT-503/250,PT-28/4 00,PT-26/100, PT528/100.			
20	Pret de piata п. K=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip СИП 4 2x25mm2	m	9 599,00	
21	Pret de piata п. K=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip СИП 2А 2x16mm2	m	300,00	
22	Pret de piata п. K=1,00	Montarea cablurilor electrice de tip СИП 4 2x35mm2	m	2 891,00	
23	08-03-600-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza de model ZCG112ASe 5-40A	buc	2,00	
24	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator	buc	10,00	

	III=1,00	automat BA47-29 IP /B 16A			
25	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator automat - KMI 10910 9A	buc	2,00	
26	08-03-575-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare conform avizului Intrerupator de sarcina BH-32 , 32A	buc	4,00	
		Cheltuieli directe	lei		
		Cheltuieli de transportare a materialele	10,00 %		
		Contributii la asigurari sociale si asis	22,50 %		
		Total	100,00 +		
		Cheltuieli de regie	76,00 %		
		Total	100,00 +		
		Beneficiu de deviz	6,00 %		
		Total	100,00 +		
		Capitolul 1.3. Utilaj			
27	2365-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lada metalica ЦМП350 x 250	buc	2,00	
28	2365-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	BZUM - TF-02-100	buc	2,00	
29	2365-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Contor electric monofazat de tip ZCG112ASe 5-40A	buc	2,00	
30	5596 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taimer de tip AHC 15A	buc	2,00	
31	5596 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Limitator de supratensiuni OPS-1P	buc	2,00	
32	20119408-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pornitor magnetic KMI 10910 9A	buc	2,00	
33	001101-2 п. K=3=1,00; M=1,00;	Intrerupator automat BA 47-29 IP/B 16A	buc	10,00	

34	1111000100020-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intrerupator de sarcina BH -32 ,32A	buc	4,00	
	Cheltuieli directe		LEI		
	Cheltuieli de depozitare si achizitionar	1,20 %			
	Total	100,00 +			
		Total:	LEI		
		Cheltuieli directe	lei		
		TVA	20,00 %		