

**Lucrari de demolare a  
constructiilor din cadrul IMSP  
Institutul Oncologic**  
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.7  
WinCmeta


## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 379 665,93 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc radiologic</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	495,900	24,22 24,22	12 009,30 12 009,30
2	RpIC20B	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 63...110 mm	m	68,000	72,34 64,58	4 919,20 4 391,39
3	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32...63 mm	m	306,000	55,52 50,16	16 989,19 15 350,25
4	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	6 954,000	91,67 75,53	637 471,73 525 267,61
5	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc	303,000	144,11 120,12	43 666,80 36 395,56


1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3	11,280	830,37 0,00	9 366,52 0,00
7	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	4 814,700	22,17 0,00	106 749,05 0,00
8	TsI51C5	Transportarea placilor prefabricate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	696,900	22,17 0,00	15 451,41 0,00
9	TrB22H1D 2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la destinate a placilor prefabricate)	t	696,900	10,67 4,61	7 437,87 3 214,66
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m3	11,280	830,37 0,00	9 366,52 0,00
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	39,000	28,51 0,00	1 112,04 0,00
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>864 539,63 596 628,77</b>
		<b>Total Bloc radiologic Inklusiv salariu</b>				<b>864 539,63 596 628,77</b>
		<b>2. Depozit nr. 3</b>				
12	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	376,000	91,67 75,53	34 467,84 28 401,01
13	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu	buc	14,000	144,12 120,12	2 017,69 1 681,66



1	2	3	4	5	6	7
		grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m <sup>2</sup> cu descarcarea lor direct in autobasculanta				
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m <sup>3</sup>	0,720	830,42 0,00	597,90 0,00
15	TsC19A1	Impingere pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (in rezerva)	100 m <sup>3</sup>	0,720	275,94 0,00	198,68 0,00
16	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	232,000	22,17 0,00	5 143,71 0,00
17	TsI51C5	Transportarea elementelor prefabricate demontate anterior cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	32,200	22,17 0,00	713,89 0,00
18	TrB22H1D 2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinate a placilor prefabricate)	t	32,200	10,67 4,61	343,66 148,53
19	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m <sup>3</sup>	0,720	830,42 0,00	597,90 0,00
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m <sup>2</sup>	2,000	28,52 0,00	57,03 0,00
		<b>Total Depozit nr. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>44 138,30 30 231,20</b>
		<b>3. Depozit nr. 1</b>				
21	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din	m <sup>3</sup>	240,000	91,67	22 000,75



1	2	3	4	5	6	7
		blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat			75,53	18 128,30
22	CP53B	Demontarea cu macaraua a placilor de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 cu descarcarea lor direct in autobasculanta	buc	13,000	144,11 120,12	1 873,48 1 561,54
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (dezgolirea fundatiilor)	100 m3	0,640	830,48 0,00	531,51 0,00
24	TsC19A1	Impingere pamintului cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (in rezerva)	100 m3	0,640	275,88 0,00	176,56 0,00
25	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	150,800	22,17 0,00	3 343,47 0,00
26	TsI51C5	Transportarea elementelor prefabricate demontate anterior cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	29,900	22,17 0,00	663,00 0,00
27	TrB22H1D 2	Descarcarea placilor prefabricate cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de 1,5-2,5 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (descarcarea la locul destinate a placilor prefabricate)	t	29,900	10,67 4,61	319,11 137,92
28	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Umplerea timpanului fundatiei)	100 m3	0,640	830,48 0,00	531,51 0,00
29	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,800	28,51 0,00	51,32 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Depozit nr. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>29 490,71 19 827,76</b>

		Total	lei	938 168,64
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	145 504,74
		Transpotare materialelor	7,00 %	151,67
		Total	100,00 +	1 083 825,05
		Cheltuieli de regie	4,00 %	43 353,00
		Total	100,00 +	1 127 178,05
		Beneficiu de deviz	2,00 %	22 543,56
		Total	100,00 +	1 149 721,61
		TVA	20,00 %	229 944,32
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 379 665,93 646 687,73</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

