

Obiectivul: Lucrări de reparație a drumului local L557 Lipoveni-Munteni

Caiet de sarcini

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Partea carosabilă		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea.	100m2	27.5
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare cu amestec de agregate LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. (h med = 10 cm, S=2750 m2, fără utilizarea compactorului, cisternei, apei)	m3	275
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: (Rc 6/08 SM EN 14227-1:2015; S=550*5=2750 m2, h=0.2 m, V=550 m3)	100m3	5.5
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri. (550 m3*10% de apă)	m3	5.5
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I. K treceri =2 K treceri = 2	100m2	27.5
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100m3	5.5
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsia bituminoasă C50, 0,7 l/m.p)	t	1.925
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mare (BAD 22,4 , conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. K grosime= 1,25	m2	2750
		TOTAL Partea carosabilă		
		Acostament		
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	11
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100m3	2.2
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. (amestec de agregate LA30 fr. 0-32 conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	550
		TOTAL Acostament		

Întocmit: Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială

Vasile Tocaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.