

Lucrari de reparatie a drumului de acces or.Floresti Vest

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet de sarcini

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	190,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,8000		
		<i>Total</i>				
2	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	4 120,0 000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,0800		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	131,8400		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	52,3240		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	52,3240		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	52,3240		
		<i>Total</i>				
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 007,8 000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	64,4992		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de demolare						
		2. Lucrari terasament				
4	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	41,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,1800		
		<i>Total</i>				
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,1200		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,9110		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (se exclude)	h-ut	6,5508		
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) se exclude	h-ut	4,9110		
		<i>Total</i>				
6	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroiere	m3	412,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	98,8800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	313,1200		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	523,2400		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	42,0240		
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	105,8840		
	1212121212121	Apa	m3	103,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,3040		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	106,2960		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,3000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari terasament						
		3. Montarea bordurei si a pavajului				
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe	m	190,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton din beton monolit C16/20, XF2)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,3000		
	7129020012800	Pavator	h-om	96,9000		
	2663102100001	Beton C16/20, XF2	m3	10,0700		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388 (se exclude)	kg	665,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm (Se exclude)	m3	1,9000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1400		
	2666122800284	Bordura din beton C30/37 XF4, BR100.30.15	m	190,9500		
		<i>Total</i>				
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h= 6 cm, tip caramida cu suprafata de marmura)	m2	4 120,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	2 390,4240		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	65,0960		
	266111280065-55	Piatra de pavaj vibropresata, h= 6cm (Tip caramida cu suprafata de marmura)	m2	4 181,8000		
	26511221000271	Ciment CEM II 32.5R	kg	6 592,0000		
	2651122100442	Ciment CEM II 32.5R	kg	32 424,4000		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	20,6000		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	176,3360		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	82,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Montarea bordurei si a pavajului						
		4. Reamenajarea fintinei				
9	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor	m3	0,0500		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Reamenajarea fintinei						
Total						
Asigurarea sociala						
Total						
Cheltuieli de depozitare						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						
Total						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

