

Primăria s. Corlăteni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13-03-2020**Lucrări de betonare a trotuarelor
de pe str. 31 August 1989 și N.Testimițanu**

Valoarea de deviz 789 907,751 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. str. 31 August 1989 | | | | | | |
| 1 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 26,400 | 83,607 83,607 | 2 207,225 2 207,225 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 79,200 | 322,083 57,083 | 25 509,005 4 521,005 |
| 3 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (plasa sudata 100/100 de 4 mm) | kg | 3 041,280 | 16,214 2,479 | 49 312,467 7 540,486 |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 264,000 | 181,112 98,022 | 47 813,568 25 877,808 |
| 5 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 350 (B 25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm | m3 | 184,800 | 1 695,668 265,236 | 313 359,449 49 015,613 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|---------|---|----|---------|----------------------|--------------------------|
| Total str. 31 August 1989 | | | | | | 438 201,714 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 89 162,137 |
| 2. str. N. Testimitanu | | | | | | |
| 6 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 10,000 | 83,607 83,607 | 836,070 836,070 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 23,400 | 322,083 57,083 | 7 536,752 1 335,752 |
| 8 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (plasa sudata 100/100 de 4 mm) | kg | 900,000 | 16,214 2,479 | 14 592,942 2 231,442 |
| 9 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 78,000 | 181,112 98,022 | 14 126,736 7 645,716 |
| 10 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 350 (B 25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm | m3 | 54,600 | 1 695,678 265,236 | 92 584,035 14 481,885 |
| Total str. N. Testimitanu | | | | | | 129 676,535 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 26 530,865 |
| | | Total | | lei | | 567 878,249 |
| | | Asigurarea medicala si sociala | | 22,50 % | | 26 030,925 |
| | | Transport | | 5,00 % | | 22 459,637 |
| | | Cheltuieli de regie | | 4,00 % | | 22 715,130 |
| | | Beneficiu de deviz | | 3,00 % | | 19 172,518 |
| | | TVA | | 20,00 % | | 131 651,292 |
| Total deviz: | | | | | | 789 907,751 |
| Inclisiv salariu | | | | | | 115 693,002 |

Intocmit

Director: Cebotari Mihai

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)