

**Reparatii curente a salii fesive
din cadrul Primariei comunei
Calinesti, filiala Chetris**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sala festivitati		
		1.1. Timplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6300
		<i>Total</i>		
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,8000
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1360
	4100126202818	Apa	m3	0,2880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1920
		<i>Total</i>		
4	CL18A	Confectii metalice diverse din Cornier 100x100x7 si Armatura d=12mm pas 200mm pentru consolidarea golurilor de fereastră	kg	1,0000

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100
	2775276309886-1	Confectii metalice Cornier 100x100x7 si Armatura d=12mm pas 200mm pentru consolidarea golurilor de fereastră	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150
		<i>Total</i>		
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,6000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,0600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9900
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,7380
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
7	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
		<i>Total</i>		
8	CK33B	Miner din tabla cromata la usile de intrare in	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		cladiri		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Timplarie		
		1.2. Tavan		
9	RpCO56B	Demontari: tavane din placaj, PFL, PAS etc.	m2	43,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	20,4450
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,4450
		<i>Total</i>		
10	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	43,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,9150
	2682162611370-1	Placi vata minerala termoiz. cladiri G100mm	m2	43,9350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1305
		<i>Total</i>		
11	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	43,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8700
	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum. IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	47,8500
		<i>Total</i>		
12	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri din lemn clasa A Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275	m2	43,5000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,3500
	7422010060100	Timplar	h-om	108,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5250
	2010102904540-1	Lambriuri din lemn clasa A	m2	46,9082
	2670112202900	Baghete din lemn	m	113,9200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4350
		<i>Total</i>		
13	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la tavane din lemn	m2	43,5000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,4500
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	8,7000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,0450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1750
		<i>Total</i>		
14	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat Panou LED pentru tavan 60x60cm 60W, 5760lm de plafon, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	10,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8000
	2875274400501-1	Panou LED pentru tavan 60x60cm 60W, 5760lm	buc	10,4000
		<i>Total</i>		
15	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	70,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,2000
	2661122803601	Tub flexibil	m	78,5400
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,5400
		<i>Total</i>		
16	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati 3x1,5mm, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	70,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,9000
	2722103107001-41	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5mm	m	79,3100
	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,8500
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Tavan		
		1.3. Peretii interioari		
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Tuffusgupt" intr-un strat, la pereti interioare	m2	94,1200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,1768
	2430226101010-1	Grund "Tuffusgupt"	kg	39,0598
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,7060
		<i>Total</i>		
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	94,1200

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,8264
	2653102100831	Amestec uscat	kg	672,0168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3765
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,4355
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5059
		<i>Total</i>		
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	94,1200
	7122050013400	Zidar	h-om	18,8240
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	103,5320
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,1180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0282
		<i>Total</i>		
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0244
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	1,6200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	78,8940
	4100126202818	Apa	m3	0,0605
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4266
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1598
		<i>Total</i>		
21	CF08B	Glet Finis aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos	m2	99,5200
	7122050013400	Zidar	h-om	39,8080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,9520
	2653102100830-1	Glet Finis	kg	398,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2986
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0995
		<i>Total</i>		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Tuffusguht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	99,5200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,9328
	2430226101010-1	Grund "Tuffusguht"	kg	41,3008
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,9760
		<i>Total</i>		
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	99,5200

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,7360
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	39,8080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,9712
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	49,7600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1990
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Peretii interiori		
		1.4. Pardoseli		
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	43,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	34,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 044,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,8275
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,6100
	4100126202818	Apa	m3	1,4355
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2610
		<i>Total</i>		
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	565,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5220
		<i>Total</i>		
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	43,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,8500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,2530

1	2	3	4	5
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	281,1840
	24302261000001	Fuga	kg	18,0133
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	878,7000
	4100126202818	Apa	m3	0,1318
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7308
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,7405
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pardoseli		
		1.5. Anexa la cladire		
27	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	11,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600
		<i>Total</i>		
28	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	11,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9900
		<i>Total</i>		
29	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	9,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500
		<i>Total</i>		
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,3600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,2600
	4100126202818	Apa	m3	0,5232
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3488
		<i>Total</i>		
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Astuparea groapei)	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9200
	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,8000

1	2	3	4	5
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,3600
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Anexa la cladire		
		1.6. Pereti exteriori		
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	32,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,9120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3260
		<i>Total</i>		
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betohpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,6000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,9120
	2430226101010-2	Grund "Betohpuht"	kg	13,5290
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6300
		<i>Total</i>		
34	CF17C	Diverse lucrari - Plasa de armare expandata din metal zincat celula 13x30mm, grosime 0,5mm, prindere cu diblu negru pentru materiale de izolare, cui din metal d10mm, l=140mm, pas 500mm	m2	32,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5200
	2614122601913-1	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 13x30mm, grosime 0,5mm	m2	35,8600
	2462106110132235-c	Cui din metal d10mm, l=140mm, pas 500mm	buc	130,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0098
		<i>Total</i>		
35	CF15B	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe	m2	32,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	55,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	342,3000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2282
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1304

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2608
		<i>Total</i>		
36	CF15D k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete curbe Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	32,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	74,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	228,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4890
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1304
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0978
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1304
		<i>Total</i>		
37	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	32,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	46,2920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,7148
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	131,7040
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	131,7040
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.5cm, 40kg/m3*	m2	35,2308
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	36,2186
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	16,4630
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	197,5560
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,8150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1108
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,7498
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5868
		<i>Total</i>		
38	RpCJ26B	Executarea stropului la tencuieli exterioare, (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	32,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,3880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	114,1000

1	2	3	4	5
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0261
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3912
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1206
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	207,9880
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0815
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0489
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pereti exteriori		
		1.7. Acoperis		
39	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	45,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,2000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9000
		<i>Total</i>		
40	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	45,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,3500
		<i>Total</i>		
41	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori din rigle de rasinoase	m	14,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	7,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4600
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1120
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,8000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2100
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2100
		<i>Total</i>		
42	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) =0.0081	m2	45,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	10,1250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3825

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3500
		<i>Total</i>		
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	45,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	53,3025
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	556,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor. NOTE: Coame metalice - se exclud Material marunt=1,0500	m2	45,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2500
	2710403643000-1	Placi din tabla profilata (Profnastil)	m2	54,3375
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	23,6250
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	425,2500
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,8900
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,3625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2500
		<i>Total</i>		
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	16,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,8000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	17,3040
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	23,0720
	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,2960
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,6480
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,2960
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,2960
	2874115837745	Suruburi	buc	164,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3200
		<i>Total</i>		
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	8,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,8000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,5680
	2875274000502	Cot burlan	buc	4,0800
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,0400
	2413217300010	Cleme	buc	4,0800
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,0400
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,0400
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,0400

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Acoperis		
		1.8. Gard din tabla Profilata, L=39m, h=2,0m		
47	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,2400
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6496
		<i>Total</i>		
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6944
		<i>Total</i>		
49	CL18A	Confectii metalice diverse din stilpi metalici 60x60x2mm, inglobate total sau partial in beton	kg	219,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1900
	7212030022700	Sudor	h-om	2,1900
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,1900
	2775276309886-45	stilpi metalici 60x60x2mm	kg	219,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0950
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7520
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,2850
		<i>Total</i>		
50	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,2400
	7123010010200	Betonist	h-om	10,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	652,5232
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,7416
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,6029
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6593

1	2	3	4	5
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,7280
		<i>Total</i>		
51	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: teava rectangulara 40x20x1,5mm	kg	153,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0600
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5300
	2811236309800-46	teava rectangulara 40x20x1,5mm	kg	153,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7650
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2240
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0600
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,0600
		<i>Total</i>		
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata (tip Profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor. NOTE: Coame metalice - se exclud Material marunt=1,0500	m2	80,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,0000
	2710403643000-1	Placi din tabla profilata (Profnastil)	m2	96,6000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	756,0000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Gard din tabla Profilata, L=39m, h=2,0m		
		<i>Total</i>		
		Total Sala festivitati		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.