

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21382602 din 19 martie 2025
Obiectul achiziției: Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Prod u- cător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Scuara Catedralei</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	Rețeaua trebuie să ofere lățime de bandă fiabilă și suficientă pentru transmiterea datelor la centrul de monitorizare.	Conform Caietului de sarcini	
<i>Parcul "La Izvor"</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	Centrul de monitorizare trebuie să aibă o linie separată pentru conectarea la Internet. Routerul rădăcină instalat în centrul de monitorizare trebuie să ofere o viteză suficientă transfer de date și protejează		
<i>Parcul "Alunelul"</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	împotriva potențialelor amenințări ale atacurilor cibernetice.		
<i>Parcul "Butoiaș"</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	Astfel locațiile urmează a fi asigurate cu o viteză de transmitere a datelor după cum urmează:		
<i>Pretura sectorului Buiucani</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	Locațiile cu mai puțin de 10 camere- min. 30mbs Locațiile cu 11-29 camere- 100mbs Locațiile cu 30-50 camere- 300mbs		
<i>Calea Ieșilor, 12</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	Locațiile cu 51-100 camere viteză de 1Tbs		
<i>Pasajul subteran din srt. Piața Dimitre Cantemir 1</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	Centrul de monitorizare -2Tbs Prestatorul se obliga sa efectueze regulat următoarele lucrări:		
<i>Pasajul subteran din str. Ion Creangă 74/1</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	1. Camere: Verificarea aspectului și starea		

<i>Pasajul subteran din str. Calea Ieșilor 3/1</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	elementelor de fixare; verificarea trimestrială a semnalului și înregistrare acestuia. Dacă e necesar, se efectuează lucrări de fixare sau înlocuire a echipamentului defect.		
<i>Platoul de gunoi str. Ion Creangă nr.62</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	2. Înregistrator: Verificarea funcționalității de înregistrare; săptămânal: verificarea stării și înregistrarea de pe hard disk. Verificarea ventilatorului de răcire a registratorului.		
<i>Platoul de gunoi str. Teodorovici</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	RM	RM	3. Comutatorul și sursa alimentară: Verificarea elementelor fixatoare ale comutatorului, întrerupătoarelor și a cutiei electrice. Dacă este necesar, se efectuează lucrări de fixare, efectuare a lucrărilor de profilactică trimestrial. 4. Cablu țeavă: Verificarea cutiei electrice și a cablurilor acesteia. Dacă este necesar, se efectuează lucrări de fixare. 5. Înlăturarea a problemelor apărute. Disponibilitatea zilnică de intervenție la cererea Beneficiarului, conform timpului stabilit. 6. Informarea în decurs de 24 de ore a beneficiarului despre eroare globale depistate care vor cauza lipsa înregistrărilor pe o perioadă mai lungă (exemple precedente : Inundarea totala a echipamentului în subterana; căderea crengilor pe infrastructura; vandalism asupra boxelor cu echipament.).		
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Șevcenco Valentina

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Arscom SRL

Adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, str. Zelinski 34/2, ap.8