

"Lucrari de pavare in curtile de bloc str. M. Sadoveanu"

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de pavare Nr. locurilor de parcare- 12**

Valoarea de deviz 275 796,36 lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare Str M. Sadoveanu				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	2,910	64,35 14,43	187,26 41,98
2	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2	2,910	93,41 93,41	271,81 271,81
3	DI109	Demolare imbracamintei trotuarului din beton asfaltic vechi (H=10cm)	m3	24,660	182,64 92,26	4 503,90 2 275,03
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	38,000	18,45 18,45	701,15 701,15
5	TsH92C	Incarcarea in auto deseuri	t	39,450	37,48 37,48	1 478,58 1 478,58
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	39,450	10,44 0,00	411,75 0,00
		Total Lucrari pregatitoare Str M. Sadoveanu Inclusiv salariu				7 554,45 4 768,55
		2. Lucrari de terasament				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,100	1 154,03 0,00	1 269,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)				
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t	221,760	10,44 0,00	2 315,25 0,00
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime Compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t cu grosimea H=30cm.)	100 m3	0,729	3 905,98 292,33	2 847,46 213,11
10	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	2,910	93,42 0,00	271,86 0,00
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				6 704,00 213,11
		3. Parca pentru 37 locuri str. Ginta Latina				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,910	1 126,47 520,66	3 278,04 1 515,13
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire # Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3	43,770	634,40 17,30	27 767,52 757,13
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3	29,180	640,76 17,30	18 697,37 504,76
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	14,590	660,56	9 637,64

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Strat de egalizare din nisip pentru constructii si ciment (M400), amestec uscat-50mm			21,33	311,25
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	291,800	344,91 34,37	100 643,67 10 027,76
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare bordura (1000x180x300)	m	77,070	181,44 38,63	13 983,93 2 977,33
17		Beton C12/15 (pentru bordure)	m3	10,170	1 490,00 0,00	15 153,30 0,00
18	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	389,71 72,08	779,43 144,15
19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac cu rama- fara pret)	buc	2,000	104,75 47,28	209,50 94,56
		Total Parca pentru 37 locuri str. Ginta Latina Inclusiv salariu				190 150,40 16 332,07
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	12,000	143,10 27,10	1 717,24 325,20
21	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionat industrial (Stilp CKM 2-30)	buc	2,000	721,85 62,85	1 443,70 125,70
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	2,000	746,37	1 492,74

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat			25,37	50,74
		Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				4 653,68 501,64

		Cheltuieli directe	lei	209 062,53
		Asigurari sociale	24,00 %	5 235,69
		Total	100,00 +	214 298,22
		Transportarea materialelor	4,00 %	6 607,50
		Total	100,00 +	220 905,72
		Cheltuieli de regie	2,00 %	4 418,11
		Total	100,00 +	225 323,83
		Beneficiul de deviz	2,00 %	4 506,47
		Total	100,00 +	229 830,30
		TVA	20,00 %	45 966,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		275 796,36 <hr/> 21 815,37

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Pretura sectorului Ciocana"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

"Lucrari de pavare in curtile de bloc str. M. Sadoveanu"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de pavare Nr. locurilor de parcare- 12

Valoarea de deviz 275 796,36 lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,600	57,66	92,26
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,660	57,66	38,06
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440	57,66	25,37
4.	7129020012800	Pavator	h-om	237,389	57,66	13 687,85
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,900	57,66	51,89
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,640	57,66	94,56
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,080	57,66	62,27
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	90,570	57,66	5 222,27
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,610	57,66	265,81
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	39,456	57,66	2 275,03
Total manopera						21 815,37

Materiale:

1.	12433567	Beton C12/15 (pentru bordure)	m3	10,170	1 490,00	15 153,30
2.	14111222016721	Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3	55,588	385,25	21 415,28
3.	14111222016722	Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3	37,059	390,25	14 462,27
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,694	355,85	246,96
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,106	355,85	37,72
6.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,127	400,00	7 650,80
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,459	355,85	519,19
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,489	355,85	4 444,21
9.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	8,760	84,43	739,61
10.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	4,200	82,00	344,40
11.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,368	33,50	45,83
12.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,000	708,33	1 416,66
13.	2640112300739	Caramizi	buc	89,760	6,33	568,18
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	244,312	2,78	679,19
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	466,880	2,78	1 297,93
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,540	2,78	76,56
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 296,466	2,78	6 384,18
18.	26611128006558	Placi din beton pentru trotuare vibropresat 100x200x80mm	m2	296,177	258,33	76 511,40
19.	2663102100000	Beton	m3	0,200	1 490,00	298,00
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,468	0,00	0,00

21.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,061	1 100,00	67,10
22.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (1000x180x300)	m	77,455	130,00	10 069,15
23.	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM 2-30)	buc	2,000	510,00	1 020,00
24.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000	2,90	11,60
25.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000	0,83	6,64
26.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,34	1,36
27.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080	33,43	2,67
28.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040	34,76	1,39
29.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,21	1,68
30.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,836	250,00	1 459,00
31.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,943	24,46	243,21
32.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,489	24,46	11,96
33.	92875274200000	Capac cu rama FARA PRET	buc	2,040	0,00	0,00
Total materiale de construcții						165 187,43

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	19,111	45,76	874,52
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,576	455,21	262,20
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,904	623,54	3 057,84
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	10,418	415,25	4 326,08
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	18,135	450,32	8 166,55
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,475	512,90	1 269,43
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	19,111	55,50	1 060,66
8.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	6,060	450,00	2 727,00
9.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,701	450,00	315,45
Total utilaje de construcții						22 059,73

Cheltuieli directe	lei	209 062,53
Asigurari sociale	24,00 %	5 235,69
Total	100,00 +	214 298,22
Transportarea materialelor	4,00 %	6 607,50
Total	100,00 +	220 905,72
Cheltuieli de regie	2,00 %	4 418,11
Total	100,00 +	225 323,83
Beneficiul de deviz	2,00 %	4 506,47
Total	100,00 +	229 830,30
TVA	20,00 %	45 966,06

Total deviz:

275 796,3

6

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Pretura sectorului Ciocana"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Lucrari de pavare in curtile de bloc str. M. Sadoveanu" Investitor "Pretura sectorului Ciocana"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare Str M. Sadoveanu				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			64,35 14,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	623,54	49,92
2	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi	100m2			93,41 93,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6200	57,66	93,41
3	DI109	Demolare imbracamintei trotuarului din beton asfaltic vechi (H=10cm)	m3			182,64 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	623,54	11,91
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	55,50	43,01
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	45,76	35,46
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
5	TsH92C	Incarcarea in auto deseuri	t			37,48 37,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	37,48
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		2. Lucrari de terasament				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3			1 154,03 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	512,90	1 154,03
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
9	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime Compactare cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t cu grosimea	100 m3			3 905,98 292,33

1	2	3	4	5	6	7
		H=30cm.)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,33
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	415,25	3 613,65
10	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			93,42 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	623,54	93,42
		3. Parca pentru 37 locuri str. Ginta Latina				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 126,47 ----- 520,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,46	24,46
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	415,25	581,35
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire # Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3			634,40 ----- 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222016721	Piatra concasata 150mm (fractia 40-60)	m3	1,2700	385,25	489,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,46	1,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	623,54	26,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,32	98,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3			640,76 ----- 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222016722	Piatra concasata 100mm (fractia 20-40)	m3	1,2700	390,25	495,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	24,46	1,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	623,54	26,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,32	98,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip Strat de egalizare din nisip pentru constructii si ciment (M400), amestec uscat-50mm	m3			660,56 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,46	5,68
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,32	68,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	450,00	10,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	623,54	29,92
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			344,91 ----- 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128006558	Placi din beton pentru trotuare vibropresat 100x200x80mm	m2	1,0150	258,33	262,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,78	4,45
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,78	21,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	355,85	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	355,85	15,23
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare bordura (1000x180x300)	m			181,44
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,78	8,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	355,85	3,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (1000x180x300)	m	1,0050	130,00	130,65
17		Beton C12/15 (pentru bordure)	m3			1 490,00
						0,00
	12433567	Beton C12/15 (pentru bordure)	m3	1,0000	1 490,00	1 490,00
18	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			389,71
						72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,33	284,09
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 100,00	33,55
19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac cu rama- fara pret)	buc			104,75
						47,28
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	92875274200000	Capac cu rama FARA PRET	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,78	38,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	355,85	18,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	24,46	0,33
		4. Instalatii de semnalizare rutiera				
20	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			143,10
						27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	84,43	61,63
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	82,00	28,70
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	33,50	3,82
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	455,21	21,85
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionat industrial (Stilp CKM 2-30)	buc			721,85
						62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 490,00	149,00
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (Stilp CKM 2-30)	buc	1,0000	510,00	510,00
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			746,37
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	708,33	708,33
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,83	3,32
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,90	5,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,21	0,84
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,34	0,68
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	34,76	0,69
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	33,43	1,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director

Cararus Mihail

"Pretura sectorului Ciocana"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.