Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de reparatii de categorie generala in cadrul IPLT Gheorghe Asachi din mun. Chisinau, str. Bucuresti, 64

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia casei scarilor si inlocuirea usilor la etajul 3

Valoarea de deviz 744 798,49 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Etajul 5** **1.1.1. Demontari**				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	65,4000	13,95 / 13,50	912,33 / 882,90
2	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	6,7600	47,00 / 47,00	317,72 / 317,72
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	7,4500	21,00 / 21,00	156,44 / 156,44
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,0000	11,00 / 11,00	22,00 / 22,00
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,0000	3,00 / 3,00	3,00 / 3,00
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,0000	10,25 / 8,00	153,75 / 120,00
7	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,1700	13,18	107,64

1	2	3	4	5	6	7
					12,50	102,12
		Total	lei			1 672,88
		Total Demontari **Inclusiv salariu**				**1 672,88** **1 604,18**
		1.1.2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,7600	246,58 95,50	2 160,06 836,58
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,7600	7,45 1,50	65,26 13,14
10	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7600	68,91 55,00	603,67 481,80
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,7600	20,45 15,00	179,12 131,40
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,7600	7,45 1,50	65,26 13,14
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,7600	49,44 27,50	433,09 240,90
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,0000	21,29 13,00	127,75 78,00
		Total	lei			3 634,21
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**3 634,21** **1 794,96**
		1.1.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,0000	51,97 37,50	519,65 375,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	65,4000	11,36 1,50	743,07 98,10
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,4000	23,32 10,00	1 525,36 654,00
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,4000	79,14 61,00	5 175,50 3 989,40
19	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	65,4000	390,36 300,00	25 529,71 19 620,00
20	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,0000	21,29 13,00	1 064,55 650,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,4000	7,45 1,50	487,23 98,10
22	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc	m2	65,4000	103,08 74,36	6 741,43 4 863,31

1	2	3	4	5	6	7
		Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)				
		Total	lei			41 786,50
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**41 786,50** **30 347,91**
		1.1.4. Partea inferioara a scarilor				
23	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,6100	8,50 7,00	328,19 270,27
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,6100	11,36 1,50	438,69 57,92
25	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2	38,6100	103,08 74,36	3 979,92 2 871,14
		Total	lei			4 746,80
		Total Partea inferioara a scarilor **Inclusiv salariu**				**4 746,80** **3 199,33**
		1.1.5. Scari				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,5000	46,50 11,50	581,25 143,75
27	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,0700	102,85 82,50	3 606,79 2 893,28

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2	25,8900	266,52 237,50	6 900,08 6 148,88
29	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	1,0000	402,07 138,00	402,07 138,00
30	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,1700	48,16 25,00	393,46 204,25
31	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,1200	134,60 99,00	1 092,95 803,88
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2	8,1200	46,50 11,50	377,58 93,38
33	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2	8,1200	65,69 41,50	533,41 336,98
34	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,0000	28,14 7,50	422,10 112,50
		Total	lei			14 309,69
		Total Scari **Inclusiv salariu**				**14 309,69** **10 874,90**
		1.1.6. Vopsire usa				
35	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si	m2	3,3200	101,17 87,50	335,89 290,50

1	2	3	4	5	6	7
		exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi				
		Total	lei			335,89
		Total Vopsire usa **Inclusiv salariu**				**335,89** **290,50**
		1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,0000	5,00 5,00	100,00 100,00
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000	24,43 15,00	488,60 300,00
38	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	15,00 15,00	30,00 30,00
39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	11,22 7,50	22,44 15,00
		Total	lei			641,04
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate **Inclusiv salariu**				**641,04** **445,00**
		Total	lei			67 127,01
		Total Etajul 5 **Inclusiv salariu**				**67 127,01** **48 556,78**
		1.2. Etajul 4 **1.2.1. Demontari**				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,9600	13,95 13,50	1 045,69 1 011,96
41	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	9,6300	47,00 47,00	452,60 452,60

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,8100	21,00 21,00	227,00 227,00
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,0000	11,00 11,00	22,00 22,00
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,0000	3,00 3,00	3,00 3,00
45	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,0000	10,25 8,00	153,75 120,00
46	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,1700	13,18 12,50	107,64 102,12
		Total	lei			2 011,68
		Total Demontari **Inclusiv salariu**				**2 011,68** **1 938,68**
		1.2.2. Tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,6300	246,58 95,50	2 867,75 1 110,66
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,6300	7,45 1,50	86,64 17,44
49	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6300	68,91 55,00	801,45 639,65
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6300	20,45 15,00	237,80 174,45
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,6300	7,45 1,50	86,64 17,44

1	2	3	4	5	6	7
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,6300	49,44 27,50	574,99 319,83
53	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,0000	21,29 13,00	127,75 78,00
		Total	lei			4 783,02
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**4 783,02** **2 357,47**
		1.2.3. Pereti				
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,0000	51,97 37,50	519,65 375,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	74,9600	11,36 1,50	851,70 112,44
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,9600	23,32 10,00	1 748,33 749,60
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,9600	79,14 61,00	5 932,04 4 572,56
58	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,9600	390,36 300,00	29 261,57 22 488,00
59	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,0000	21,29 13,00	1 064,55 650,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,9600	7,45 1,50	558,45 112,44

1	2	3	4	5	6	7
61	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2	74,9600	103,08 74,36	7 726,90 5 574,22
		Total	lei			47 663,19
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**47 663,19** **34 634,26**
		1.2.4. Partea inferioara a scarilor				
62	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,6100	8,50 7,00	328,19 270,27
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,6100	11,36 1,50	438,69 57,92
64	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18	m2	38,6100	103,08 74,36	3 979,92 2 871,14

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2)				
		Total	lei			4 746,80
		Total Partea inferioara a scarilor **Inclusiv salariu**				**4 746,80** **3 199,33**
		1.2.5. Scari				
65	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,5000	46,50 11,50	581,25 143,75
66	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,0700	102,85 82,50	3 606,79 2 893,28
67	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2	25,8900	266,52 237,50	6 900,08 6 148,88
68	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	1,0000	402,07 138,00	402,07 138,00
69	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,1700	48,16 25,00	393,46 204,25
70	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,1200	134,60 99,00	1 092,95 803,88
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2	8,1200	46,50 11,50	377,58 93,38
72	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in	m2	8,1200	65,69 41,50	533,41 336,98

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi				
73	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,0000	28,14 7,50	422,10 112,50
		Total	lei			14 309,69
		Total Scari **Inclusiv salariu**				**14 309,69** **10 874,90**
		1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,0000	5,00 5,00	100,00 100,00
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000	24,43 15,00	488,60 300,00
76	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	15,00 15,00	30,00 30,00
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	11,22 7,50	22,44 15,00
		Total	lei			641,04
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate **Inclusiv salariu**				**641,04** **445,00**
		Total	lei			74 155,42
		Total Etajul 4 **Inclusiv salariu**				**74 155,42** **53 449,64**
		1.3. Etajul 3 **1.3.1. Demontari**				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,9600	13,95 13,50	1 045,69 1 011,96
79	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi	m2	9,6300	47,00 47,00	452,60 452,60

1	2	3	4	5	6	7
		de ardezie				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,8100	21,00 21,00	227,00 227,00
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,0000	11,00 11,00	22,00 22,00
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,0000	3,00 3,00	3,00 3,00
83	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,0000	10,25 8,00	153,75 120,00
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,1700	13,18 12,50	107,64 102,12
		Total	lei			2 011,68
		Total Demontari **Inclusiv salariu**				**2 011,68** **1 938,68**
		1.3.2. Tavan				
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,6300	246,58 95,50	2 867,75 1 110,66
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,6300	7,45 1,50	86,64 17,44
87	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6300	68,91 55,00	801,45 639,65
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6300	20,45 15,00	237,80 174,45
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,6300	7,45 1,50	86,64 17,44

1	2	3	4	5	6	7
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,6300	49,44 27,50	574,99 319,83
91	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,0000	21,29 13,00	127,75 78,00
		Total	lei			4 783,02
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**4 783,02** **2 357,47**
		1.3.3. Pereti				
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,0000	51,97 37,50	519,65 375,00
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	74,9600	11,36 1,50	851,70 112,44
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,9600	23,32 10,00	1 748,33 749,60
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,9600	79,14 61,00	5 932,04 4 572,56
96	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,9600	390,36 300,00	29 261,57 22 488,00
97	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,0000	21,29 13,00	1 064,55 650,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,9600	7,45 1,50	558,45 112,44

1	2	3	4	5	6	7
99	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2	74,9600	103,08 74,36	7 726,90 5 574,22
		Total	lei			47 663,19
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**47 663,19** **34 634,26**
		1.3.4. Partea inferioara a scarilor				
100	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,6100	8,50 7,00	328,19 270,27
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,6100	11,36 1,50	438,69 57,92
102	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18	m2	38,6100	103,08 74,36	3 979,92 2 871,14

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2)				
		Total	lei			4 746,80
		Total Partea inferioara a scarilor **Inclusiv salariu**				**4 746,80** **3 199,33**
		1.3.5. Scari				
103	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,5000	46,50 11,50	581,25 143,75
104	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,0700	102,85 82,50	3 606,79 2 893,28
105	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2	25,8900	266,52 237,50	6 900,08 6 148,88
106	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	1,0000	402,07 138,00	402,07 138,00
107	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,1700	48,16 25,00	393,46 204,25
108	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,1200	134,60 99,00	1 092,95 803,88
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2	8,1200	46,50 11,50	377,58 93,38
110	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in	m2	8,1200	65,69 41,50	533,41 336,98

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi				
111	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,0000	28,14 7,50	422,10 112,50
		Total	lei			14 309,69
		Total Scari **Inclusiv salariu**				**14 309,69** **10 874,90**
		1.3.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
112	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,0000	5,00 5,00	100,00 100,00
113	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000	24,43 15,00	488,60 300,00
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	15,00 15,00	30,00 30,00
115	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	11,22 7,50	22,44 15,00
		Total	lei			641,04
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate **Inclusiv salariu**				**641,04** **445,00**
		Total	lei			74 155,42
		Total Etajul 3 **Inclusiv salariu**				**74 155,42** **53 449,64**
		1.4. Etajul 2 **1.4.1. Demontari**				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	74,9600	13,95 13,50	1 045,69 1 011,96
117	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi	m2	9,6300	47,00 47,00	452,60 452,60

1	2	3	4	5	6	7
		de ardezie				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	10,8100	21,00 21,00	227,00 227,00
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,0000	11,00 11,00	22,00 22,00
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,0000	3,00 3,00	3,00 3,00
121	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,0000	10,25 8,00	153,75 120,00
122	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	8,1700	13,18 12,50	107,64 102,12
		Total	lei			2 011,68
		Total Demontari **Inclusiv salariu**				**2 011,68** **1 938,68**
		1.4.2. Tavan				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,6300	246,58 95,50	2 867,75 1 110,66
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,6300	7,45 1,50	86,64 17,44
125	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6300	68,91 55,00	801,45 639,65
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,6300	20,45 15,00	237,80 174,45
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,6300	7,45 1,50	86,64 17,44

1	2	3	4	5	6	7
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,6300	49,44 27,50	574,99 319,83
129	CK18C	Coltari din aluminiu	m	6,0000	21,29 13,00	127,75 78,00
		Total	lei			4 783,02
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**4 783,02** **2 357,47**
		1.4.3. Pereti				
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,0000	51,97 37,50	519,65 375,00
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	74,9600	11,36 1,50	851,70 112,44
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,9600	23,32 10,00	1 748,33 749,60
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,9600	79,14 61,00	5 932,04 4 572,56
134	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	74,9600	390,36 300,00	29 261,57 22 488,00
135	CK18C	Coltari din aluminiu	m	50,0000	21,29 13,00	1 064,55 650,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,9600	7,45 1,50	558,45 112,44

1	2	3	4	5	6	7
137	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2	74,9600	103,08 74,36	7 726,90 5 574,22
		Total	lei			47 663,19
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**47 663,19** **34 634,26**
		1.4.4. Partea inferioara a scarilor				
138	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	38,6100	8,50 7,00	328,19 270,27
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	38,6100	11,36 1,50	438,69 57,92
140	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18	m2	38,6100	103,08 74,36	3 979,92 2 871,14

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2)				
		Total	lei			4 746,80
		Total Partea inferioara a scarilor **Inclusiv salariu**				**4 746,80** **3 199,33**
		1.4.5. Scari				
141	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2	12,5000	46,50 11,50	581,25 143,75
142	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m	35,0700	102,85 82,50	3 606,79 2 893,28
143	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2	25,8900	266,52 237,50	6 900,08 6 148,88
144	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2	1,0000	402,07 138,00	402,07 138,00
145	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m	8,1700	48,16 25,00	393,46 204,25
146	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2	8,1200	134,60 99,00	1 092,95 803,88
147	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2	8,1200	46,50 11,50	377,58 93,38
148	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in	m2	8,1200	65,69 41,50	533,41 336,98

1	2	3	4	5	6	7
		doua straturi				
149	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,0000	28,14 7,50	422,10 112,50
		Total	lei			14 309,69
		Total Scari **Inclusiv salariu**				**14 309,69** **10 874,90**
		1.4.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,0000	5,00 5,00	100,00 100,00
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000	24,43 15,00	488,60 300,00
152	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	15,00 15,00	30,00 30,00
153	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	11,22 7,50	22,44 15,00
		Total	lei			641,04
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate **Inclusiv salariu**				**641,04** **445,00**
		Total	lei			74 155,42
		Total Etajul 2 **Inclusiv salariu**				**74 155,42** **53 449,64**
		1.5. Parter **1.5.1. Demontari**				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	60,4300	13,95 13,50	842,99 815,80
155	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2	28,2700	47,00 47,00	1 328,68 1 328,68

1	2	3	4	5	6	7
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,0000	11,00 11,00	44,00 44,00
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,0000	3,00 3,00	3,00 3,00
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,0000	10,25 8,00	205,00 160,00
159	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	21,6700	13,17 12,50	285,50 270,88
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	24,2500	12,50 12,50	303,12 303,12
		Total	lei			3 012,29
		Total Demontari **Inclusiv salariu**				**3 012,29** **2 925,48**
		1.5.2. Tavan				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	28,2700	246,58 95,50	6 970,89 2 699,78
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,2700	7,45 1,50	210,61 42,40
163	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,2700	68,91 55,00	1 948,16 1 554,85
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,2700	20,45 15,00	578,06 424,05
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	28,2700	7,45	210,61

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			1,50	42,40
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,2700	49,44 27,50	1 397,64 777,42
167	CK18C	Coltari din aluminiu	m	3,0000	21,29 13,00	63,87 39,00
		Total	lei			11 379,84
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**11 379,84** **5 579,90**
		1.5.3. Pereti				
168	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm)	m2	24,2500	398,45 113,50	9 662,35 2 752,38
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	60,4300	11,36 1,50	686,60 90,64
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,4300	23,32 10,00	1 409,44 604,30
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,4300	79,14 61,00	4 782,19 3 686,23
172	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,1700	390,36 300,00	14 119,41 10 851,00
173	CK18C	Coltari din aluminiu	m	25,0000	21,29	532,28

1	2	3	4	5	6	7
					13,00	325,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,4300	7,45 1,50	450,20 90,64
175	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2	60,4300	103,08 74,36	6 229,13 4 493,72
176	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	1,9000	46,43 30,00	88,21 57,00
177	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	1,7800	101,17 87,50	180,08 155,75
		Total	lei			38 139,89
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**38 139,89** **23 106,66**
		1.5.4. Pardosea				
178	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	28,2700	81,99 75,00	2 317,89 2 120,24

1	2	3	4	5	6	7
179	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7	m	22,0000	48,16 25,00	1 059,49 550,00
180	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2	15,0000	28,14 7,50	422,10 112,50
		Total	lei			3 799,48
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**3 799,48** **2 782,74**
		1.5.5. Lucrari de constructie pentru electricitate				
181	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,0000	5,00 5,00	100,00 100,00
182	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,0000	24,43 15,00	488,60 300,00
183	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,0000	15,00 15,00	30,00 30,00
184	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000	11,22 7,50	22,44 15,00
		Total	lei			641,04
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate **Inclusiv salariu**				**641,04** **445,00**
		Total	lei			56 972,54
		Total Parter **Inclusiv salariu**				**56 972,54** **34 839,78**
		1.6. Reparatie acoperis				
185	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)	m	46,0000	62,23 20,00	2 862,58 920,00
186	pret de piata	Spuma poliuretanica (pena)	buc	4,0000	50,00 0,00	200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
187	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m	55,0000	31,15 17,50	1 713,25 962,50
188	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,5000	143,46 74,30	1 075,93 557,25
189	RpSF09B aplicativ	Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (K=7 la salariu)	m	46,0000	35,00 35,00	1 610,00 1 610,00
190	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)	m	80,0000	45,23 10,00	3 618,20 800,00
191	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu IzofolRoof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	m2	6,0000	144,00 44,00	864,00 264,00
192	RpCO56C	Demontare tavan Armstrong	m2	10,0000	12,50 12,50	125,00 125,00
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)"	m2	10,0000	309,91 110,00	3 099,15 1 100,00
		Total	lei			15 168,11
		Total Reparatie acoperis **Inclusiv salariu**				**15 168,11** **6 338,75**
		1.7. Schimbare usi etajul 3				
194	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (10 buc.)	m2	24,5700	21,00 21,00	515,96 515,96

1	2	3	4	5	6	7
195	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))	m2	22,7700	1 464,97 220,00	33 357,34 5 009,40
196	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm,	m2	1,8000	1 464,97 220,00	2 636,95 396,00

1	2	3	4	5	6	7
		dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 0,90 (L) x 2,00 (H))				
197	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m	56,2000	16,08 4,00	903,42 224,80
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	12,5000	11,36 1,50	142,02 18,75
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,5000	23,32 10,00	291,54 125,00
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,5000	79,14 61,00	989,20 762,50
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,5000	7,45 1,50	93,12 18,75
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,5000	34,46 27,50	430,71 343,75
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,5000	20,45 15,00	255,60 187,50
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,5000	7,45 1,50	93,12 18,75
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,5000	49,44 27,50	617,98 343,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			40 326,96
		Total Schimbare usi etajul 3 **Inclusiv salariu**				**40 326,96** **7 964,91**
		1.8. Evacuare gunoi				
206	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	16,5000	148,00 148,00	2 442,00 2 442,00
207	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	16,5000	22,50 22,50	371,25 371,25
208	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	16,5000	64,50 0,00	1 064,25 0,00
		Total	lei			3 877,50
		Total Evacuare gunoi **Inclusiv salariu**				**3 877,50** **2 813,25**
		Total	lei			405 938,38
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			62 606,97
		Cheltuieli de transport	10 %			12 880,74
		Cheltuieli de regie	14,5 %			69 806,79
		Beneficiu de deviz	6 %			33 073,97
		Total Lucrari de constructie **Inclusiv salariu**				**584 306,85** **260 862,39**
		2. Lucrari de montare **2.1. Etajul 5**				
209	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	388,23 337,00	116,47 101,10
210	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	30,0000	13,20 0,00	396,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
211	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,3000	2 992,20 1 190,00	897,66 357,00
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,0200	5 037,50 1 610,00	100,75 32,20
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,0100	5 068,00 1 610,00	50,68 16,10
214	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	3,0000	13,00 0,00	39,00 0,00
215	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	11,25 0,00	11,25 0,00
216	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	32 573,00 4 400,00	651,46 88,00
217	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	30 573,00 4 400,00	611,46 88,00
218	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,1200	3 075,08 814,50	369,01 97,74
		Total	lei			3 243,74
		Total Etajul 5 **Inclusiv salariu**				**3 243,74** **780,14**
		2.2. Etajul 4				
219	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,3000	388,23	116,47

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			337,00	101,10
220	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	30,0000	13,20 0,00	396,00 0,00
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,3000	2 992,20 1 190,00	897,66 357,00
222	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,0200	5 037,50 1 610,00	100,75 32,20
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,0100	5 068,00 1 610,00	50,68 16,10
224	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	3,0000	13,00 0,00	39,00 0,00
225	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	11,25 0,00	11,25 0,00
226	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	32 573,00 4 400,00	651,46 88,00
227	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	30 573,00 4 400,00	611,46 88,00
228	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,1200	3 075,08 814,50	369,01 97,74
		Total	lei			3 243,74
		Total Etajul 4				**3 243,74 780,14**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.3. Etajul 3				
229	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	388,23 337,00	116,47 101,10
230	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	30,0000	13,20 0,00	396,00 0,00
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,3000	2 992,20 1 190,00	897,66 357,00
232	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,0200	5 037,50 1 610,00	100,75 32,20
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,0100	5 068,00 1 610,00	50,68 16,10
234	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	3,0000	13,00 0,00	39,00 0,00
235	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	11,25 0,00	11,25 0,00
236	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	32 573,00 4 400,00	651,46 88,00
237	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	30 573,00 4 400,00	611,46 88,00
238	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la	100 m	0,1200	3 075,08 814,50	369,01 97,74

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)				
		Total	lei			3 243,74
		Total Etajul 3 **Inclusiv salariu**				**3 243,74** **780,14**
		2.4. Etajul 2				
239	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	388,23 337,00	116,47 101,10
240	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	30,0000	13,20 0,00	396,00 0,00
241	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,3000	2 992,20 1 190,00	897,66 357,00
242	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,0200	5 037,50 1 610,00	100,75 32,20
243	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,0100	5 068,00 1 610,00	50,68 16,10
244	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	3,0000	13,00 0,00	39,00 0,00
245	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	11,25 0,00	11,25 0,00
246	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0200	32 573,00 4 400,00	651,46 88,00
247	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu	100 buc	0,0200	30 573,00 4 400,00	611,46 88,00

1	2	3	4	5	6	7
		lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul				
248	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,1200	3 075,08 814,50	369,01 97,74
		Total	lei			3 243,74
		Total Etajul 2 **Inclusiv salariu**				**3 243,74** **780,14**
		2.5. Parter				
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5500	388,24 337,00	213,53 185,35
250	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	55,0000	13,20 0,00	726,00 0,00
251	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,5500	2 996,75 1 190,00	1 648,21 654,50
252	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,0200	5 037,50 1 610,00	100,75 32,20
253	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	2,0000	13,00 0,00	26,00 0,00
254	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	11,25 0,00	11,25 0,00
255	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0400	32 573,00 4 400,00	1 302,92 176,00
256	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la	100 m	0,1200	3 075,08 814,50	369,01 97,74

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)				
		Total	lei			4 397,67
		Total Parter **Inclusiv salariu**				**4 397,67** **1 145,79**
		Total	lei			17 372,63
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			1 023,92
		Cheltuieli de transport	10 %			1 092,38
		Cheltuieli de regie	76 %			14 811,59
		Beneficiu de deviz	6 %			2 058,04
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**36 358,56** **4 266,35**

		Total	lei	620 665,41
		TVA	20 %	124 133,08
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**744 798,49** **265 128,74**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii de categorie generala in cadrul IPLT Gheorghe Asachi din mun. Chisinau, str. Bucuresti, 64

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reparatia casei scarilor si inlocuirea usilor la etajul 3

Valoarea de deviz 744 798,49 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	85,3270	50,00	4 266,35
2.	7122050013400	Zidar	h-om	118,1072	50,00	5 905,36
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	87,2370	50,00	4 361,85
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 431,8162	50,00	121 590,81
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	44,1339	50,00	2 206,69
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	21,8720	50,00	1 093,60
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	652,8885	50,00	32 644,46
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,5220	50,00	326,10
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,5000	50,00	1 425,00
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,7400	50,00	1 287,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,5718	50,00	6 628,57
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,6683	50,00	233,42
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	86,9778	50,00	4 348,89
15.	7422010060100	Timplar	h-om	153,2654	50,00	7 663,22
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,2650	50,00	2 813,25
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,6741	50,00	13 333,68
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,6559	50,00	2 432,75
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 019,1545	50,00	50 957,74
		Total manopera				**265 128,74**
		Materiale:				
1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	84,2625	5,02	423,00
2.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,6000	35,60	21,35
3.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	120,0000	1,02	123,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0036	25 000,00	90,00
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,6800	70,00	117,60
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	23,4500	20,00	469,00
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	23,4500	20,00	469,00
8.	1019852	Vopsea	kg	0,0350	36,58	1,28

9.	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	60,0000	5,00	300,00
10.	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	139,7655	35,60	4 975,66
11.	1412122204800	Mozaic granulat	kg	92,9200	7,36	683,88
12.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,3748	350,00	131,18
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1796	350,00	62,86
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	350,00	17,50
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,6202	25,00	965,50
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,7680	45,00	79,57
17.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,1575	6 500,00	1 023,75
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0040	6 500,00	26,00
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0120	6 500,00	78,00
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0120	6 500,00	78,00
21.	20102129460001 1	Baghete din lemn l=7 cm	m	59,0100	10,00	590,10
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	344,4840	1,02	351,37
23.	2010407343982	Rumegus	kg	0,2020	120,00	24,24
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0048	6 500,00	31,20
25.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,5569	1,04	38,02
26.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	119,2612	0,56	66,78
27.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,7896	29,53	23,33
28.	2320166200729	Parchetin	l	8,5911	74,00	635,74
29.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,5775	100,00	57,75
30.	24165373224382 9033	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	6,0000	100,00	600,00
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,3260	38,00	962,38
32.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	52,6065	38,00	1 999,04
33.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,1570	45,20	504,31
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,7680	45,00	1 519,56
35.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	17,1990	29,60	509,09
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,4569	40,00	338,28
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,2500	37,85	85,16
38.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,2915	40,00	211,66
39.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	5,7412	32,50	186,59
40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	31,4810	6,25	196,76
41.	2430226103000	Chit polimeric	kg	8,6625	80,00	693,00
42.	2430226109307	Diluant decapant	kg	41,2400	50,00	2 062,00
43.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	3,9413	110,00	433,54
44.	2451427308669	Ceara parchet	kg	8,5911	68,00	584,19
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	54,4815	28,69	1 563,07
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,0950	3,25	65,32
47.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	91,6743	9,85	903,00
48.	25213026022	Placi termoizolante - vata minerala 50 mm	m2	25,1024	68,34	1 715,50
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	227,1296	11,02	2 504,12
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	399,5310	8,20	3 276,16

51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,1971	3,00	45,57
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,1840	3,00	390,53
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	177,2652	3,15	558,41
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	14 263,9069	2,15	30 667,40
55.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	41,6191	11,02	458,63
56.	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	909,2700	11,02	10 020,17
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	164,9230	6,58	1 085,19
58.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	109,5750	3,47	380,23
59.	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	75,8937	55,28	4 195,41
60.	266210555270100012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	51,1796	50,47	2 583,03
61.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	28,4408	3,00	85,32
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	62,9250	5,00	314,64
63.	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	8,8905	15,00	133,34
64.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	84,3378	11,35	957,22
65.	2710703520285	Profil de suport	m	212,6319	14,00	2 976,84
66.	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	10,5000	185,00	1 942,50
67.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	264,6000	4,52	1 196,01
68.	27431235490442623	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m	m	46,0000	40,00	1 840,00
69.	2812106306000121	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	24,5700	1 200,00	29 484,00
70.	281210630600511	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta	m	92,4000	30,50	2 818,20
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9630	45,00	43,34
72.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,4398	70,00	240,79
73.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 696,0000	0,52	881,92
74.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 311,5599	0,36	472,15
75.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	314,6328	0,78	245,41
76.	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	4,0190	15,32	61,57
77.	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,0000	1,36	54,40
78.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	4,4702	5,00	22,34
79.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	46,3320	5,00	231,68
80.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,9540	5,00	139,77
81.	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	175,0000	13,20	2 310,00
82.	3344333188111222262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	12,0000	270,00	3 240,00

83.	3344333188111222267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	8,0000	250,00	2 000,00
84.	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	175,0000	3,00	525,00
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,8796	0,00	0,00
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,8400	0,00	0,00
87.	4100126202818	Apa	m3	2,9029	0,00	0,00
88.	4442322	Lac	kg	90,9270	28,00	2 545,95
89.	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	5,0000	11,25	56,25
90.	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	14,0000	13,00	182,00
91.	5009031	Scoabe	10 buc	11,7250	15,00	175,88
92.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,5425	50,00	27,12
93.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,4000	23,00	32,20
94.	5009061	Fisa de izolatie	buc	67,1300	1,25	83,91
95.	5009113	Prezoane	buc	40,8000	5,35	218,30
96.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,4080	40,00	16,30
97.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0875	15,00	1,29
98.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0350	15,00	0,52
99.	5366	Spuma poliuretanica (pena)	buc	4,0000	50,00	200,00
100.	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	10,0000	33,00	330,00
101.	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	4,0000	33,30	133,20
102.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2800	2,00	0,58
103.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,8600	5,00	259,30
		Total materiale de construcţii				**139 731,20**

Utilaje de construcţii:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,6480	100,00	364,80
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4914	300,00	147,42
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	180,0000	2,00	360,00
4.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	4,6649	45,00	209,93
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,4725	45,00	291,26
6.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	3,8976	150,00	584,64
7.	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	41,7540	100,00	4 175,40
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	161,8376	15,00	2 427,55
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,3500	100,00	3 035,00
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,7340	200,00	546,80
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,6000	200,00	320,00
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0480	150,00	7,20
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,4040	3,00	49,20
14.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	52,2928	10,00	522,92
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,0000	45,00	180,00
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2220	200,00	44,40
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,1881	120,00	2 302,60
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,1180	150,00	1 817,70
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,2570	250,00	1 064,25
		Total utilaje de construcţii				**18 451,07**

Total	lei	620 665,41
TVA	20 %	124 133,08

Total deviz: **744 798,49**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatii de categorie generala in cadrul IPLT Gheorghe Asachi din mun. Chisinau, str. Bucuresti, 64

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul 5				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			13,95 / 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			912,33
2	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			47,00 / 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
		Total	lei			317,72
3	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			21,00 / 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Total	lei			156,44
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,00 / 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		Total	lei			22,00
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,00 / 3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
		Total	lei			3,00
6	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,25 / 8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			153,75
7	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,18 / 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			107,64
		1.1.2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			246,58 / 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270100033 22	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	55,28	58,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,35	10,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	11,02	26,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,85	7,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,25	1,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,56	0,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,36	5,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	120,00	5,70
		Total	lei			2 160,06
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,45 / 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			65,26
10	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,91 / 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,58	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		Total	lei			603,67
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,45 / 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	11,02	5,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			179,12
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,45 / 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			65,26
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,44 / 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			433,09
14	CK18C	Coltari din aluminiu	m			21,29 /

1	2	3	4	5	6	7
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,52	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		Total	lei			127,75
		1.1.3. Pereti				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,97 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,14
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	lei			519,65
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,36 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	0,2700	35,60	9,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			743,07
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,69	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 525,36
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,14 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,15	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		Total	lei			5 175,50
19	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			390,36 300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,15	76,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	7,50
		Total	lei			25 529,71
20	CK18C	Coltari din aluminiu	m			21,29 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,52	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		Total	lei			1 064,55
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			487,23
22	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2			103,08 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	28,00	5,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	15,00	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	45,00	0,16
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	11,02	19,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	120,00	3,42
		Total	lei			6 741,43
		1.1.4. Partea inferioara a scarilor				
23	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			8,50 7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,50
		Total	lei			328,19
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,36 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	0,2700	35,60	9,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			438,69
25	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2			103,08 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	28,00	5,04
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	11,02	19,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	15,00	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	45,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	120,00	3,42
		Total	lei			3 979,92
		1.1.5. Scari				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			46,50

1	2	3	4	5	6	7
						11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	50,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	25,00	10,00
		Total	lei			581,25
27	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			102,85 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	3,00	0,27
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	68,00	1,72
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	110,00	1,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	74,00	1,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		Total	lei			3 606,79
28	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			266,52 237,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	50,00	207,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	3,00	0,45
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	68,00	2,75
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	110,00	2,22
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	74,00	2,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			6 900,08
29	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			402,07 138,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	50,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	3,00	67,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,84
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	7,36	170,97
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	5,00	1,26
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	120,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			402,07
30	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			48,16 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	0,0700	15,32	1,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,25	1,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,02	6,43
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	32,50	3,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Total	lei			393,46
31	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe	m2			134,60

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada				99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	150,00	18,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	10,00	16,10
		Total	lei			1 092,95
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			46,50 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	50,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	25,00	10,00
		Total	lei			377,58
33	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2			65,69 41,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	40,00	6,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	45,20	13,56
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	29,53	0,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			533,41
34	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2			28,14 7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	5,02	5,64
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	6 500,00	13,65
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			422,10
		1.1.6. Vopsire usa				
35	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			101,17 87,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	40,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	45,20	9,49
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	29,53	0,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			335,89
		1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
		Total	lei			100,00
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,43 15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,15	5,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			488,60

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
		Total	lei			30,00
39	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,22 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,15	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			22,44
		1.2. Etajul 4				
		1.2.1. Demontari				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			13,95 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			1 045,69
41	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
		Total	lei			452,60
42	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Total	lei			227,00
43	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		Total	lei			22,00
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,00 3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
		Total	lei			3,00
45	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,25 8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			153,75
46	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,18 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			107,64
		1.2.2. Tavan				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			246,58 / 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270100033 22	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	55,28	58,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,35	10,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	11,02	26,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,85	7,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,25	1,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,56	0,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,36	5,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	120,00	5,70
		Total	lei			2 867,75
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,45 / 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			86,64
49	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,91 / 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,58	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		Total	lei			801,45
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,45 / 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	11,02	5,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			237,80
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,45 / 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			86,64
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,44 / 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			574,99
53	CK18C	Coltari din aluminiu	m			21,29 /

1	2	3	4	5	6	7
						13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,52	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		Total	lei			127,75
		1.2.3. Pereti				
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,97 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,14
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	lei			519,65
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,36 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	0,2700	35,60	9,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			851,70
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,69	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 748,33
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,14 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,15	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		Total	lei			5 932,04
58	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			390,36 300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,15	76,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	7,50
		Total	lei			29 261,57
59	CK18C	Coltari din aluminiu	m			21,29 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,52	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		Total	lei			1 064,55
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			558,45
61	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2			103,08 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	28,00	5,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	15,00	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	45,00	0,16
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	11,02	19,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	120,00	3,42
		Total	lei			7 726,90
		1.2.4. Partea inferioara a scarilor				
62	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			8,50 7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,50
		Total	lei			328,19
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,36 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	0,2700	35,60	9,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			438,69
64	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2			103,08 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	28,00	5,04
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	11,02	19,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	15,00	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	45,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	120,00	3,42
		Total	lei			3 979,92
		1.2.5. Scari				
65	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			46,50

1	2	3	4	5	6	7
						11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	50,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	25,00	10,00
		Total	lei			581,25
66	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			102,85 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	3,00	0,27
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	68,00	1,72
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	110,00	1,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	74,00	1,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		Total	lei			3 606,79
67	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			266,52 237,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	50,00	207,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	3,00	0,45
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	68,00	2,75
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	110,00	2,22
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	74,00	2,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			6 900,08
68	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			402,07 138,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	50,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	3,00	67,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,84
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	7,36	170,97
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	5,00	1,26
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	120,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			402,07
69	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			48,16 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	0,0700	15,32	1,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,25	1,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,02	6,43
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	32,50	3,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Total	lei			393,46
70	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe	m2			134,60

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada				99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	150,00	18,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	10,00	16,10
		Total	lei			1 092,95
71	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			46,50 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	50,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	25,00	10,00
		Total	lei			377,58
72	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2			65,69 41,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	40,00	6,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	45,20	13,56
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	29,53	0,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			533,41
73	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2			28,14 7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	5,02	5,64
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	6 500,00	13,65
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			422,10
		1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
74	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
		Total	lei			100,00
75	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,43 15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,15	5,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			488,60
76	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
		Total	lei			30,00
77	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,22 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,15	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			22,44
		1.3. Etajul 3				
		1.3.1. Demontari				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			13,95 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			1 045,69
79	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
		Total	lei			452,60
80	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Total	lei			227,00
81	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		Total	lei			22,00
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,00 3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
		Total	lei			3,00
83	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,25 8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			153,75
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,18 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			107,64
		1.3.2. Tavan				
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			246,58 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270100033 22	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	55,28	58,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,35	10,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	11,02	26,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,85	7,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,25	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,56	0,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,36	5,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	120,00	5,70
		Total	lei			2 867,75
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,45 / 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			86,64
87	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,91 / 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,58	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		Total	lei			801,45
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,45 / 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	11,02	5,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			237,80
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,45 / 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			86,64
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,44 / 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			574,99
91	CK18C	Coltari din aluminiu	m			21,29 / 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,52	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		Total	lei			127,75
		1.3.3. Pereti				
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,97 / 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,14
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	lei			519,65
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,36 / 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	0,2700	35,60	9,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			851,70
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 / 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,69	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 748,33
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,14 / 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,15	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		Total	lei			5 932,04
96	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			390,36 / 300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,15	76,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	7,50
		Total	lei			29 261,57
97	CK18C	Coltari din aluminiu	m			21,29 / 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,52	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		Total	lei			1 064,55
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,45 / 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			558,45
99	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund	m2			103,08 / 74,36

1	2	3	4	5	6	7
		"Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	28,00	5,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	15,00	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	45,00	0,16
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	11,02	19,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	120,00	3,42
		Total	lei			7 726,90
		1.3.4. Partea inferioara a scarilor				
100	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			8,50 7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,50
		Total	lei			328,19
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,36 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	0,2700	35,60	9,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			438,69
102	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2			103,08 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	28,00	5,04
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	11,02	19,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	15,00	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	45,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	120,00	3,42
		Total	lei			3 979,92
		1.3.5. Scari				
103	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			46,50 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	50,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	25,00	10,00
		Total	lei			581,25
104	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			102,85 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	3,00	0,27
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	68,00	1,72
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	110,00	1,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	74,00	1,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		Total	lei			3 606,79
105	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			266,52 237,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	50,00	207,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	3,00	0,45
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	68,00	2,75
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	110,00	2,22
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	74,00	2,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			6 900,08
106	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			402,07 138,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	50,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	3,00	67,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,84
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	7,36	170,97
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	5,00	1,26
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	120,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			402,07
107	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			48,16 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	0,0700	15,32	1,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,25	1,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,02	6,43
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	32,50	3,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Total	lei			393,46
108	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2			134,60 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	150,00	18,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	10,00	16,10
		Total	lei			1 092,95
109	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			46,50 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	50,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	25,00	10,00
		Total	lei			377,58
110	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2			65,69

1	2	3	4	5	6	7
						41,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	40,00	6,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	45,20	13,56
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	29,53	0,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			533,41
111	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2			28,14 7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	5,02	5,64
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	6 500,00	13,65
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			422,10
		1.3.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
112	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
		Total	lei			100,00
113	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,43 15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,15	5,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			488,60
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
		Total	lei			30,00
115	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,22 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,15	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			22,44
		1.4. Etajul 2				
		1.4.1. Demontari				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			13,95 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 045,69
117	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
		Total	lei			452,60
118	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Total	lei			227,00
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		Total	lei			22,00
120	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,00 3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
		Total	lei			3,00
121	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,25 8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			153,75
122	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,18 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			107,64
		1.4.2. Tavan				
123	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			246,58 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	55,28	58,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,35	10,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	11,02	26,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,85	7,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,25	1,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,56	0,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,36	5,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	120,00	5,70
		Total	lei			2 867,75
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			86,64

1	2	3	4	5	6	7
125	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,91 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,58	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		Total	lei			801,45
126	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,45 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	11,02	5,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		Total	lei			237,80
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			86,64
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,44 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			574,99
129	CK18C	Coltari din aluminiu	m			21,29 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,52	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		Total	lei			127,75
		1.4.3. Pereti				
130	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,97 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,14
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	lei			519,65
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,36 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	0,2700	35,60	9,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			851,70
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 / 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,69	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 748,33
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,14 / 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,15	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		Total	lei			5 932,04
134	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			390,36 / 300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,15	76,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	7,50
		Total	lei			29 261,57
135	CK18C	Coltari din aluminiu	m			21,29 / 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,52	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		Total	lei			1 064,55
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,45 / 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			558,45
137	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2			103,08 / 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	28,00	5,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	15,00	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	45,00	0,16
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	11,02	19,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	120,00	3,42
		Total	lei			7 726,90
		1.4.4. Partea inferioara a scarilor				

1	2	3	4	5	6	7
138	RpIzA03A	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor	m2			8,50 7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,00	1,50
		Total	lei			328,19
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,36 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	0,2700	35,60	9,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			438,69
140	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2			103,08 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	28,00	5,04
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	11,02	19,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	15,00	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	45,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	120,00	3,42
		Total	lei			3 979,92
		1.4.5. Scari				
141	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - la scari	m2			46,50 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	50,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	25,00	10,00
		Total	lei			581,25
142	RpCL21A	Frecarea si lustruirea treptelor si contratrepte mozaicate	m			102,85 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0900	3,00	0,27
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0250	68,00	1,72
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0100	110,00	1,11
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	74,00	1,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		Total	lei			3 606,79
143	RpCL21B	Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic	m2			266,52 237,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,1500	50,00	207,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1500	3,00	0,45
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0400	68,00	2,75
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0200	110,00	2,22
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	74,00	2,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			6 900,08
144	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2	m2			402,07 138,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,4000	50,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1500	3,00	67,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,84
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	23,0000	7,36	170,97
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2500	5,00	1,26
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	120,00	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	150,00	1,80
		Total	lei			402,07
145	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7 cm	m			48,16 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	0,0700	15,32	1,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,25	1,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,02	6,43
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	32,50	3,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Total	lei			393,46
146	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe balustrada	m2			134,60 99,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	150,00	18,00
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	10,00	16,10
		Total	lei			1 092,95
147	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant -balustrada la scari	m2			46,50 11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	50,00	25,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	25,00	10,00
		Total	lei			377,58
148	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a baslustradei in doua straturi	m2			65,69 41,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	40,00	6,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	45,20	13,56
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	29,53	0,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			533,41
149	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2			28,14 7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	5,02	5,64
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	6 500,00	13,65
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			422,10
		1.4.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
150	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
		Total	lei			100,00
151	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,43 15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,15	5,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			488,60
152	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
		Total	lei			30,00
153	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,22 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,15	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			22,44
		1.5. Parter				
		1.5.1. Demontari				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			13,95 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			842,99
155	RpCO56B	Demontarea tavanelor suspendate din foi de ardezie	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
		Total	lei			1 328,68
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			11,00 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		Total	lei			44,00
157	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,00

1	2	3	4	5	6	7
						3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
		Total	lei			3,00
158	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,25 8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			205,00
159	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			13,17 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		Total	lei			285,50
160	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		Total	lei			303,12
		1.5.2. Tavan				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			246,58 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	55,28	58,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,35	10,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	11,02	26,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,85	7,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,25	1,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,56	0,93
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,36	5,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	120,00	5,70
		Total	lei			6 970,89
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			210,61
163	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			68,91 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,58	13,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		Total	lei			1 948,16
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,45 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	11,02	5,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			578,06
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			210,61
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,44 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			1 397,64
167	CK18C	Coltari din aluminiu	m			21,29 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,52	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		Total	lei			63,87
		1.5.3. Pereti				
168	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm)	m2			398,45 113,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	50,00	113,50
	266210555270100012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	2,1000	50,47	106,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	11,35	8,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,95
	25213026022	Placi termoizolante - vata minerala 50 mm	m2	1,0300	68,34	70,74
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,78	10,12
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	11,02	26,04
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	9,85	15,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	6,25	3,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,04	1,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,36	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	120,00	6,80
		Total	lei			9 662,35
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,36 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	0,2700	35,60	9,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			686,60
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,69	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			1 409,44

1	2	3	4	5	6	7
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,14 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,15	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		Total	lei			4 782,19
172	CF51B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			390,36 300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,15	76,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	7,50
		Total	lei			14 119,41
173	CK18C	Coltari din aluminiu	m			21,29 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	4,52	4,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,52	3,12
		Total	lei			532,28
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			450,20
175	CF62A k=0,45 salari	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Sheetrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:(Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Sheetroc Norma la material K= 1.8 kg/m2, Lac Norma de conscum la material K=0,18 kg/m2)	m2			103,08 74,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	50,00	74,36
	4442322	Lac	kg	0,1800	28,00	5,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	15,00	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	45,00	0,16
	265310210083244	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	1,8000	11,02	19,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	120,00	3,42
		Total	lei			6 229,13
176	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2			46,43 30,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	40,00	4,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	45,20	8,14
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	29,53	0,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			88,21

1	2	3	4	5	6	7
177	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			101,17 87,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	40,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	45,20	9,49
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	29,53	0,59
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			180,08
		1.5.4. Pardosea				
178	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			81,99 75,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	50,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	5,00	0,61
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	68,00	2,08
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	74,00	2,26
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	110,00	1,68
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			2 317,89
179	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv h=7	m			48,16 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	287411631250033	Plinte din ceramica h=7 cm	m	0,0700	15,32	1,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,25	1,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,02	6,43
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	32,50	3,41
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Total	lei			1 059,49
180	RpCE29A	Pelicula din polimeri pe durata efectuarii reparatiei	m2			28,14 7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	5,02	5,64
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	6 500,00	13,65
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			422,10
		1.5.5. Lucrari de constructie pentru electricitate				
181	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,00 5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	50,00	5,00
		Total	lei			100,00
182	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24,43 15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,15	5,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			488,60
183	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			15,00 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
		Total	lei			30,00
184	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,22 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,15	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			22,44
		1.6. Reparatie acoperis				
185	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)	m			62,23 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490442623	Glafuri din tabla prevopsita alb l=0,25 m	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,52	2,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			2 862,58
186	pret de piata	Spuma poliuretanica (pena)	buc			50,00 0,00
	5366	Spuma poliuretanica (pena)	buc	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			200,00
187	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m			31,15 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	80,00	12,60
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	100,00	1,05
		Total	lei			1 713,25
188	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2			143,46 74,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	37,85	11,35
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,47	50,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	200,00	5,92
		Total	lei			1 075,93
189	RpSF09B aplicativ	Curatirea si spalarea ulucelor de frunze (K=7 la salariu)	m			35,00 35,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	50,00	35,00
		Total	lei			1 610,00
190	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de	m			45,23 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	281210630600511	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta	m	1,1000	30,50	35,23
		Total	lei			3 618,20
191	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu IzofolRoof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	m2			144,00 / 44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	50,00	19,00
	241653732243829033	Izofol-Roof in 2 straturi (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici	kg	1,0000	100,00	100,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
		Total	lei			864,00
192	RpCO56C	Demontare tavan Armstrong	m2			12,50 / 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		Total	lei			125,00
193	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)"	m2			309,91 / 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,36	5,44
	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		Total	lei			3 099,15
		1.7. Schimbare usi etajul 3				
194	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (10 buc.)	m2			21,00 / 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Total	lei			515,96
195	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (9 buc. - dimensiuni 1,10 (L) x 2,30 (H))	m2			1 464,97 / 220,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2812106306000121	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,00	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	29,60	20,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		Total	lei			33 357,34
196	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei (1 buc. - dimensiuni 0,90 (L) x 2,00 (H))	m2			1 464,97 220,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2812106306000121	Usa din metal, exterior metalul grosime 2 mm, cu fatada MDF 10 mm, vopsita, interior metal grosimea 1,2 mm, cutie metalica 50x50 mm, grosime 2 mm, dotata cu 2 balamale h=14 cm, lacata gardian 1011, miner h=20 cm, in set cu 5 chei	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	70,00	9,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,20
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	29,60	20,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		Total	lei			2 636,95
197	CK07B	Baghete din lemn l=7 cm montate la usi	m			16,08 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	201021294600011	Baghete din lemn l=7 cm	m	1,0500	10,00	10,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	45,00	0,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	5,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			903,42
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,36 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa -grund -Betonocontact	kg	0,2700	35,60	9,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			142,02

1	2	3	4	5	6	7
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,32 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,69	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		Total	lei			291,54
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,14 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,15	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		Total	lei			989,20
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			93,12
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,46 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,58	6,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			430,71
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,45 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	11,02	5,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Total	lei			255,60
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			93,12
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			49,44 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,15	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			617,98
		1.8. Evacuare gunoi				

1	2	3	4	5	6	7
206	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			148,00 148,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	50,00	148,00
		Total	lei			2 442,00
207	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
		Total	lei			371,25
208	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			64,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		Total	lei			1 064,25
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Etajul 5				
209	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			388,23 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,58	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,23
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	2,00	0,33
		Total	lei			116,47
210	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			13,20 0,00
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,20	13,20
		Total	lei			396,00
211	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 992,20 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,00	300,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
		Total	lei			897,66
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			5 037,50 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	33,00	3 300,00
		Total	lei			100,75
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 068,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	128,00
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	33,30	3 330,00
		Total	lei			50,68
214	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc			13,00 0,00
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	13,00	13,00
		Total	lei			39,00
215	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			11,25 0,00
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			11,25
216	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			32 573,00 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,35	1 091,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,50
	3344333188111222262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	270,00	27 000,00
		Total	lei			651,46
217	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			30 573,00 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	3344333188111222267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	250,00	25 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,35	1 091,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,50
		Total	lei			611,46
218	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			3 075,08 814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,60	35,58
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,02	205,00
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,00	500,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	100,00	608,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	150,00	912,00
		Total	lei			369,01
		2.2. Etajul 4				
219	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			388,23 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,58	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,23
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	2,00	0,33
		Total	lei			116,47
220	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			13,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,20	13,20
		Total	lei			396,00
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 992,20 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,00	300,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
		Total	lei			897,66
222	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			5 037,50 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	33,00	3 300,00
		Total	lei			100,75
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 068,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	128,00
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	33,30	3 330,00
		Total	lei			50,68
224	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc			13,00 0,00
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	13,00	13,00
		Total	lei			39,00
225	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			11,25 0,00
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			11,25
226	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			32 573,00 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,35	1 091,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,50
	334433318811122 2262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	270,00	27 000,00
		Total	lei			651,46
227	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			30 573,00 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	334433318811122 2267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	250,00	25 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,35	1 091,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,50
		Total	lei			611,46
228	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la	100 m			3 075,08

1	2	3	4	5	6	7
		40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)				814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,60	35,58
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,02	205,00
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,00	500,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	100,00	608,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	150,00	912,00
		Total	lei			369,01
		2.3. Etajul 3				
229	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			388,23 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,58	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,23
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	2,00	0,33
		Total	lei			116,47
230	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			13,20 0,00
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,20	13,20
		Total	lei			396,00
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 992,20 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,00	300,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
		Total	lei			897,66
232	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			5 037,50 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	33,00	3 300,00
		Total	lei			100,75
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 068,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	128,00
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	33,30	3 330,00
		Total	lei			50,68
234	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc			13,00 0,00
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	13,00	13,00
		Total	lei			39,00

1	2	3	4	5	6	7
235	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			11,25 0,00
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			11,25
236	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			32 573,00 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,35	1 091,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,50
	334433318811122 2262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	270,00	27 000,00
		Total	lei			651,46
237	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			30 573,00 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	334433318811122 2267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	250,00	25 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,35	1 091,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,50
		Total	lei			611,46
238	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			3 075,08 814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,60	35,58
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,02	205,00
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,00	500,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	100,00	608,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	150,00	912,00
		Total	lei			369,01
		2.4. Etajul 2				
239	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			388,23 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,58	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,23
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	2,00	0,33
		Total	lei			116,47
240	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			13,20 0,00
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,20	13,20
		Total	lei			396,00
241	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 992,20 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu	m	100,0000	3,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		proprietati de autostingere				
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
		Total	lei			897,66
242	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			5 037,50 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	33,00	3 300,00
		Total	lei			100,75
243	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 068,00 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	128,00
	540-40533	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	33,30	3 330,00
		Total	lei			50,68
244	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc			13,00 0,00
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	13,00	13,00
		Total	lei			39,00
245	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			11,25 0,00
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			11,25
246	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			32 573,00 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,35	1 091,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,50
	334433318811122 2262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	270,00	27 000,00
		Total	lei			651,46
247	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			30 573,00 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	334433318811122 2267	Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	250,00	25 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,35	1 091,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,50
		Total	lei			611,46
248	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			3 075,08 814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,60	35,58
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,02	205,00
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,00	500,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	100,00	608,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	150,00	912,00
		Total	lei			369,01

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Parter				
249	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			388,24 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,58	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,49
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,25	15,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,29
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	2,00	0,33
		Total	lei			213,53
250	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			13,20 0,00
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,20	13,20
		Total	lei			726,00
251	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 996,75 1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	33785032-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,00	300,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	54,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,00	67,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,25	22,49
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	150,00	726,00
		Total	lei			1 648,21
252	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			5 037,50 1 610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1 610,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,25	127,50
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	33,00	3 300,00
		Total	lei			100,75
253	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc			13,00 0,00
	4444444443322	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	13,00	13,00
		Total	lei			26,00
254	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			11,25 0,00
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			11,25
255	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc			32 573,00 4 400,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	50,00	4 400,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,35	1 091,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	40,00	81,50
	334433318811122 2262272	Corp de iluminat cu lampi LED incorporat in tavan - la montare se va coordona cu beneficiarul	buc	100,0000	270,00	27 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 302,92
256	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			3 075,08 ——— 814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,60	35,58
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,02	205,00
	1110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,0000	5,00	500,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	100,00	608,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	150,00	912,00
		Total	lei			369,01

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Digitally signed by Savciuc Radu
Date: 2026.06.08 10:27:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ