

Obiectivul: CSPLN

Obiectul: Planul trasare a retele de semnalizare de incendiu

## Deviz local Nr.

Intocmit in preturi curente 2026

Valoarea de deviz 284 027,85 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1.1	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 gaze (контрольная панель EN54, "MAG 8P+ML " (numai manopera)	buc	1	1513,6	1513,6
					1513,6	1513,6
1.2	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (Радиопередатчик АТС-100) (numai manopera)	buc	1	473	473
					473	473
1.3	08-01-121-1	Акумулятор acid stationar, tip: C-1, СК-1, 12 В, 4 Ач (аккумулятор) (numai manopera)	buc	2	194,88	389,75
					194,88	389,75
1.4	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	6	94,6	567,6
					94,6	567,6
1.5		Извещатель тепловой "SensoMAG F10"	buc	6	254	1524
					0	0
1.6	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Извещатель дымовой "SensoMAG S30") (numai manopera)	buc	42	94,6	3973,2
					94,6	3973,2
1.7		Извещатель дымовой "SensoMAG S30"	buc	42	140	5880
					0	0
1.8	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Сирена EN 54 "SF105") (numai manopera)	buc	5	94,6	473
					94,6	473
1.9	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Извещатель пожарный ручной "Senso MAGMCP50") (numai manopera)	buc	4	94,6	378,4
					94,6	378,4
1.10		Извещатель пожарный ручной "Senso MAGMCP50"	buc	6	141	846
					0	0
1.11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (numai manopera)	100m	4,6	1173,04	5395,98
					1173,04	5395,98
1.12		Кабель 2x0,8 КПСнг(А)FRLSLTx 2x1,5	m	460	180	82800
					0	0
1.13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.(numai manopera)	100m	1,2	1173,04	1407,65
					1173,04	1407,65
1.14		Провод 3x1,5 ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m	120	200	24000
					0	0
1.15	10-06-034-14	Lucrari diverse: короб пластиковый 10x22 MCS-1 (numai manopera)	m	150	24,6	3689,4
					24,6	3689,4
1.16		Короб пластиковый 10x22 MCS-1	m	150	21,28	3192
					0	0

1.17	08-02-411-1	Furtun metalic, Труба гофрированная Д20 мм (numai manopera)	100 m	4	3282,62	13130,48
					3282,62	13130,48
1.18		Труба гофрированная Д20 мм	m	400	14	5600
					0	0
1.19	08-02-411-1	Furtun metalic, Металлорукав РЗЦ-Ч-III-22У3 (numai manopera)	100 m	0,2	3282,62	656,52
					3282,62	656,52
1.20		Металлорукав РЗЦ-Ч-III-22У3	m	20	16	320
					0	0
1.21	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (резистор (numai manopera))	buc	7	94,6	662,2
					94,6	662,2
1.22		резистор	buc	7	26,36	184,52
					0	0
1.23	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" (информационное табло) (numai manopera)	buc	1	1513,6	1513,6
					1513,6	1513,6
1.24	10-06-034-06	Lucrari diverse: Voxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din plumb sau aluminiu (numai manopera)	buc	1	567,6	567,6
					567,6	567,6
1.25	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ( Датчик комбинированный"SensoMAG M40"(combinat)) (numai manopera)	buc	2	94,6	189,2
					94,6	189,2
1.26		Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)	buc	2	270	540
					0	0
1.27	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (База для датчика) (numai manopera)	buc	48	94,6	4540,8
					94,6	4540,8
1.28	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	1	94,6	94,6
					94,6	94,6
		<b>TOTAL 1. Lucrari de montare</b>				<b>164503,11</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>39616,59</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>418,78</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		164503,11
Asigurari sociale	24,0000%	9507,98
Total		174011,09
Cheltuieli de transport	7,0000%	8742,06
Total		182753,15
Cheltuieli de regie	76,0000%	30108,61
Total		212861,75
Beneficiu de deviz	6,0000%	12771,71

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>225633,46</b>
-----------------------------	------------------

		<b>2. Utilaj</b>				
2.1		Контрольная панель управления EN54, "MAG 8P+ML "	buc	1	2413,33	2413,33
					0	0
2.2		Радиопередатчик ATS-100	buc	1	520	520
					0	0
2.3		Аккумулятор 12В,17 А/ч	buc	2	316,66	633,32

					0	0
2.4		Сирена EN 54 "SF105"	buc	4	375	1500
					0	0
2.5		информационное табло	buc	1	2600	2600
					0	0
2.6		Вохе 650x550x230	buc	1	250	250
					0	0
2.7		База для датчика	buc	48	43,75	2100
					0	0
2.8		Модуль журнала MAG8Plus	buc	1	460	460
					0	0
2.9		Сирена EN 54 "SF200"	buc	1	448,66	448,66
					0	0
		<b>TOTAL 2. Utilaj</b>				<b>10925,31</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>0</b>

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>0</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

Total		10925,31
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	131,1

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>11056,41</b>
-----------------------------	-----------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>236689,87</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>47337,97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>284027,85</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>39616,59</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: CSPLN

Obiectul: Planul trasare a retele de semnalizare de incendiu

## Devizul local de resurse Nr.

Intocmit in preturi curente 2026-03-16

Valoarea de deviz 284 027,85 (Lei)

Deviz: 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	418,78	94,6	39616,59
<b>Total manopera</b>					<b>39616,59</b>	
<b>Materiale</b>						
1	2x0.8	Кабель 2x0,8 КПЧнг(А)FRLSLTx 2x1,5	100m	460	180	82800
2	3x1.5	Провод 3x1,5 ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	100m	120	200	24000
3	MCS-1	Короб пластиковый 10x22 MCS-1	m	150	21,28	3192
4	д20	Труба гофрированная Д20 мм	m	400	14	5600
5	ИП-105-2/1	Извещатель дымовой "SensoMAG S30"	buc	42	140	5880
6	ИП-105-2/1г	Извещатель тепловой "SensoMAG F10"	buc	6	254	1524
7	ИПП-2-01	Извещатель пожарный ручной "Senso MAGMCP50"	buc	6	141	846
8	резистор	резистор	buc	7	26,36	184,52
9	сщ	Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)	buc	2	270	540
10	у3	Металлорукав РЗЦ-Ч-III-22У3	m	20	16	320
<b>Total materiale</b>					<b>124886,52</b>	
<b>Utilaj</b>						
<b>Total utilaj</b>					<b>0</b>	
Total					164503,11	
Asigurari sociale				24,0000%	9507,98	
Total					174011,09	
Cheltuieli de transport				7,0000%	8742,06	
Total					182753,15	
Cheltuieli de regie				76,0000%	30108,61	
Total					212861,75	
Beneficiu de deviz				6,0000%	12771,71	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>					<b>225633,46</b>	

Deviz: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

<b>Manopera</b>						
<b>Total manopera</b>						<b>0</b>
<b>Materiale</b>						
1	321651940	База для датчика	buc	48	43,75	2100
2	5110004	Вохе 650x550x230	buc	1	250	250
3	ATS-100	Радиопередатчик ATS-100	buc	1	520	520
4	DSC PC 585H	Контрольная панель управления EN54, "MAG 8P+ML "	buc	1	2413,33	2413,33
5	MAG8Plus	Модуль журнала MAG8Plus	buc	1	460	460
6	аккумулятор	Аккумулятор 12В,17 А/ч	buc	2	316,66	633,32
7	ИТ	информационное табло	buc	1	2600	2600
8	Сирена EN 54 'SF105'	Сирена EN 54 "SF105"	buc	4	375	1500
9	Сирена EN200	Сирена EN 54 "SF200'	buc	1	448,66	448,66
<b>Total materiale</b>						<b>10925,31</b>
<b>Utilaj</b>						
<b>Total utilaj</b>						<b>0</b>
Total						10925,31
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%	131,1	
<b>TOTAL Deviz faraTVA</b>						<b>11056,41</b>
<b>Total</b>						<b>236689,87</b>
<b>TVA</b>				<b>20%</b>	<b>47337,97</b>	
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>284027,85</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



		<b>ручной "Senso MAGMCP50") (numai manopera)</b>				
1.9.1	1	Muncitor	h-om	1	94,6	94,6
<b>1.10</b>		<b>Извещатель пожарный ручной "Senso MAGMCP50'</b>	<b>buc</b>			<b>141</b>
						<b>0</b>
1.10.1	ИПП-2-01	Извещатель пожарный ручной "Senso MAGMCP50'	buc	1	141	141
<b>1.11</b>	<b>08-02-148-1</b>	<b>Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (numai manopera)</b>	<b>100m</b>			<b>1173,04</b>
						<b>1173,04</b>
1.11.1	1	Muncitor	h-om	12,4	94,6	1173,04
<b>1.12</b>		<b>Кабель 2x0,8 КПСнг(А)FRLSLTx 2x1,5</b>	<b>m</b>			<b>180</b>
						<b>0</b>
1.12.1	2x0.8	Кабель 2x0,8 КПСнг(А)FRLSLTx 2x1,5	100m	1	180	180
<b>1.13</b>	<b>08-02-148-1</b>	<b>Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.(numai manopera)</b>	<b>100m</b>			<b>1173,04</b>
						<b>1173,04</b>
1.13.1	1	Muncitor	h-om	12,4	94,6	1173,04
<b>1.14</b>		<b>Провод 3x1,5 ВВГнг FRLSLTx 3x1,5</b>	<b>m</b>			<b>200</b>
						<b>0</b>
1.14.1	3x1.5	Провод 3x1,5 ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	100m	1	200	200
<b>1.15</b>	<b>10-06-034-14</b>	<b>Lucrari diverse: короб пластиковый 10x22 MCS-1 (numai manopera)</b>	<b>m</b>			<b>24,6</b>
						<b>24,6</b>
1.15.1	1	Muncitor	h-om	0,26	94,6	24,6
<b>1.16</b>		<b>Короб пластиковый 10x22 MCS-1</b>	<b>m</b>			<b>21,28</b>
						<b>0</b>
1.16.1	MCS-1	Короб пластиковый 10x22 MCS-1	m	1	21,28	21,28
<b>1.17</b>	<b>08-02-411-1</b>	<b>Furtun metalic, Труба гофрированная Д20 мм (numai manopera)</b>	<b>100 m</b>			<b>3282,62</b>
						<b>3282,62</b>
1.17.1	1	Muncitor	h-om	34,7	94,6	3282,62
<b>1.18</b>		<b>Труба гофрированная Д20 мм</b>	<b>m</b>			<b>14</b>
						<b>0</b>
1.18.1	д20	Труба гофрированная Д20 мм	m	1	14	14
<b>1.19</b>	<b>08-02-411-1</b>	<b>Furtun metalic, Металлорукав РЗЦ-Ч-Ш-22У3 (numai manopera)</b>	<b>100 m</b>			<b>3282,62</b>
						<b>3282,62</b>
1.19.1	1	Muncitor	h-om	34,7	94,6	3282,62
<b>1.20</b>		<b>Металлорукав РЗЦ-Ч-Ш-22У3</b>	<b>m</b>			<b>16</b>
						<b>0</b>
1.20.1	у3	Металлорукав РЗЦ-Ч-Ш-22У3	m	1	16	16
<b>1.21</b>	<b>10-08-002-03</b>	<b>Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (резистор (numai manopera)</b>	<b>buc</b>			<b>94,6</b>
						<b>94,6</b>
1.21.1	1	Muncitor	h-om	1	94,6	94,6
<b>1.22</b>		<b>резистор</b>	<b>buc</b>			<b>26,36</b>
						<b>0</b>
1.22.1	резистор	резистор	buc	1	26,36	26,36
<b>1.23</b>	<b>10-08-001-08</b>	<b>Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" (информационное табло) (numai manopera)</b>	<b>buc</b>			<b>1513,6</b>
						<b>1513,6</b>

1.23.1	1	Muncitor	h-om	16	94,6	1513,6
<b>1.24</b>	<b>10-06-034-06</b>	<b>Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din plumb sau aluminiu (numai manopera)</b>	<b>buc</b>			<b>567,6</b>
						<b>567,6</b>
1.24.1	1	Muncitor	h-om	6	94,6	567,6
<b>1.25</b>	<b>10-08-002-03</b>	<b>Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ( Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)) (numai manopera)</b>	<b>buc</b>			<b>94,6</b>
						<b>94,6</b>
1.25.1	1	Muncitor	h-om	1	94,6	94,6
<b>1.26</b>		<b>Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)</b>	<b>buc</b>			<b>270</b>
						<b>0</b>
1.26.1	сщ	Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)	buc	1	270	270
<b>1.27</b>	<b>10-08-002-03</b>	<b>Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (База для датчика) (numai manopera)</b>	<b>buc</b>			<b>94,6</b>
						<b>94,6</b>
1.27.1	1	Muncitor	h-om	1	94,6	94,6
<b>1.28</b>	<b>10-08-002-02</b>	<b>Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala</b>	<b>buc</b>			<b>94,6</b>
						<b>94,6</b>
1.28.1	1	Muncitor	h-om	1	94,6	94,6
		<b>TOTAL 1. Lucrari de montare</b>				<b>164503,11</b>

		<b>2. Utilaj</b>				
<b>2.1</b>		<b>Контрольная панель управления EN54, "MAG 8P+ML "</b>	<b>buc</b>			<b>2413,33</b>
						<b>0</b>
2.1.1	DSC PC 585H	Контрольная панель управления EN54, "MAG 8P+ML "	buc	1	2413,33	2413,33
<b>2.2</b>		<b>Радиопередатчик ATS-100</b>	<b>buc</b>			<b>520</b>
						<b>0</b>
2.2.1	ATS-100	Радиопередатчик ATS-100	buc	1	520	520
<b>2.3</b>		<b>Аккумулятор 12В,17 А/ч</b>	<b>buc</b>			<b>316,66</b>
						<b>0</b>
2.3.1	аккумулятор	Аккумулятор 12В,17 А/ч	buc	1	316,66	316,66
<b>2.4</b>		<b>Сирена EN 54 "SF105"</b>	<b>buc</b>			<b>375</b>
						<b>0</b>
2.4.1	Сирена EN 54 'SF105'	Сирена EN 54 "SF105"	buc	1	375	375
<b>2.5</b>		<b>информационное табло</b>	<b>buc</b>			<b>2600</b>
						<b>0</b>
2.5.1	ИТ	информационное табло	buc	1	2600	2600
<b>2.6</b>		<b>Вохе 650x550x230</b>	<b>buc</b>			<b>250</b>
						<b>0</b>
2.6.1	5110004	Вохе 650x550x230	buc	1	250	250
<b>2.7</b>		<b>База для датчика</b>	<b>buc</b>			<b>43,75</b>
						<b>0</b>
2.7.1	321651940	База для датчика	buc	1	43,75	43,75

<b>2.8</b>		<b>Модуль журнала MAG8Plus</b>	<b>buc</b>			<b>460</b>
						<b>0</b>
2.8.1	MAG8Plus	Модуль журнала MAG8Plus	buc	1	460	460
<b>2.9</b>		<b>Сирена EN 54 "SF200"</b>	<b>buc</b>			<b>448,66</b>
						<b>0</b>
2.9.1	Сирена EN200	Сирена EN 54 "SF200"	buc	1	448,66	448,66
		<b>TOTAL 2. Utilaj</b>				<b>10925,31</b>

**APROBAT:**

**Intocmit:**

---

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor:**

---

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.