

**Lucrari de reparatie la blocul  
perinatal IMSP Spitalul raional  
Cahul (et.III)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 2 551 738,30 Lei**

Intocmit in prețuri curente 26.02.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. 51+</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK42B                     | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera- 21.73m2, Bloc sanitar-5.84m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                | m2   | 28,0000                               | 28,320<br>27,600                      | 792,960<br>772,800     |
| 2      | IzF11B                      | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                              | m3   | 1,6800                                | 963,340<br>48,300                     | 1 618,411<br>81,144    |
| 3      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2   | 28,0000                               | 52,346<br>21,000                      | 1 465,688<br>588,000   |
| 4      | IzF31A                      | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом | m2   | 7,5200                                | 106,400<br>26,400                     | 800,128<br>198,528     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                                     | 7                                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |         | "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                       |                                            |
| 5  | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                  | m2 | 5,8400  | <div>219,656</div> <div>75,000</div>  | <div>1 282,792</div> <div>438,000</div>    |
| 6  | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                                                                                                                                                       | m2 | 25,1200 | <div>411,535</div> <div>95,700</div>  | <div>10 337,764</div> <div>2 403,984</div> |
| 7  | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,2600  | <div>116,638</div> <div>115,200</div> | <div>30,326</div> <div>29,952</div>        |
| 8  | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                     | m3 | 0,2100  | <div>820,586</div> <div>125,886</div> | <div>172,323</div> <div>26,436</div>       |
| 9  | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Camera -53m2, Bloc sanitar-30m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 83,0000 | <div>188,324</div> <div>111,900</div> | <div>15 630,875</div> <div>9 287,700</div> |
| 10 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 83,0000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>282,200</div> <div>74,700</div>       |
| 11 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 53,0000 | 53,146                                | 2 816,738                                  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                                     | 7                                          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 36,600                                | 1 939,800                                  |
| 12 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 53,0000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>180,200</div> <div>47,700</div>       |
| 13 | CI23A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 53,0000 | <div>275,579</div> <div>122,100</div> | <div>14 605,692</div> <div>6 471,300</div> |
| 14 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, | m2 | 1,0000  | <div>267,651</div> <div>114,000</div> | <div>267,651</div> <div>114,000</div>      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|    |        | приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                        |
| 15 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) | m2 | 30,0000 | 267,652<br>114,000 | 8 029,551<br>3 420,000 |
| 16 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 28,0000 | 155,588<br>76,200  | 4 356,475<br>2 133,600 |
| 17 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 28,0000 | 3,400<br>0,900     | 95,200<br>25,200       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                                      | 7                                         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                                        |                                           |
| 18 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                             | m2 | 28,0000 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>    | <div>1 750,252</div> <div>1 285,200</div> |
| 19 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                        | m2 | 28,0000 | <div>20,314</div> <div>16,500</div>    | <div>568,782</div> <div>462,000</div>     |
| 20 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                 | m2 | 28,0000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>95,200</div> <div>25,200</div>       |
| 21 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)         | m2 | 28,0000 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>753,760</div> <div>462,000</div>     |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                | m2 | 21,4600 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>270,396</div> <div>270,396</div>     |
| 23 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка | m2 | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | одностворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                       |                                       |
| 24 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                                | m  | 21,1500 | <div>23,902</div> <div>19,800</div>   | <div>505,532</div> <div>418,770</div> |
| 25 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,7000  | <div>820,710</div> <div>125,880</div> | <div>574,497</div> <div>88,116</div>  |
| 26 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 7,0000  | <div>56,505</div> <div>36,000</div>   | <div>395,532</div> <div>252,000</div> |
| 27 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>     | <div>72,000</div> <div>72,000</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                                    | 7                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                                                                                          |     |         |                                      |                                         |
| 28 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                  | m   | 4,0000  | <div>23,700</div> <div>23,700</div>  | <div>94,800</div> <div>94,800</div>     |
| 29 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m   | 18,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div>  | <div>1 001,520</div> <div>199,800</div> |
| 30 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | <div>159,413</div> <div>7,500</div>  | <div>159,413</div> <div>7,500</div>     |
| 31 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                    | buc | 2,0000  | <div>121,090</div> <div>5,400</div>  | <div>242,180</div> <div>10,800</div>    |
| 32 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                    | buc | 6,0000  | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>419,400</div> <div>54,000</div>    |
| 33 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru                                                                                                                                   | buc | 2,0000  | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>799,000</div> <div>99,000</div>    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                                      | 7                                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |       | handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                                        |                                        |
| 34 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                          | buc | 1,0000 | <div>788,676</div> <div>55,500</div>   | <div>788,676</div> <div>55,500</div>   |
| 35 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) | buc | 2,0000 | <div>1 064,460</div> <div>46,500</div> | <div>2 128,920</div> <div>93,000</div> |
| 36 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                                              | m   | 2,0000 | <div>51,550</div> <div>9,600</div>     | <div>103,100</div> <div>19,200</div>   |
| 37 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 6,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>     | <div>146,808</div> <div>45,000</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                   | 7                   |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
|    |         | diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                                                                |     |        |                     |                     |
| 38 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)   | buc | 6,0000 | 26,416<br>8,700     | 158,496<br>52,200   |
| 39 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) | buc | 3,0000 | 30,490<br>11,400    | 91,470<br>34,200    |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,5000 | 4,800<br>4,800      | 12,000<br>12,000    |
| 41 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 822,835<br>15,000   | 822,835<br>15,000   |
| 42 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 2000 мм)                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 1 636,725<br>24,000 | 1 636,725<br>24,000 |
| 43 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления,                                                                              | buc | 4,0000 | 90,940<br>5,400     | 363,760<br>21,600   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | диаметром 3/8"-1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |                                         |
| 44 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,0000 | <div>56,170</div> <div>9,900</div>   | <div>337,020</div> <div>59,400</div>    |
| 45 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>1 387,304</div> <div>112,800</div> |
| 46 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000 | <div>351,626</div> <div>33,000</div> | <div>703,252</div> <div>66,000</div>    |
| 47 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 3,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>123,000</div> <div>24,300</div>    |
| 48 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 5,0000 | <div>51,910</div> <div>9,300</div>   | <div>259,550</div> <div>46,500</div>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|    |         | нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) TRIPLE                                                  |     |         |                   |                                  |
| 49 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                 | buc | 1,0000  | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                   | 87 363,855                       |
|    |         | <b>Total 51+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>87 363,855<br/>32 723,316</b> |
|    |         | <b>2. 58+</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                   |                                  |
| 50 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera- 21.36m2, Bloc sanitar-5.91m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                               | m2  | 27,2700 | 28,320<br>27,600  | 772,286<br>752,652               |
| 51 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                             | m3  | 1,6400  | 963,340<br>48,300 | 1 579,878<br>79,212              |
| 52 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2  | 27,2700 | 52,346<br>21,000  | 1 427,465<br>572,670             |
| 53 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей                                                          | m2  | 7,6000  | 106,400<br>26,400 | 808,640<br>200,640               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                                     | 7                                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |         | (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                       |                                            |
| 54 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                       | m2 | 5,9100  | <div>219,656</div> <div>75,000</div>  | <div>1 298,167</div> <div>443,250</div>    |
| 55 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                                                                                                                                                            | m2 | 25,7300 | <div>411,535</div> <div>95,700</div>  | <div>10 588,795</div> <div>2 462,361</div> |
| 56 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,2600  | <div>116,638</div> <div>115,200</div> | <div>30,326</div> <div>29,952</div>        |
| 57 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                          | m3 | 0,2100  | <div>820,586</div> <div>125,886</div> | <div>172,323</div> <div>26,436</div>       |
| 58 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Camera -53,4m2, Bloc sanitar-29,25m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 82,6500 | <div>188,324</div> <div>111,900</div> | <div>15 564,963</div> <div>9 248,535</div> |
| 59 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 82,6500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>281,011</div> <div>74,385</div>       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                                       |                                           |
| 60 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 53,4000 | <div>53,146</div> <div>36,600</div>   | <div>2 837,997</div> <div>1 954,440</div> |
| 61 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 80,6700 | <div>20,314</div> <div>16,500</div>   | <div>1 638,702</div> <div>1 331,055</div> |
| 62 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 53,4000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>181,560</div> <div>48,060</div>      |
| 63 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 53,4000 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>   | <div>1 437,528</div> <div>881,100</div>   |
| 64 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной | m2 | 1,0000  | <div>267,651</div> <div>114,000</div> | <div>267,651</div> <div>114,000</div>     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                                       |                                           |
| 65 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) | m2 | 29,2500 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 828,820</div> <div>3 334,500</div> |
| 66 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 27,2700 | <div>155,588</div> <div>76,200</div>  | <div>4 242,896</div> <div>2 077,974</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                      | 7                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |         | zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                   |    |         |                                        |                                           |
| 67 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 27,2700 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>92,717</div> <div>24,543</div>       |
| 68 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                     | m2 | 27,2700 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>    | <div>1 704,620</div> <div>1 251,693</div> |
| 69 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 27,2700 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>92,717</div> <div>24,543</div>       |
| 70 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 27,2700 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>734,108</div> <div>449,955</div>     |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                        | m2 | 21,4600 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>270,396</div> <div>270,396</div>     |
| 72 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la                                                                                             | m2 | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                 |    |         |                                       |                                       |
| 73 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                         | m  | 21,1500 | <div>23,902</div> <div>19,800</div>   | <div>505,532</div> <div>418,770</div> |
| 74 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,7000  | <div>820,710</div> <div>125,880</div> | <div>574,497</div> <div>88,116</div>  |
| 75 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для | m2 | 7,0000  | <div>56,505</div> <div>36,000</div>   | <div>395,532</div> <div>252,000</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                                   | 7                                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |         | намета и лицевого слоя)                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                     |                                         |
| 76 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                       | m   | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>   | <div>72,000</div> <div>72,000</div>     |
| 77 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                  | m   | 4,0000  | <div>23,700</div> <div>23,700</div> | <div>94,800</div> <div>94,800</div>     |
| 78 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m   | 18,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div> | <div>1 001,520</div> <div>199,800</div> |
| 79 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | <div>159,413</div> <div>7,500</div> | <div>159,413</div> <div>7,500</div>     |
| 80 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                    | buc | 2,0000  | <div>121,090</div> <div>5,400</div> | <div>242,180</div> <div>10,800</div>    |
| 81 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                    | buc | 7,0000  | <div>69,900</div> <div>9,000</div>  | <div>489,300</div> <div>63,000</div>    |
| 82 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,0000  | 399,500                             | 799,000                                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|    |       | basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                          |     |        | 49,500               | 99,000               |
| 83 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 2,0000 | 788,676<br>55,500    | 1 577,352<br>111,000 |
| 84 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                                  | buc | 1,0000 | 537,000<br>34,500    | 537,000<br>34,500    |
| 85 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Cabina pentru dus ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)Душевая кабина                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 5 875,000<br>55,500  | 5 875,000<br>55,500  |
| 86 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 1 675,050<br>141,000 | 1 675,050<br>141,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                | 7                 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------|
|    |         | из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                   |
| 87 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) | m   | 3,0000 | 51,550<br>9,600  | 154,650<br>28,800 |
| 88 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)   | m   | 6,0000 | 24,468<br>7,500  | 146,808<br>45,000 |
| 89 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)      | buc | 6,0000 | 26,416<br>8,700  | 158,496<br>52,200 |
| 90 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)    | buc | 3,0000 | 30,490<br>11,400 | 91,470<br>34,200  |
| 91 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 2,5000 | 4,800            | 12,000            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                   | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------|
|    |         | pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                                                |     |        | 4,800               | 12,000               |
| 92 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 822,835<br>15,000   | 822,835<br>15,000    |
| 93 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 2000 мм)                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 1 636,725<br>24,000 | 1 636,725<br>24,000  |
| 94 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")                                            | buc | 4,0000 | 90,940<br>5,400     | 363,760<br>21,600    |
| 95 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                          | m   | 6,0000 | 56,170<br>9,900     | 337,020<br>59,400    |
| 96 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                | buc | 4,0000 | 346,826<br>28,200   | 1 387,304<br>112,800 |
| 97 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                                                             | buc | 2,0000 | 351,626<br>33,000   | 703,252<br>66,000    |
| 98 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiiu | buc | 3,0000 | 41,000<br>8,100     | 123,000<br>24,300    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                                          | 7                                          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |         | (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)                                                                                                                                                        |     |        |                                            |                                            |
| 99  | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE        | buc | 6,0000 | <div>46,810</div> <div>9,300</div>         | <div>280,860</div> <div>55,800</div>       |
| 100 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | <div>196,030</div> <div>59,400</div>       | <div>196,030</div> <div>59,400</div>       |
| 101 | VC18A   | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (vara-iarna №7) (Установка агрегата для кондиционирования воздуха, специально модулированного, типа АСМ-5, для смешивания, фильтрации, нагрева, увлажнения, охлаждения, подогрева, вентиляции, | buc | 1,0000 | <div>10 492,494</div> <div>1 702,200</div> | <div>10 492,494</div> <div>1 702,200</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | распределения, ослабления шума, производительностью обработанного воздуха 3500-12000 м3/час)                                                                                                                                                                                |     |         |                   |                                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                   | 92 396,117                       |
|     |         | <b>Total 58+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>92 396,117<br/>29 741,628</b> |
|     |         | <b>3. 59+</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                                  |
| 102 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera-22,27m2, Bloc sanitar-5.88m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                            | m2  | 28,1500 | 28,320<br>27,600  | 797,208<br>776,940               |
| 103 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                         | m3  | 1,7000  | 963,340<br>48,300 | 1 637,678<br>82,110              |
| 104 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                             | m2  | 28,1500 | 52,346<br>21,000  | 1 473,539<br>591,150             |
| 105 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность) | m2  | 7,5600  | 106,400<br>26,400 | 804,384<br>199,584               |
| 106 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16                                                                                        | m2  | 5,8800  | 219,656<br>75,000 | 1 291,579<br>441,000             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                                     | 7                                          |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |         | m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                                            |
| 107 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                                                                                                                                                              | m2 | 26,7000 | <div>411,535</div> <div>95,700</div>  | <div>10 987,984</div> <div>2 555,190</div> |
| 108 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,2600  | <div>116,638</div> <div>115,200</div> | <div>30,326</div> <div>29,952</div>        |
| 109 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                            | m3 | 0,2100  | <div>820,586</div> <div>125,886</div> | <div>172,323</div> <div>26,436</div>       |
| 110 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor- Camera -53,0m2, Bloc sanitar- 29,13m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 82,1300 | <div>188,324</div> <div>111,900</div> | <div>15 467,034</div> <div>9 190,347</div> |
| 111 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 82,1300 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>279,241</div> <div>73,917</div>       |
| 112 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным                                                                                                    | m2 | 53,0000 | <div>53,146</div> <div>36,600</div>   | <div>2 816,738</div> <div>1 939,800</div>  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                       |                                           |
| 113 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 81,1500 | <div>20,314</div> <div>16,500</div>   | <div>1 648,452</div> <div>1 338,975</div> |
| 114 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 53,0000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>180,200</div> <div>47,700</div>      |
| 115 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 53,0000 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>   | <div>1 426,760</div> <div>874,500</div>   |
| 116 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, | m2 | 1,0000  | <div>267,651</div> <div>114,000</div> | <div>267,651</div> <div>114,000</div>     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                                       |                                           |
| 117 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) | m2 | 29,1300 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 796,693</div> <div>3 320,820</div> |
| 118 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 28,1500 | <div>155,588</div> <div>76,200</div>  | <div>4 379,814</div> <div>2 145,030</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                      | 7                                         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 119 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 120 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,1500 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>    | <div>1 759,628</div> <div>1 292,085</div> |
| 121 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 122 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                     | m2 | 28,1500 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>757,798</div> <div>464,475</div>     |
| 123 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 21,4600 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>270,396</div> <div>270,396</div>     |
| 124 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в | m2 | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                                     | 7                                     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                                       |                                       |
| 125 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                                | m  | 21,1500 | <div>23,902</div> <div>19,800</div>   | <div>505,532</div> <div>418,770</div> |
| 126 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,7000  | <div>820,710</div> <div>125,880</div> | <div>574,497</div> <div>88,116</div>  |
| 127 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 7,0000  | <div>56,505</div> <div>36,000</div>   | <div>395,532</div> <div>252,000</div> |
| 128 | RpSA01B | Demontarea teviі din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>     | <div>72,000</div> <div>72,000</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                                    | 7                                       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 129 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                                                                | m   | 4,0000  | <div>23,700</div> <div>23,700</div>  | <div>94,800</div> <div>94,800</div>     |
| 130 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                               | m   | 18,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div>  | <div>1 001,520</div> <div>199,800</div> |
| 131 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | <div>159,413</div> <div>7,500</div>  | <div>159,413</div> <div>7,500</div>     |
| 132 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                                                                  | buc | 2,0000  | <div>121,090</div> <div>5,400</div>  | <div>242,180</div> <div>10,800</div>    |
| 133 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                  | buc | 7,0000  | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>489,300</div> <div>63,000</div>    |
| 134 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 2,0000  | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>799,000</div> <div>99,000</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
| 135 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 2,0000 | 788,676<br>55,500    | 1 577,352<br>111,000 |
| 136 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                                  | buc | 1,0000 | 537,000<br>34,500    | 537,000<br>34,500    |
| 137 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 879,500<br>55,500    | 879,500<br>55,500    |
| 138 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)      | buc | 1,0000 | 1 675,050<br>141,000 | 1 675,050<br>141,000 |
| 139 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE,                                                                                                                                                                                                       | m   | 3,0000 | 51,550<br>9,600      | 154,650<br>28,800    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                                      | 7                                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|     |         | PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                                                                                                                  |     |        |                                        |                                        |
| 140 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m   | 6,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>     | <div>146,808</div> <div>45,000</div>   |
| 141 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)    | buc | 6,0000 | <div>26,416</div> <div>8,700</div>     | <div>158,496</div> <div>52,200</div>   |
| 142 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)  | buc | 3,0000 | <div>30,490</div> <div>11,400</div>    | <div>91,470</div> <div>34,200</div>    |
| 143 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                              | m2  | 2,5000 | <div>4,800</div> <div>4,800</div>      | <div>12,000</div> <div>12,000</div>    |
| 144 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | <div>822,835</div> <div>15,000</div>   | <div>822,835</div> <div>15,000</div>   |
| 145 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы,                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | цельноблочные, длиной 2000 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                                      |                                         |
| 146 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2"))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 4,0000 | <div>90,940</div> <div>5,400</div>   | <div>363,760</div> <div>21,600</div>    |
| 147 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,0000 | <div>56,170</div> <div>9,900</div>   | <div>337,020</div> <div>59,400</div>    |
| 148 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>1 387,304</div> <div>112,800</div> |
| 149 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000 | <div>351,626</div> <div>33,000</div> | <div>703,252</div> <div>66,000</div>    |
| 150 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 3,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>123,000</div> <div>24,300</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| 151 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE | buc | 3,0000  | 46,810<br>9,300   | 140,430<br>27,900                |
| 152 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000  | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |         |                   | 77 350,973                       |
|     |         | <b>Total 59+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>77 350,973<br/>28 184,253</b> |
|     |         | <b>4. 66+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   |                                  |
| 153 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera- 22,27m2, Bloc sanitar-5.88m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 28,1500 | 28,320<br>27,600  | 797,208<br>776,940               |
| 154 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 1,7000  | 963,340<br>48,300 | 1 637,678<br>82,110              |
| 155 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 28,1500 | 52,346<br>21,000  | 1 473,539<br>591,150             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                     | 7                                          |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |         | толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                                       |                                            |
| 156 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность) | m2 | 7,5600  | <div>106,400</div> <div>26,400</div>  | <div>804,384</div> <div>199,584</div>      |
| 157 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                    | m2 | 5,8800  | <div>219,656</div> <div>75,000</div>  | <div>1 291,579</div> <div>441,000</div>    |
| 158 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                                                                         | m2 | 26,7000 | <div>411,535</div> <div>95,700</div>  | <div>10 987,984</div> <div>2 555,190</div> |
| 159 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                          | m3 | 0,2600  | <div>116,638</div> <div>115,200</div> | <div>30,326</div> <div>29,952</div>        |
| 160 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                       | m3 | 0,2100  | <div>820,586</div> <div>125,886</div> | <div>172,323</div> <div>26,436</div>       |
| 161 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Camera -53,0m2, Bloc sanitar-29,13m2 (Облицовка стен                                                    | m2 | 82,1300 | <div>188,324</div> <div>111,900</div> | <div>15 467,034</div> <div>9 190,347</div> |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)                                                                                                                                                  |    |         |                                       |                                           |
| 162 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                        | m2 | 82,1300 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>279,241</div> <div>73,917</div>      |
| 163 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 53,0000 | <div>53,146</div> <div>36,600</div>   | <div>2 816,738</div> <div>1 939,800</div> |
| 164 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                               | m2 | 81,1500 | <div>20,314</div> <div>16,500</div>   | <div>1 648,452</div> <div>1 338,975</div> |
| 165 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                        | m2 | 53,0000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>180,200</div> <div>47,700</div>      |
| 166 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                 | m2 | 53,0000 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>   | <div>1 426,760</div> <div>874,500</div>   |
| 167 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4                                                    | m2 | 1,0000  | <div>267,651</div> <div>114,000</div> | <div>267,651</div> <div>114,000</div>     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc                                                                                                                  |    |         |                                       |                                           |
| 168 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, | m2 | 29,1300 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 796,693</div> <div>3 320,820</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                                    | 7                                         |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |         | заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                                      |                                           |
| 169 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 28,1500 | <div>155,588</div> <div>76,200</div> | <div>4 379,814</div> <div>2 145,030</div> |
| 170 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 171 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                    | m2 | 28,1500 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>  | <div>1 759,628</div> <div>1 292,085</div> |
| 172 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 173 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                | m2 | 28,1500 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>  | <div>757,798</div> <div>464,475</div>     |
| 174 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 21,4600 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>  | <div>270,396</div> <div>270,396</div>     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                                      | 7                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                                        |                                         |
| 175 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div> |
| 176 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                      | m  | 21,1500 | <div>23,902</div> <div>19,800</div>    | <div>505,532</div> <div>418,770</div>   |
| 177 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,7000  | <div>820,710</div> <div>125,880</div>  | <div>574,497</div> <div>88,116</div>    |
| 178 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 7,0000  | <div>56,505</div> <div>36,000</div>    | <div>395,532</div> <div>252,000</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                                   | 7                                       |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) |     |         |                                     |                                         |
| 179 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                         | m   | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>   | <div>72,000</div> <div>72,000</div>     |
| 180 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                    | m   | 4,0000  | <div>23,700</div> <div>23,700</div> | <div>94,800</div> <div>94,800</div>     |
| 181 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)   | m   | 18,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div> | <div>1 001,520</div> <div>199,800</div> |
| 182 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | <div>159,413</div> <div>7,500</div> | <div>159,413</div> <div>7,500</div>     |
| 183 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                      | buc | 2,0000  | <div>121,090</div> <div>5,400</div> | <div>242,180</div> <div>10,800</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 184 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                                                                             | buc | 7,0000 | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>489,300</div> <div>63,000</div>    |
| 185 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                            | buc | 2,0000 | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>799,000</div> <div>99,000</div>    |
| 186 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 2,0000 | <div>788,676</div> <div>55,500</div> | <div>1 577,352</div> <div>111,000</div> |
| 187 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                                  | buc | 1,0000 | <div>537,000</div> <div>34,500</div> | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    |
| 188 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | <div>879,500</div> <div>55,500</div> | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                       | 7                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 189 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> |
| 190 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                | m   | 3,0000 | <div>51,550</div> <div>9,600</div>      | <div>154,650</div> <div>28,800</div>    |
| 191 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                  | m   | 6,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>      | <div>146,808</div> <div>45,000</div>    |
| 192 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)                                                                                     | buc | 6,0000 | <div>26,416</div> <div>8,700</div>      | <div>158,496</div> <div>52,200</div>    |
| 193 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 3,0000 | <div>30,490</div> <div>11,400</div>     | <div>91,470</div> <div>34,200</div>     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                           | 7                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|------------------------------|
|     |         | de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)                                             |     |        |                             |                              |
| 194 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                     | m2  | 2,5000 | $\frac{4,800}{4,800}$       | $\frac{12,000}{12,000}$      |
| 195 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                 | buc | 1,0000 | $\frac{822,835}{15,000}$    | $\frac{822,835}{15,000}$     |
| 196 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 2000 мм)                                                                                                                               | buc | 1,0000 | $\frac{1\ 636,725}{24,000}$ | $\frac{1\ 636,725}{24,000}$  |
| 197 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") | buc | 4,0000 | $\frac{90,940}{5,400}$      | $\frac{363,760}{21,600}$     |
| 198 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)               | m   | 6,0000 | $\frac{56,170}{9,900}$      | $\frac{337,020}{59,400}$     |
| 199 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                     | buc | 4,0000 | $\frac{346,826}{28,200}$    | $\frac{1\ 387,304}{112,800}$ |
| 200 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                  | buc | 2,0000 | $\frac{351,626}{33,000}$    | $\frac{703,252}{66,000}$     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| 201 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 3,0000  | 41,000<br>8,100   | 123,000<br>24,300                |
| 202 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                                                                                                                                      | buc | 3,0000  | 46,810<br>9,300   | 140,430<br>27,900                |
| 203 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000  | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                   | 77 350,973                       |
|     |         | <b>Total 66+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                   | <b>77 350,973<br/>28 184,253</b> |
|     |         | <b>5. 67+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                   |                                  |
| 204 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 28,1500 | 28,320            | 797,208                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                 | 7                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------|
|     |         | mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera- 22,27m2, Bloc sanitar-5.88m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                                                            |    |         | 27,600            | 776,940                 |
| 205 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                         | m3 | 1,7000  | 963,340<br>48,300 | 1 637,678<br>82,110     |
| 206 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                             | m2 | 28,1500 | 52,346<br>21,000  | 1 473,539<br>591,150    |
| 207 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность) | m2 | 7,5600  | 106,400<br>26,400 | 804,384<br>199,584      |
| 208 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                    | m2 | 5,8800  | 219,656<br>75,000 | 1 291,579<br>441,000    |
| 209 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                                                                         | m2 | 26,7000 | 411,535<br>95,700 | 10 987,984<br>2 555,190 |
| 210 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,2600  | 116,638           | 30,326                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
|     |       | spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 115,200            | 29,952                  |
| 211 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                          | m3 | 0,2100  | 820,586<br>125,886 | 172,323<br>26,436       |
| 212 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Camera -53,0m2, Bloc sanitar-29,13m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 82,1300 | 188,324<br>111,900 | 15 467,034<br>9 190,347 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 82,1300 | 3,400<br>0,900     | 279,241<br>73,917       |
| 214 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                         | m2 | 53,0000 | 53,146<br>36,600   | 2 816,738<br>1 939,800  |
| 215 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                       | m2 | 81,1500 | 20,314<br>16,500   | 1 648,452<br>1 338,975  |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 53,0000 | 3,400              | 180,200                 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|     |        | a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         | 0,900              | 47,700                 |
| 217 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 53,0000 | 26,920<br>16,500   | 1 426,760<br>874,500   |
| 218 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata<br>smaltuita, nesmaltuita, partial<br>vitrificata, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si forma,<br>executate pe suprafete curbe sau<br>pentru stilpi, grinzi cu sectiuni<br>complexe ( cu mai mult de 3-4<br>fete), inclusiv placarea glafurilor,<br>avind suprafata pina la 60<br>cmp/buc cu rosturi alternante<br>umplute cu fuga, pentru suprafete<br>mai mare de 10 mp, fixate cu<br>pasta de mortar adeziv pentru<br>montarea placajelor de cca 2 cm<br>grosime (stratul suport din mortar)<br>(Облицовка порцеланатной<br>плиткой, глазурированной или<br>неглазурированной, частично<br>остеклованной, матовой или<br>блестящей, по кривой<br>поверхности или колонн и<br>балок со сложным сечением<br>(более 3-4 граней), включая<br>облицовку откосов плитками<br>одинакового цвета и формы<br>(площадью до 60 см2/шт) со<br>швами вразбежку,<br>заполненными фугой, на<br>площади более 10 м2,<br>приклеенные облицовочным<br>клеем (подстилающий слой из<br>раствора) -Fartuc | m2 | 1,0000  | 267,651<br>114,000 | 267,651<br>114,000     |
| 219 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata<br>smaltuita, nesmaltuita, partial<br>vitrificata, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si forma,<br>executate pe suprafete curbe sau<br>pentru stilpi, grinzi cu sectiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 29,1300 | 267,652<br>114,000 | 7 796,693<br>3 320,820 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                                    | 7                                         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) |    |         |                                      |                                           |
| 220 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 28,1500 | <div>155,588</div> <div>76,200</div> | <div>4 379,814</div> <div>2 145,030</div> |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 222 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 28,1500 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>  | <div>1 759,628</div> <div>1 292,085</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                                      | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                        |                                         |
| 223 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>95,710</div> <div>25,335</div>     |
| 224 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                            | m2 | 28,1500 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>757,798</div> <div>464,475</div>   |
| 225 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 21,4600 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>270,396</div> <div>270,396</div>   |
| 226 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div> |
| 227 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон,                                                                                                                                                                                     | m  | 21,1500 | <div>23,902</div> <div>19,800</div>    | <div>505,532</div> <div>418,770</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                                     | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                                       |                                         |
| 228 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,7000  | <div>820,710</div> <div>125,880</div> | <div>574,497</div> <div>88,116</div>    |
| 229 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 7,0000  | <div>56,505</div> <div>36,000</div>   | <div>395,532</div> <div>252,000</div>   |
| 230 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>     | <div>72,000</div> <div>72,000</div>     |
| 231 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 4,0000  | <div>23,700</div> <div>23,700</div>   | <div>94,800</div> <div>94,800</div>     |
| 232 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 18,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div>   | <div>1 001,520</div> <div>199,800</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                        | 7                            |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|------------------------------|
|     |       | mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                                                                                                                                                                         |     |        |                          |                              |
| 233 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | $\frac{159,413}{7,500}$  | $\frac{159,413}{7,500}$      |
| 234 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                                                                                               | buc | 2,0000 | $\frac{121,090}{5,400}$  | $\frac{242,180}{10,800}$     |
| 235 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                               | buc | 7,0000 | $\frac{69,900}{9,000}$   | $\frac{489,300}{63,000}$     |
| 236 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                              | buc | 2,0000 | $\frac{399,500}{49,500}$ | $\frac{799,000}{99,000}$     |
| 237 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, | buc | 2,0000 | $\frac{788,676}{55,500}$ | $\frac{1\,577,352}{111,000}$ |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                       | 7                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                                         |                                         |
| 238 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                             | buc | 1,0000 | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    |
| 239 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    |
| 240 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> |
| 241 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                | m   | 3,0000 | <div>51,550</div> <div>9,600</div>      | <div>154,650</div> <div>28,800</div>    |
| 242 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                               | m   | 6,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>      | <div>146,808</div> <div>45,000</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                                      | 7                                      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|     |         | (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                                                                                      |     |        |                                        |                                        |
| 243 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)   | buc | 6,0000 | <div>26,416</div> <div>8,700</div>     | <div>158,496</div> <div>52,200</div>   |
| 244 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) | buc | 3,0000 | <div>30,490</div> <div>11,400</div>    | <div>91,470</div> <div>34,200</div>    |
| 245 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,5000 | <div>4,800</div> <div>4,800</div>      | <div>12,000</div> <div>12,000</div>    |
| 246 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | <div>822,835</div> <div>15,000</div>   | <div>822,835</div> <div>15,000</div>   |
| 247 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 2000 мм)                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> |
| 248 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")                                                         | buc | 4,0000 | <div>90,940</div> <div>5,400</div>     | <div>363,760</div> <div>21,600</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 249 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,0000 | <div>56,170</div> <div>9,900</div>   | <div>337,020</div> <div>59,400</div>    |
| 250 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>1 387,304</div> <div>112,800</div> |
| 251 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000 | <div>351,626</div> <div>33,000</div> | <div>703,252</div> <div>66,000</div>    |
| 252 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 3,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>123,000</div> <div>24,300</div>    |
| 253 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта,                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 3,0000 | <div>46,810</div> <div>9,300</div>   | <div>140,430</div> <div>27,900</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                                    | 7                                       |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                                                                                                         |     |         |                                      |                                         |
| 254 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                | buc | 1,0000  | <div>196,030</div> <div>59,400</div> | <div>196,030</div> <div>59,400</div>    |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                                      | 77 350,973                              |
|     |         | <b>Total 67+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                                      | <b>77 350,973<br/>28 184,253</b>        |
|     |         | <b>6. 74+</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                                      |                                         |
| 255 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera- 22,27m2, Bloc sanitar-5.88m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                | m2  | 28,1500 | <div>28,320</div> <div>27,600</div>  | <div>797,208</div> <div>776,940</div>   |
| 256 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см H=6см)                                              | m3  | 1,7000  | <div>963,340</div> <div>48,300</div> | <div>1 637,678</div> <div>82,110</div>  |
| 257 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2  | 28,1500 | <div>52,346</div> <div>21,000</div>  | <div>1 473,539</div> <div>591,150</div> |
| 258 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом | m2  | 7,5600  | <div>106,400</div> <div>26,400</div> | <div>804,384</div> <div>199,584</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                                     | 7                                          |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |         | "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                                       |                                            |
| 259 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                       | m2 | 5,8800  | <div>219,656</div> <div>75,000</div>  | <div>1 291,579</div> <div>441,000</div>    |
| 260 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                                                                                                                                                            | m2 | 26,7000 | <div>411,535</div> <div>95,700</div>  | <div>10 987,984</div> <div>2 555,190</div> |
| 261 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,2600  | <div>116,638</div> <div>115,200</div> | <div>30,326</div> <div>29,952</div>        |
| 262 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                          | m3 | 0,2100  | <div>820,586</div> <div>125,886</div> | <div>172,323</div> <div>26,436</div>       |
| 263 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Camera -53,0m2, Bloc sanitar-29,13m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 82,1300 | <div>188,324</div> <div>111,900</div> | <div>15 467,034</div> <div>9 190,347</div> |
| 264 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 82,1300 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>279,241</div> <div>73,917</div>       |
| 265 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 53,0000 | 53,146                                | 2 816,738                                  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|     |        | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         | 36,600             | 1 939,800              |
| 266 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 81,1500 | 20,314<br>16,500   | 1 648,452<br>1 338,975 |
| 267 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 53,0000 | 3,400<br>0,900     | 180,200<br>47,700      |
| 268 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 53,0000 | 26,920<br>16,500   | 1 426,760<br>874,500   |
| 269 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурированной или неглазурированной, частично остеклованной, матовой или | m2 | 1,0000  | 267,651<br>114,000 | 267,651<br>114,000     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                                       |                                           |
| 270 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) | m2 | 29,1300 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 796,693</div> <div>3 320,820</div> |
| 271 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 28,1500 | <div>155,588</div> <div>76,200</div>  | <div>4 379,814</div> <div>2 145,030</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                                      | 7                                         |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |         | выполненные на<br>стройплощадке из гипсо-<br>картона, толщиной 9,5 мм на<br>структуре из оцинкованного<br>профиля, по ровной<br>поверхности, с отверстиями для<br>освещения)                                                                                                                   |    |         |                                        |                                           |
| 272 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                       | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 273 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului (Внутренняя<br>штукатурка потолков толщиной<br>5 мм, вручную сухой гипсовой<br>смесью, с ручным<br>приготовлением раствора)                    | m2 | 28,1500 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>    | <div>1 759,628</div> <div>1 292,085</div> |
| 274 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                       | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 275 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>полимеро-виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 28,1500 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>757,798</div> <div>464,475</div>     |
| 276 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.) (Разборка: столярные<br>изделия (двери, окна, ставни,<br>коробки, свертывающиеся<br>коробки, облицовка)                                                                                                | m2 | 21,4600 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>270,396</div> <div>270,396</div>     |
| 277 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv (2.65H)x1.0-         | m2 | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------|
|     |         | 2buc(Установка<br>одностворчатых дверей<br>площадью до 7 м2<br>включительно, из<br>пластмассовых профилей,<br>включая арматуру и<br>необходимые принадлежности<br>для дверей, на любой кладке в<br>зданиях высотой до 35 м<br>включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                    |
| 278 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaletii drepti, intre 15 - 25 cm<br>latime (Ремонт внутренней<br>штукатурки вокруг дверных<br>коробок и подоконников окон,<br>толщиной 2 см, с затиркой,<br>цементно-известковым<br>раствором марки 25-Т, прямых,<br>шириной 15-25 см)                                                                                                              | m  | 21,1500 | 23,902<br>19,800   | 505,532<br>418,770 |
| 279 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de<br>calcar (cotilet) la pereti cu<br>prepararea manuala a mortarului<br>M-50, inaltimea etajului pina la<br>4m (Обычная кладка стен из<br>блоков известняка (котельца) с<br>приготовлением раствора М -50<br>вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,7000  | 820,710<br>125,880 | 574,497<br>88,116  |
| 280 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton (Внутренняя штукатурка<br>толщиной 2 см ровных<br>поверхностей стен и колонн, из<br>кирпича или из мелких<br>бетонных блоков, затертая<br>вручную, известково-<br>цементным раствором марки<br>М25-Т для обрызга и М10-Т для<br>намета и лицевого слоя) | m2 | 7,0000  | 56,505<br>36,000   | 395,532<br>252,000 |
| 281 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 8,0000  | 9,000              | 72,000             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------|
|     |         | instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                                                        |     |         | 9,000             | 72,000               |
| 282 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                  | m   | 4,0000  | 23,700<br>23,700  | 94,800<br>94,800     |
| 283 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m   | 18,0000 | 57,680<br>11,100  | 1 038,240<br>199,800 |
| 284 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 159,413<br>7,500  | 159,413<br>7,500     |
| 285 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                    | buc | 2,0000  | 121,090<br>5,400  | 242,180<br>10,800    |
| 286 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                    | buc | 7,0000  | 69,900<br>9,000   | 489,300<br>63,000    |
| 287 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de                                                                                                                                                              | buc | 2,0000  | 399,500<br>49,500 | 799,000<br>99,000    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                       | 7                                       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                                                                                               |     |        |                                         |                                         |
| 288 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 2,0000 | <div>788,676</div> <div>55,500</div>    | <div>1 577,352</div> <div>111,000</div> |
| 289 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                                  | buc | 1,0000 | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    |
| 290 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    |
| 291 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с                                                      | buc | 1,0000 | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------|
|     |         | бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                   |
| 292 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) | m   | 3,0000 | 51,550<br>9,600  | 154,650<br>28,800 |
| 293 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)   | m   | 6,0000 | 24,468<br>7,500  | 146,808<br>45,000 |
| 294 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)         | buc | 6,0000 | 26,416<br>8,700  | 158,496<br>52,200 |
| 295 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)       | buc | 3,0000 | 30,490<br>11,400 | 91,470<br>34,200  |
| 296 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 2,5000 | 4,800<br>4,800   | 12,000<br>12,000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                           | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|------------------------------|
| 297 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | $\frac{822,835}{15,000}$    | $\frac{822,835}{15,000}$     |
| 298 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 2000 мм)                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | $\frac{1\,636,725}{24,000}$ | $\frac{1\,636,725}{24,000}$  |
| 299 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")                                                                                                | buc | 4,0000 | $\frac{90,940}{5,400}$      | $\frac{363,760}{21,600}$     |
| 300 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                              | m   | 6,0000 | $\frac{56,170}{9,900}$      | $\frac{337,020}{59,400}$     |
| 301 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000 | $\frac{346,826}{28,200}$    | $\frac{1\,387,304}{112,800}$ |
| 302 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000 | $\frac{351,626}{33,000}$    | $\frac{703,252}{66,000}$     |
| 303 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10- | buc | 3,0000 | $\frac{41,000}{8,100}$      | $\frac{123,000}{24,300}$     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | 25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   |                                  |
| 304 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE | buc | 3,0000  | 46,810<br>9,300   | 140,430<br>27,900                |
| 305 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |         |                   | 77 387,693                       |
|     |         | <b>Total 74+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>77 387,693<br/>28 184,253</b> |
|     |         | <b>7. 6+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                                  |
| 306 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera-21,3m2, Bloc sanitar-5.15m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 26,4500 | 28,320<br>27,600  | 749,064<br>730,020               |
| 307 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 1,5900  | 963,340<br>48,300 | 1 531,711<br>76,797              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                                     | 7                                       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                       |                                         |
| 308 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                | m2 | 26,4500 | <div>52,346</div> <div>21,000</div>   | <div>1 384,552</div> <div>555,450</div> |
| 309 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                                    | m2 | 6,7200  | <div>106,400</div> <div>26,400</div>  | <div>715,008</div> <div>177,408</div>   |
| 310 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                       | m2 | 5,1500  | <div>219,656</div> <div>75,000</div>  | <div>1 131,229</div> <div>386,250</div> |
| 311 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 21,3000 | <div>180,375</div> <div>39,000</div>  | <div>3 841,993</div> <div>830,700</div> |
| 312 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                                                                             | m3 | 0,2600  | <div>116,638</div> <div>115,200</div> | <div>30,326</div> <div>29,952</div>     |
| 313 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,2100  | <div>820,586</div> <div>125,886</div> | <div>172,323</div> <div>26,436</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
|     |       | prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                         |
| 314 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Camera -54,56m2, Bloc sanitar-27,91m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 82,4700 | 188,324<br>111,900 | 15 531,064<br>9 228,393 |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 82,4700 | 3,400<br>0,900     | 280,398<br>74,223       |
| 316 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                          | m2 | 54,5600 | 53,146<br>36,600   | 2 899,646<br>1 996,896  |
| 317 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                        | m2 | 81,0100 | 20,314<br>16,500   | 1 645,608<br>1 336,665  |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 54,5600 | 3,400<br>0,900     | 185,504<br>49,104       |
| 319 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 54,5600 | 26,920<br>16,500   | 1 468,755<br>900,240    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                                           |
| 320 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc | m2 | 1,0000  | <div>267,651</div> <div>114,000</div> | <div>267,651</div> <div>114,000</div>     |
| 321 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 27,9100 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 470,158</div> <div>3 181,740</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                                    | 7                                         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) |    |         |                                      |                                           |
| 322 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                                                                                                                                      | m2 | 26,4500 | <div>155,588</div> <div>76,200</div> | <div>4 115,313</div> <div>2 015,490</div> |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 26,4500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>89,929</div> <div>23,805</div>       |
| 324 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 26,4500 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>  | <div>1 653,364</div> <div>1 214,055</div> |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 26,4500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>89,929</div> <div>23,805</div>       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                   | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|----------------------|
| 326 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                            | m2 | 26,4500 | 26,920<br>16,500    | 712,034<br>436,425   |
| 327 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,0000 | 12,600<br>12,600    | 189,000<br>189,000   |
| 328 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 5,3000  | 1 441,070<br>24,300 | 7 637,671<br>128,790 |
| 329 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                     | m  | 21,1500 | 23,902<br>19,800    | 505,532<br>418,770   |
| 330 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,7000  | 820,710<br>125,880  | 574,497<br>88,116    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                                   | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                                     |                                         |
| 331 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2  | 7,0000  | <div>56,505</div> <div>36,000</div> | <div>395,532</div> <div>252,000</div>   |
| 332 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>   | <div>72,000</div> <div>72,000</div>     |
| 333 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 4,0000  | <div>23,700</div> <div>23,700</div> | <div>94,800</div> <div>94,800</div>     |
| 334 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                                                                                                                                                                                               | m   | 18,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div> | <div>1 001,520</div> <div>199,800</div> |
| 335 | SB28A   | Sifon de pardoseala din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  | 159,413                             | 159,413                                 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 7,500                                | 7,500                                   |
| 336 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                                                                                                                                             | buc | 2,0000 | <div>121,090</div> <div>5,400</div>  | <div>242,180</div> <div>10,800</div>    |
| 337 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                                                                             | buc | 7,0000 | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>489,300</div> <div>63,000</div>    |
| 338 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                            | buc | 2,0000 | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>799,000</div> <div>99,000</div>    |
| 339 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 2,0000 | <div>788,676</div> <div>55,500</div> | <div>1 577,352</div> <div>111,000</div> |
| 340 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | <div>537,000</div> <div>34,500</div> | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                       | 7                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                                                                                                                                                                   |     |        |                                         |                                         |
| 341 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    |
| 342 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> |
| 343 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                | m   | 3,0000 | <div>51,550</div> <div>9,600</div>      | <div>154,650</div> <div>28,800</div>    |
| 344 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                  | m   | 6,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>      | <div>146,808</div> <div>45,000</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                                      | 7                                      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 345 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)   | buc | 6,0000 | <div>26,416</div> <div>8,700</div>     | <div>158,496</div> <div>52,200</div>   |
| 346 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) | buc | 3,0000 | <div>30,490</div> <div>11,400</div>    | <div>91,470</div> <div>34,200</div>    |
| 347 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,5000 | <div>4,800</div> <div>4,800</div>      | <div>12,000</div> <div>12,000</div>    |
| 348 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | <div>822,835</div> <div>15,000</div>   | <div>822,835</div> <div>15,000</div>   |
| 349 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 2000 мм)                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> |
| 350 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")                                                         | buc | 4,0000 | <div>90,940</div> <div>5,400</div>     | <div>363,760</div> <div>21,600</div>   |
| 351 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными                                                                                                                       | m   | 6,0000 | <div>56,170</div> <div>9,900</div>     | <div>337,020</div> <div>59,400</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                      |                                         |
| 352 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>1 387,304</div> <div>112,800</div> |
| 353 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 2,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>82,000</div> <div>16,200</div>     |
| 354 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                                                                                                                                      | buc | 3,0000 | <div>46,810</div> <div>9,300</div>   | <div>140,430</div> <div>27,900</div>    |
| 355 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | <div>196,030</div> <div>59,400</div> | <div>196,030</div> <div>59,400</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                   | 68 324,434                       |
|     |         | <b>Total 6+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   | <b>68 324,434<br/>25 881,930</b> |
|     |         | <b>8. 13+</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   |                                  |
| 356 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera- 20,46m2, Bloc sanitar-5.21m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                           | m2  | 25,6700 | 28,320<br>27,600  | 726,974<br>708,492               |
| 357 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                         | m3  | 1,5400  | 963,340<br>48,300 | 1 483,544<br>74,382              |
| 358 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                             | m2  | 25,6700 | 52,346<br>21,000  | 1 343,711<br>539,070             |
| 359 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность) | m2  | 6,7200  | 106,400<br>26,400 | 715,008<br>177,408               |
| 360 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                    | m2  | 5,1500  | 219,656<br>75,000 | 1 131,229<br>386,250             |
| 361 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 20,4600 | 180,375           | 3 690,468                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
|     |         | stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)                                                                                           |    |         | 39,000             | 797,940                 |
| 362 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,2600  | 116,638<br>115,200 | 30,326<br>29,952        |
| 363 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                            | m3 | 0,2100  | 820,586<br>125,886 | 172,323<br>26,436       |
| 364 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor- Camera -51,89m2, Bloc sanitar-28,09m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 79,9800 | 188,324<br>111,900 | 15 062,136<br>8 949,762 |
| 365 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 79,9800 | 3,400<br>0,900     | 271,932<br>71,982       |
| 366 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным                                                                                                    | m2 | 51,8900 | 53,146<br>36,600   | 2 757,746<br>1 899,174  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                       |                                           |
| 367 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 77,5600 | <div>20,314</div> <div>16,500</div>   | <div>1 575,527</div> <div>1 279,740</div> |
| 368 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 51,8900 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>176,426</div> <div>46,701</div>      |
| 369 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 51,8900 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>   | <div>1 396,879</div> <div>856,185</div>   |
| 370 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, | m2 | 1,0000  | <div>267,651</div> <div>114,000</div> | <div>267,651</div> <div>114,000</div>     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                                       |                                           |
| 371 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) | m2 | 28,0900 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 518,340</div> <div>3 202,260</div> |
| 372 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 25,6700 | <div>155,588</div> <div>76,200</div>  | <div>3 993,954</div> <div>1 956,054</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                      | 7                                         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 373 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 25,6700 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>87,279</div> <div>23,103</div>       |
| 374 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                         | m2 | 25,6700 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>    | <div>1 604,606</div> <div>1 178,253</div> |
| 375 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 25,6700 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>87,279</div> <div>23,103</div>       |
| 376 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                     | m2 | 25,6700 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>691,036</div> <div>423,555</div>     |
| 377 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 15,0000 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>189,000</div> <div>189,000</div>     |
| 378 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в | m2 | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                                     | 7                                     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                                       |                                       |
| 379 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                                | m  | 21,1500 | <div>23,902</div> <div>19,800</div>   | <div>505,532</div> <div>418,770</div> |
| 380 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,7000  | <div>820,710</div> <div>125,880</div> | <div>574,497</div> <div>88,116</div>  |
| 381 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 7,0000  | <div>56,505</div> <div>36,000</div>   | <div>395,532</div> <div>252,000</div> |
| 382 | RpSA01B | Demontarea teviі din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>     | <div>72,000</div> <div>72,000</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                                    | 7                                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 383 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                                                                | m   | 4,0000 | <div>23,700</div> <div>23,700</div>  | <div>94,800</div> <div>94,800</div>  |
| 384 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                               | m   | 6,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div>  | <div>333,840</div> <div>66,600</div> |
| 385 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | <div>159,413</div> <div>7,500</div>  | <div>159,413</div> <div>7,500</div>  |
| 386 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                                                                  | buc | 2,0000 | <div>121,090</div> <div>5,400</div>  | <div>242,180</div> <div>10,800</div> |
| 387 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                  | buc | 2,0000 | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>139,800</div> <div>18,000</div> |
| 388 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>399,500</div> <div>49,500</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|
| 389 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 | 788,676<br>55,500 | 788,676<br>55,500 |
| 390 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                     | m   | 1,0000 | 51,550<br>9,600   | 51,550<br>9,600   |
| 391 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                       | m   | 6,0000 | 24,468<br>7,500   | 146,808<br>45,000 |
| 392 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)                                                                                          | buc | 6,0000 | 26,416<br>8,700   | 158,496<br>52,200 |
| 393 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,0000 | 30,490<br>11,400  | 60,980<br>22,800  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                           | 7                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|------------------------------|
|     |         | 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)                                                                                      |     |        |                             |                              |
| 394 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                               | m2  | 2,5000 | $\frac{4,800}{4,800}$       | $\frac{12,000}{12,000}$      |
| 395 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                           | buc | 1,0000 | $\frac{822,835}{15,000}$    | $\frac{822,835}{15,000}$     |
| 396 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 2000 мм)                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | $\frac{1\ 636,725}{24,000}$ | $\frac{1\ 636,725}{24,000}$  |
| 397 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")           | buc | 4,0000 | $\frac{90,940}{5,400}$      | $\frac{363,760}{21,600}$     |
| 398 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                         | m   | 6,0000 | $\frac{56,170}{9,900}$      | $\frac{337,020}{59,400}$     |
| 399 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                               | buc | 4,0000 | $\frac{346,826}{28,200}$    | $\frac{1\ 387,304}{112,800}$ |
| 400 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la | buc | 2,0000 | $\frac{41,000}{8,100}$      | $\frac{82,000}{16,200}$      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | conductor de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)                                                                                                                 |     |         |                   |                                  |
| 401 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE | buc | 3,0000  | 46,810<br>9,300   | 140,430<br>27,900                |
| 402 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |         |                   | 61 712,753                       |
|     |         | <b>Total 13+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>61 712,753<br/>24 693,078</b> |
|     |         | <b>9. 14+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   |                                  |
| 403 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera- 22,27m2, Bloc sanitar-5.88m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 28,1500 | 28,320<br>27,600  | 797,208<br>776,940               |
| 404 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 1,7000  | 963,340           | 1 637,678                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
|     |         | acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%<br>(Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                                                    |    |         | 48,300             | 82,110                  |
| 405 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                             | m2 | 28,1500 | 52,346<br>21,000   | 1 473,539<br>591,150    |
| 406 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность) | m2 | 7,5600  | 106,400<br>26,400  | 804,384<br>199,584      |
| 407 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                    | m2 | 5,8800  | 219,656<br>75,000  | 1 291,579<br>441,000    |
| 408 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                                                                         | m2 | 26,7000 | 411,535<br>95,700  | 10 987,984<br>2 555,190 |
| 409 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                          | m3 | 0,2600  | 116,638<br>115,200 | 30,326<br>29,952        |
| 410 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului                                                                                                                                                                               | m3 | 0,2100  | 820,586<br>125,886 | 172,323<br>26,436       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
|     |       | M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    |                         |
| 411 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Camera -53,0m2, Bloc sanitar-29,13m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 82,1300 | 188,324<br>111,900 | 15 467,034<br>9 190,347 |
| 412 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 82,1300 | 3,400<br>0,900     | 279,241<br>73,917       |
| 413 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                         | m2 | 53,0000 | 53,146<br>36,600   | 2 816,738<br>1 939,800  |
| 414 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                       | m2 | 81,1500 | 20,314<br>16,500   | 1 648,452<br>1 338,975  |
| 415 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 53,0000 | 3,400<br>0,900     | 180,200<br>47,700       |
| 416 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 53,0000 | 26,920<br>16,500   | 1 426,760<br>874,500    |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                       |                                           |
| 417 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурированной или неглазурированной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc | m2 | 1,0000  | <div>267,651</div> <div>114,000</div> | <div>267,651</div> <div>114,000</div>     |
| 418 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 29,1300 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 796,693</div> <div>3 320,820</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                                    | 7                                         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | grosime (stratul suport din mortar)<br>(Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) |    |         |                                      |                                           |
| 419 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                                                                                                          | m2 | 28,1500 | <div>155,588</div> <div>76,200</div> | <div>4 379,814</div> <div>2 145,030</div> |
| 420 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 421 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                             | m2 | 28,1500 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>  | <div>1 759,628</div> <div>1 292,085</div> |
| 422 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                                      | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 423 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                            | m2 | 28,1500 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>757,798</div> <div>464,475</div>   |
| 424 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 21,4600 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>270,396</div> <div>270,396</div>   |
| 425 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div> |
| 426 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                     | m  | 21,1500 | <div>23,902</div> <div>19,800</div>    | <div>505,532</div> <div>418,770</div>   |
| 427 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,7000  | <div>820,710</div> <div>125,880</div>  | <div>574,497</div> <div>88,116</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
|     |         | M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                      |
| 428 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2  | 7,0000  | 56,505<br>36,000 | 395,532<br>252,000   |
| 429 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 8,0000  | 9,000<br>9,000   | 72,000<br>72,000     |
| 430 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 4,0000  | 23,700<br>23,700 | 94,800<br>94,800     |
| 431 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                                                                                                                                                                                               | m   | 18,0000 | 55,640<br>11,100 | 1 001,520<br>199,800 |
| 432 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000  | 159,413<br>7,500 | 159,413<br>7,500     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                      |                                         |
| 433 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                                                                                                                                             | buc | 2,0000 | <div>121,090</div> <div>5,400</div>  | <div>242,180</div> <div>10,800</div>    |
| 434 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                                                                             | buc | 7,0000 | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>489,300</div> <div>63,000</div>    |
| 435 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ракумы, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                              | buc | 2,0000 | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>799,000</div> <div>99,000</div>    |
| 436 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 2,0000 | <div>788,676</div> <div>55,500</div> | <div>1 577,352</div> <div>111,000</div> |
| 437 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | <div>537,000</div> <div>34,500</div> | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|     |       | b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                      |
| 438 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 879,500<br>55,500    | 879,500<br>55,500    |
| 439 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 | 1 675,050<br>141,000 | 1 675,050<br>141,000 |
| 440 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                | m   | 3,0000 | 51,550<br>9,600      | 154,650<br>28,800    |
| 441 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                  | m   | 6,0000 | 24,468<br>7,500      | 146,808<br>45,000    |
| 442 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 6,0000 | 26,416               | 158,496              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                   | 7                   |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
|     |         | dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)                                  |     |        | 8,700               | 52,200              |
| 443 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) | buc | 3,0000 | 30,490<br>11,400    | 91,470<br>34,200    |
| 444 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,5000 | 4,800<br>4,800      | 12,000<br>12,000    |
| 445 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 822,835<br>15,000   | 822,835<br>15,000   |
| 446 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 2000 мм)                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 1 636,725<br>24,000 | 1 636,725<br>24,000 |
| 447 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")                                                         | buc | 4,0000 | 90,940<br>5,400     | 363,760<br>21,600   |
| 448 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных                                                                                               | m   | 6,0000 | 56,170<br>9,900     | 337,020<br>59,400   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                      |                                         |
| 449 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>1 387,304</div> <div>112,800</div> |
| 450 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000 | <div>351,626</div> <div>33,000</div> | <div>703,252</div> <div>66,000</div>    |
| 451 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 3,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>123,000</div> <div>24,300</div>    |
| 452 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                                                                                                                                      | buc | 3,0000 | <div>46,810</div> <div>9,300</div>   | <div>140,430</div> <div>27,900</div>    |
| 453 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 196,030                              | 196,030                                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                       |     |         | 59,400            | 59,400                           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |         |                   | 77 350,973                       |
|     |         | <b>Total 14+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                   | <b>77 350,973<br/>28 184,253</b> |
|     |         | <b>10. 21+</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                   |                                  |
| 454 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera- 22,27m2, Bloc sanitar-5.88m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                           | m2  | 28,1500 | 28,320<br>27,600  | 797,208<br>776,940               |
| 455 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                         | m3  | 1,7000  | 963,340<br>48,300 | 1 637,678<br>82,110              |
| 456 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                             | m2  | 28,1500 | 52,346<br>21,000  | 1 473,539<br>591,150             |
| 457 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность) | m2  | 7,5600  | 106,400<br>26,400 | 804,384<br>199,584               |
| 458 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                 | m2  | 5,8800  | 219,656<br>75,000 | 1 291,579<br>441,000             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                                     | 7                                          |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|     |         | (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                       |                                            |
| 459 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                                                                                                                                                            | m2 | 26,7000 | <div>411,535</div> <div>95,700</div>  | <div>10 987,984</div> <div>2 555,190</div> |
| 460 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,2600  | <div>116,638</div> <div>115,200</div> | <div>30,326</div> <div>29,952</div>        |
| 461 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                          | m3 | 0,2100  | <div>820,586</div> <div>125,886</div> | <div>172,323</div> <div>26,436</div>       |
| 462 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Camera -53,0m2, Bloc sanitar-29,13m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 82,1300 | <div>188,324</div> <div>111,900</div> | <div>15 467,034</div> <div>9 190,347</div> |
| 463 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 82,1300 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>279,241</div> <div>73,917</div>       |
| 464 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм,                                                                                                                                          | m2 | 53,0000 | <div>53,146</div> <div>36,600</div>   | <div>2 816,738</div> <div>1 939,800</div>  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|     |        | вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                        |
| 465 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 81,1500 | 20,314<br>16,500   | 1 648,452<br>1 338,975 |
| 466 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 53,0000 | 3,400<br>0,900     | 180,200<br>47,700      |
| 467 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 53,0000 | 26,920<br>16,500   | 1 426,760<br>874,500   |
| 468 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)<br>(Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы) | m2 | 1,0000  | 267,651<br>114,000 | 267,651<br>114,000     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                                           |
| 469 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) | m2 | 29,1300 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 796,693</div> <div>3 320,820</div> |
| 470 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 28,1500 | <div>155,588</div> <div>76,200</div>  | <div>4 379,814</div> <div>2 145,030</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                                      | 7                                         |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |         | освещения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                        |                                           |
| 471 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 472 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                | m2 | 28,1500 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>    | <div>1 759,628</div> <div>1 292,085</div> |
| 473 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 474 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                             | m2 | 28,1500 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>757,798</div> <div>464,475</div>     |
| 475 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 21,4600 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>270,396</div> <div>270,396</div>     |
| 476 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и | m2 | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                                     | 7                                     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                                       |                                       |
| 477 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                                | m  | 21,1500 | <div>23,902</div> <div>19,800</div>   | <div>505,532</div> <div>418,770</div> |
| 478 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,7000  | <div>820,710</div> <div>125,880</div> | <div>574,497</div> <div>88,116</div>  |
| 479 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 7,0000  | <div>56,505</div> <div>36,000</div>   | <div>395,532</div> <div>252,000</div> |
| 480 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий,                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>     | <div>72,000</div> <div>72,000</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                                    | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | диаметр 1 1/4"-2")                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                                      |                                         |
| 481 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                  | m   | 4,0000  | <div>23,700</div> <div>23,700</div>  | <div>94,800</div> <div>94,800</div>     |
| 482 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m   | 18,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div>  | <div>1 001,520</div> <div>199,800</div> |
| 483 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | <div>159,413</div> <div>7,500</div>  | <div>159,413</div> <div>7,500</div>     |
| 484 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                    | buc | 2,0000  | <div>121,090</div> <div>5,400</div>  | <div>242,180</div> <div>10,800</div>    |
| 485 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                    | buc | 7,0000  | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>489,300</div> <div>63,000</div>    |
| 486 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом  | buc | 2,0000  | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>799,000</div> <div>99,000</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                       | 7                                       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                                         |                                         |
| 487 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 2,0000 | <div>788,676</div> <div>55,500</div>    | <div>1 577,352</div> <div>111,000</div> |
| 488 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                                  | buc | 1,0000 | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    |
| 489 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    |
| 490 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)      | buc | 1,0000 | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> |
| 491 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 3,0000 | <div>51,550</div> <div>9,600</div>      | <div>154,650</div> <div>28,800</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                                    | 7                                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|     |         | ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                                   |     |        |                                      |                                      |
| 492 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m   | 6,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>   | <div>146,808</div> <div>45,000</div> |
| 493 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)       | buc | 6,0000 | <div>26,416</div> <div>8,700</div>   | <div>158,496</div> <div>52,200</div> |
| 494 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)     | buc | 3,0000 | <div>30,490</div> <div>11,400</div>  | <div>91,470</div> <div>34,200</div>  |
| 495 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 2,5000 | <div>4,800</div> <div>4,800</div>    | <div>12,000</div> <div>12,000</div>  |
| 496 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | <div>822,835</div> <div>15,000</div> | <div>822,835</div> <div>15,000</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                           | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|------------------------------|
| 497 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 2000 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | $\frac{1\,636,725}{24,000}$ | $\frac{1\,636,725}{24,000}$  |
| 498 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000 | $\frac{90,940}{5,400}$      | $\frac{363,760}{21,600}$     |
| 499 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6,0000 | $\frac{56,170}{9,900}$      | $\frac{337,020}{59,400}$     |
| 500 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 4,0000 | $\frac{346,826}{28,200}$    | $\frac{1\,387,304}{112,800}$ |
| 501 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,0000 | $\frac{351,626}{33,000}$    | $\frac{703,252}{66,000}$     |
| 502 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных | buc | 3,0000 | $\frac{41,000}{8,100}$      | $\frac{123,000}{24,300}$     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   |                                  |
| 503 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE | buc | 3,0000  | 46,810<br>9,300   | 140,430<br>27,900                |
| 504 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000  | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |         |                   | 77 350,973                       |
|     |         | <b>Total 21+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>77 350,973<br/>28 184,253</b> |
|     |         | <b>11. 23+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                                  |
| 505 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera- 22,27m2, Bloc sanitar-5.88m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 28,1500 | 28,320<br>27,600  | 797,208<br>776,940               |
| 506 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см H=6см)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 1,7000  | 963,340<br>48,300 | 1 637,678<br>82,110              |
| 507 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 28,1500 | 52,346            | 1 473,539                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
|     |         | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                             |    |         | 21,000             | 591,150                 |
| 508 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность) | m2 | 7,5600  | 106,400<br>26,400  | 804,384<br>199,584      |
| 509 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                     | m2 | 5,8800  | 219,656<br>75,000  | 1 291,579<br>441,000    |
| 510 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                                                                          | m2 | 26,7000 | 411,535<br>95,700  | 10 987,984<br>2 555,190 |
| 511 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                           | m3 | 0,2600  | 116,638<br>115,200 | 30,326<br>29,952        |
| 512 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                        | m3 | 0,2100  | 820,586<br>125,886 | 172,323<br>26,436       |
| 513 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil                                                                                                                                                                               | m2 | 82,1300 | 188,324<br>111,900 | 15 467,034<br>9 190,347 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|     |        | zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor- Camera -53,0m2, Bloc sanitar- 29,13m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)                      |    |         |                    |                        |
| 514 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                        | m2 | 82,1300 | 3,400<br>0,900     | 279,241<br>73,917      |
| 515 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 53,0000 | 53,146<br>36,600   | 2 816,738<br>1 939,800 |
| 516 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                               | m2 | 81,1500 | 20,314<br>16,500   | 1 648,452<br>1 338,975 |
| 517 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                        | m2 | 53,0000 | 3,400<br>0,900     | 180,200<br>47,700      |
| 518 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                 | m2 | 53,0000 | 26,920<br>16,500   | 1 426,760<br>874,500   |
| 519 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,0000  | 267,651<br>114,000 | 267,651<br>114,000     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc |    |         |                                       |                                           |
| 520 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая                                                                                                                     | m2 | 29,1300 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 796,693</div> <div>3 320,820</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                                    | 7                                         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)                                                                                                                                            |    |         |                                      |                                           |
| 521 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 28,1500 | <div>155,588</div> <div>76,200</div> | <div>4 379,814</div> <div>2 145,030</div> |
| 522 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 523 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                    | m2 | 28,1500 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>  | <div>1 759,628</div> <div>1 292,085</div> |
| 524 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 525 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                | m2 | 28,1500 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>  | <div>757,798</div> <div>464,475</div>     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                   | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|----------------------|
| 526 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 21,4600 | 12,600<br>12,600    | 270,396<br>270,396   |
| 527 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 5,3000  | 1 441,070<br>24,300 | 7 637,671<br>128,790 |
| 528 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                     | m  | 21,1500 | 23,902<br>19,800    | 505,532<br>418,770   |
| 529 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,7000  | 820,710<br>125,880  | 574,497<br>88,116    |
| 530 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 7,0000  | 56,505<br>36,000    | 395,532<br>252,000   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                                   | 7                                       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) |     |         |                                     |                                         |
| 531 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                                                                                                                          | m   | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>   | <div>72,000</div> <div>72,000</div>     |
| 532 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                                                                                                                     | m   | 4,0000  | <div>23,700</div> <div>23,700</div> | <div>94,800</div> <div>94,800</div>     |
| 533 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                                                                    | m   | 18,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div> | <div>1 001,520</div> <div>199,800</div> |
| 534 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000  | <div>159,413</div> <div>7,500</div> | <div>159,413</div> <div>7,500</div>     |
| 535 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным                                                                                                                                                                           | buc | 2,0000  | <div>121,090</div> <div>5,400</div> | <div>242,180</div> <div>10,800</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                      |                                         |
| 536 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                                                                             | buc | 7,0000 | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>489,300</div> <div>63,000</div>    |
| 537 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                            | buc | 2,0000 | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>799,000</div> <div>99,000</div>    |
| 538 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 2,0000 | <div>788,676</div> <div>55,500</div> | <div>1 577,352</div> <div>111,000</div> |
| 539 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                                  | buc | 1,0000 | <div>537,000</div> <div>34,500</div> | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    |
| 540 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | <div>879,500</div> <div>55,500</div> | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                       | 7                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                         |                                         |
| 541 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> |
| 542 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                | m   | 3,0000 | <div>51,550</div> <div>9,600</div>      | <div>154,650</div> <div>28,800</div>    |
| 543 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                  | m   | 6,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>      | <div>146,808</div> <div>45,000</div>    |
| 544 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)                                                                                     | buc | 6,0000 | <div>26,416</div> <div>8,700</div>      | <div>158,496</div> <div>52,200</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                   | 7                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------|
| 545 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) | buc | 3,0000 | 30,490<br>11,400    | 91,470<br>34,200     |
| 546 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,5000 | 4,800<br>4,800      | 12,000<br>12,000     |
| 547 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 822,835<br>15,000   | 822,835<br>15,000    |
| 548 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 2000 мм)                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 1 636,725<br>24,000 | 1 636,725<br>24,000  |
| 549 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")                                                         | buc | 4,0000 | 90,940<br>5,400     | 363,760<br>21,600    |
| 550 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                       | m   | 6,0000 | 56,170<br>9,900     | 337,020<br>59,400    |
| 551 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                             | buc | 4,0000 | 346,826<br>28,200   | 1 387,304<br>112,800 |
| 552 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных                                                                                                                                                                                            | buc | 2,0000 | 351,626<br>33,000   | 703,252<br>66,000    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   |                                  |
| 553 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 3,0000 | 41,000<br>8,100   | 123,000<br>24,300                |
| 554 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                                                                                                                                      | buc | 3,0000 | 46,810<br>9,300   | 140,430<br>27,900                |
| 555 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                   | 77 350,973                       |
|     |         | <b>Total 23+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                   | <b>77 350,973<br/>28 184,253</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                 | 7                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------|
|     |         | <b>12. 30+</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   |                         |
| 556 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate -Camera- 22,27m2, Bloc sanitar-5.88m2 (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                           | m2 | 28,1500 | 28,320<br>27,600  | 797,208<br>776,940      |
| 557 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                         | m3 | 1,7000  | 963,340<br>48,300 | 1 637,678<br>82,110     |
| 558 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                             | m2 | 28,1500 | 52,346<br>21,000  | 1 473,539<br>591,150    |
| 559 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность) | m2 | 7,5600  | 106,400<br>26,400 | 804,384<br>199,584      |
| 560 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                    | m2 | 5,8800  | 219,656<br>75,000 | 1 291,579<br>441,000    |
| 561 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                                                                         | m2 | 26,7000 | 411,535<br>95,700 | 10 987,984<br>2 555,190 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                  | 7                       |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------|
| 562 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,2600  | 116,638<br>115,200 | 30,326<br>29,952        |
| 563 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                          | m3 | 0,2100  | 820,586<br>125,886 | 172,323<br>26,436       |
| 564 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Camera -53,0m2, Bloc sanitar-29,13m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 82,1300 | 188,324<br>111,900 | 15 467,034<br>9 190,347 |
| 565 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 82,1300 | 3,400<br>0,900     | 279,241<br>73,917       |
| 566 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                         | m2 | 53,0000 | 53,146<br>36,600   | 2 816,738<br>1 939,800  |
| 567 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                       | m2 | 81,1500 | 20,314<br>16,500   | 1 648,452<br>1 338,975  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 568 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 53,0000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>180,200</div> <div>47,700</div>      |
| 569 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 53,0000 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>   | <div>1 426,760</div> <div>874,500</div>   |
| 570 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc | m2 | 1,0000  | <div>267,651</div> <div>114,000</div> | <div>267,651</div> <div>114,000</div>     |
| 571 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 29,1300 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 796,693</div> <div>3 320,820</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                                    | 7                                         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | <p>pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)</p> |    |         |                                      |                                           |
| 572 | CK50B | <p>Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 28,1500 | <div>155,588</div> <div>76,200</div> | <div>4 379,814</div> <div>2 145,030</div> |
| 573 | CN53A | <p>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>95,710</div> <div>25,335</div>       |
| 574 | CF52B | <p>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 28,1500 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>  | <div>1 759,628</div> <div>1 292,085</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                                      | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                        |                                         |
| 575 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 28,1500 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>95,710</div> <div>25,335</div>     |
| 576 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 28,1500 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>757,798</div> <div>464,475</div>   |
| 577 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 21,4600 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>270,396</div> <div>270,396</div>   |
| 578 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div> |
| 579 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных                                                                                                                                                                                                                  | m  | 21,1500 | <div>23,902</div> <div>19,800</div>    | <div>505,532</div> <div>418,770</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                                     | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                                       |                                         |
| 580 | CD70A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,7000  | <div>820,710</div> <div>125,880</div> | <div>574,497</div> <div>88,116</div>    |
| 581 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 | 7,0000  | <div>56,505</div> <div>36,000</div>   | <div>395,532</div> <div>252,000</div>   |
| 582 | RpSA01B | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>     | <div>72,000</div> <div>72,000</div>     |
| 583 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 4,0000  | <div>23,700</div> <div>23,700</div>   | <div>94,800</div> <div>94,800</div>     |
| 584 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 18,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div>   | <div>1 001,520</div> <div>199,800</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                        | 7                            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------|------------------------------|
|     |       | industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                                                                                                         |     |        |                          |                              |
| 585 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | $\frac{159,413}{7,500}$  | $\frac{159,413}{7,500}$      |
| 586 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                                                                  | buc | 2,0000 | $\frac{121,090}{5,400}$  | $\frac{242,180}{10,800}$     |
| 587 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                  | buc | 7,0000 | $\frac{69,900}{9,000}$   | $\frac{489,300}{63,000}$     |
| 588 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 2,0000 | $\frac{399,500}{49,500}$ | $\frac{799,000}{99,000}$     |
| 589 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, | buc | 2,0000 | $\frac{788,676}{55,500}$ | $\frac{1\,577,352}{111,000}$ |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                       | 7                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                         |                                         |
| 590 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                             | buc | 1,0000 | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    | <div>537,000</div> <div>34,500</div>    |
| 591 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    | <div>879,500</div> <div>55,500</div>    |
| 592 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> | <div>1 675,050</div> <div>141,000</div> |
| 593 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                | m   | 3,0000 | <div>51,550</div> <div>9,600</div>      | <div>154,650</div> <div>28,800</div>    |
| 594 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>      | <div>146,808</div> <div>45,000</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                   | 7                   |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
|     |         | diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                                                               |     |        |                     |                     |
| 595 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)   | buc | 6,0000 | 26,416<br>8,700     | 158,496<br>52,200   |
| 596 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) | buc | 3,0000 | 30,490<br>11,400    | 91,470<br>34,200    |
| 597 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                            | m2  | 2,5000 | 4,800<br>4,800      | 12,000<br>12,000    |
| 598 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 822,835<br>15,000   | 822,835<br>15,000   |
| 599 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 2000 мм)                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 1 636,725<br>24,000 | 1 636,725<br>24,000 |
| 600 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления,                                                                             | buc | 4,0000 | 90,940<br>5,400     | 363,760<br>21,600   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | диаметром 3/8"-1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                                      |                                         |
| 601 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,0000 | <div>56,170</div> <div>9,900</div>   | <div>337,020</div> <div>59,400</div>    |
| 602 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>1 387,304</div> <div>112,800</div> |
| 603 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000 | <div>351,626</div> <div>33,000</div> | <div>703,252</div> <div>66,000</div>    |
| 604 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 3,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>123,000</div> <div>24,300</div>    |
| 605 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,0000 | <div>46,810</div> <div>9,300</div>   | <div>140,430</div> <div>27,900</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                                                   |     |         |                   |                                  |
| 606 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                 | buc | 1,0000  | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                   | 77 350,973                       |
|     |         | <b>Total 30+<br/>Inclusiv salariu<br/>13. 31+</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>77 350,973<br/>28 184,253</b> |
| 607 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                      | m2  | 19,6600 | 28,320<br>27,600  | 556,771<br>542,616               |
| 608 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                             | m3  | 1,1800  | 963,340<br>48,300 | 1 136,741<br>56,994              |
| 609 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2  | 19,6600 | 52,346<br>21,000  | 1 029,117<br>412,860             |
| 610 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                        | m2  | 19,6600 | 219,656<br>75,000 | 4 318,436<br>1 474,500           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
| 611 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)                                                                                                                                                                        | m3 | 1,4000  | 116,640<br>115,200 | 163,296<br>161,280     |
| 612 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte cu H=15cm(Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                             | m  | 19,4000 | 42,345<br>15,000   | 821,489<br>291,000     |
| 613 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 48,9700 | 48,270<br>48,000   | 2 363,781<br>2 350,560 |
| 614 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 48,9700 | 188,324<br>111,900 | 9 222,217<br>5 479,743 |
| 615 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 48,9700 | 3,400<br>0,900     | 166,498<br>44,073      |
| 616 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                    | m2 | 48,9700 | 53,146<br>36,600   | 2 602,559<br>1 792,302 |
| 617 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 48,9700 | 3,400<br>0,900     | 166,498<br>44,073      |
| 618 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 48,9700 | 26,920             | 1 318,272              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 16,500                                | 808,005                                   |
| 619 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc | m2 | 1,0000  | <div>267,651</div> <div>114,000</div> | <div>267,651</div> <div>114,000</div>     |
| 620 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 19,6600 | <div>155,588</div> <div>76,200</div>  | <div>3 058,868</div> <div>1 498,092</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                      | 7                                         |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |         | освещения)                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                        |                                           |
| 621 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 19,6600 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>66,844</div> <div>17,694</div>       |
| 622 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                     | m2 | 19,6600 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>    | <div>1 228,927</div> <div>902,394</div>   |
| 623 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                | m2 | 68,6300 | <div>20,314</div> <div>16,500</div>    | <div>1 394,125</div> <div>1 132,395</div> |
| 624 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 19,6600 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>66,844</div> <div>17,694</div>       |
| 625 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 19,6600 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>529,247</div> <div>324,390</div>     |
| 626 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                        | m2 | 7,3900  | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>93,114</div> <div>93,114</div>       |
| 627 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu                                                            | m2 | 2,6500  | <div>1 441,069</div> <div>24,300</div> | <div>3 818,834</div> <div>64,395</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                                    | 7                                     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-1buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                          |     |         |                                      |                                       |
| 628 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) | m   | 12,4500 | <div>23,901</div> <div>19,800</div>  | <div>297,568</div> <div>246,510</div> |
| 629 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                                                                                               | m   | 10,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div>  | <div>556,400</div> <div>111,000</div> |
| 630 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000  | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>139,800</div> <div>18,000</div>  |
| 631 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>399,500</div> <div>49,500</div>  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                 |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|
|     |       | умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                   |
| 632 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 | 788,676<br>55,500 | 788,676<br>55,500 |
| 633 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                       | m   | 8,0000 | 24,468<br>7,500   | 195,744<br>60,000 |
| 634 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)                                                                                          | buc | 3,0000 | 26,416<br>8,700   | 79,248<br>26,100  |
| 635 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)                                                                                        | buc | 1,0000 | 30,490<br>11,400  | 30,490<br>11,400  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                      | 7                                      |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 636 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,5000 | <div>4,800</div> <div>4,800</div>      | <div>7,200</div> <div>7,200</div>      |
| 637 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 2000 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> |
| 638 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,0000 | <div>90,940</div> <div>5,400</div>     | <div>181,880</div> <div>10,800</div>   |
| 639 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,0000 | <div>56,170</div> <div>9,900</div>     | <div>337,020</div> <div>59,400</div>   |
| 640 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div>   | <div>1 040,478</div> <div>84,600</div> |
| 641 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>     | <div>41,000</div> <div>8,100</div>     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| 642 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE | buc | 3,0000  | 46,810<br>9,300   | 140,430<br>27,900                |
| 643 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000  | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |         |                   | 40 458,318                       |
|     |         | <b>Total 31+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                   | <b>40 458,318<br/>18 481,584</b> |
|     |         | <b>14. 33+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                                  |
| 644 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 23,6100 | 28,320<br>27,600  | 668,635<br>651,636               |
| 645 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 1,4200  | 963,340<br>48,300 | 1 367,943<br>68,586              |
| 646 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 23,6100 | 52,346<br>21,000  | 1 235,884<br>495,810             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                                     | 7                                           |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |         | затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                                       |                                             |
| 647 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                              | m2 | 10,4700 | <div>106,400</div> <div>26,400</div>  | <div>1 114,008</div> <div>276,408</div>     |
| 648 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 m2)                                                                                                                                  | m2 | 23,6100 | <div>219,656</div> <div>75,000</div>  | <div>5 186,076</div> <div>1 770,750</div>   |
| 649 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte cu H=15cm(Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                             | m  | 34,1700 | <div>42,345</div> <div>15,000</div>   | <div>1 446,924</div> <div>512,550</div>     |
| 650 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 90,6900 | <div>48,270</div> <div>48,000</div>   | <div>4 377,605</div> <div>4 353,120</div>   |
| 651 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 90,6900 | <div>188,324</div> <div>111,900</div> | <div>17 079,085</div> <div>10 148,211</div> |
| 652 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 90,6900 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>308,347</div> <div>81,621</div>        |
| 653 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                                                                              | m2 | 90,6900 | <div>53,146</div> <div>36,600</div>   | <div>4 819,810</div> <div>3 319,254</div>   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|     |        | preparare manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                        |
| 654 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 90,6900 | 3,400<br>0,900     | 308,347<br>81,621      |
| 655 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 90,6900 | 26,920<br>16,500   | 2 441,375<br>1 496,385 |
| 656 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)<br>(Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из | m2 | 1,0000  | 267,651<br>114,000 | 267,651<br>114,000     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                 | 7                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|------------------------|
|     |       | раствора) -Fartuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                   |                        |
| 657 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 23,6100  | 155,588<br>76,200 | 3 673,442<br>1 799,082 |
| 658 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 23,6100  | 3,400<br>0,900    | 80,275<br>21,249       |
| 659 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                     | m2 | 23,6100  | 62,509<br>45,900  | 1 475,837<br>1 083,699 |
| 660 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                | m2 | 114,3000 | 20,314<br>16,500  | 2 321,849<br>1 885,950 |
| 661 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 23,6100  | 3,400<br>0,900    | 80,275<br>21,249       |
| 662 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной)                                                                                                                 | m2 | 23,6100  | 26,920<br>16,500  | 635,581<br>389,565     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                                      | 7                                       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                        |                                         |
| 663 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 5,8000  | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>73,080</div> <div>73,080</div>     |
| 664 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2  | 5,3000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>7 637,671</div> <div>128,790</div> |
| 665 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                   | m   | 11,6000 | <div>23,905</div> <div>19,800</div>    | <div>277,293</div> <div>229,680</div>   |
| 666 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | <div>159,413</div> <div>7,500</div>    | <div>159,413</div> <div>7,500</div>     |
| 667 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных),                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 20,0000 | <div>57,680</div> <div>11,100</div>    | <div>1 153,600</div> <div>222,000</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                    |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|     |       | соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                                      |                                      |
| 668 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                                                                                                                                             | buc | 2,0000 | <div>121,090</div> <div>5,400</div>  | <div>242,180</div> <div>10,800</div> |
| 669 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                                                                             | buc | 5,0000 | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>349,500</div> <div>45,000</div> |
| 670 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                            | buc | 1,0000 | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>399,500</div> <div>49,500</div> |
| 671 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 | <div>788,676</div> <div>55,500</div> | <div>788,676</div> <div>55,500</div> |
| 672 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 6,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>   | <div>146,808</div> <div>45,000</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                   | 7                   |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------|
|     |         | diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                                                                   |     |        |                     |                     |
| 673 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)      | buc | 6,0000 | 26,416<br>8,700     | 158,496<br>52,200   |
| 674 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) | m   | 3,0000 | 51,550<br>9,600     | 154,650<br>28,800   |
| 675 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)    | buc | 4,0000 | 30,490<br>11,400    | 121,960<br>45,600   |
| 676 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                                | m2  | 1,5000 | 4,800<br>4,800      | 7,200<br>7,200      |
| 677 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 2000 мм)                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 1 636,725<br>24,000 | 1 636,725<br>24,000 |
| 678 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000 | 90,940              | 181,880             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                                    | 7                                      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|     |         | (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2"))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        | 5,400                                | 10,800                                 |
| 679 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 6,0000 | <div>56,170</div> <div>9,900</div>   | <div>337,020</div> <div>59,400</div>   |
| 680 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 3,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>1 040,478</div> <div>84,600</div> |
| 681 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 2,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>82,000</div> <div>16,200</div>    |
| 682 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 4,0000 | <div>46,810</div> <div>9,300</div>   | <div>187,240</div> <div>37,200</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                                                                               |     |         |                   |                                  |
| 683 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                | buc | 2,0000  | 196,030<br>59,400 | 392,060<br>118,800               |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                            | Lei |         |                   | 64 416,379                       |
|     |         | <b>Total 33+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |         |                   | <b>64 416,379<br/>29 922,396</b> |
|     |         | 15. 34+                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                   |                                  |
| 684 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                       | m2  | 8,7000  | 28,320<br>27,600  | 246,384<br>240,120               |
| 685 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см H=6см)                                              | m3  | 0,5200  | 963,340<br>48,300 | 500,937<br>25,116                |
| 686 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2  | 8,7000  | 52,346<br>21,000  | 455,410<br>182,700               |
| 687 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом | m2  | 10,5100 | 106,400<br>26,400 | 1 118,264<br>277,464             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                                       |                                           |
| 688 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 8,7000  | <div>219,656</div> <div>75,000</div>  | <div>1 911,007</div> <div>652,500</div>   |
| 689 | CF54B  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelo(Camera -53m2, Bloc sanitar -29,13m2) (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 28,8500 | <div>188,324</div> <div>111,900</div> | <div>5 433,141</div> <div>3 228,315</div> |
| 690 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, | m2 | 28,8500 | <div>267,652</div> <div>114,000</div> | <div>7 721,759</div> <div>3 288,900</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------|
|     |       | приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                      |
| 691 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 8,7000 | 155,589<br>76,200 | 1 353,620<br>662,940 |
| 692 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 8,7000 | 3,400<br>0,900    | 29,580<br>7,830      |
| 693 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                     | m2 | 8,7000 | 62,509<br>45,900  | 543,828<br>399,330   |
| 694 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                | m2 | 8,7000 | 20,314<br>16,500  | 176,728<br>143,550   |
| 695 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 8,7000 | 3,400<br>0,900    | 29,580<br>7,830      |
| 696 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми)                                                                                                                                                                    | m2 | 8,7000 | 26,920<br>16,500  | 234,204<br>143,550   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                                      | 7                                      |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|     |         | водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                        |                                        |
| 697 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 6,0700  | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>76,482</div> <div>76,482</div>    |
| 698 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.1-1buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 2,9200  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>4 207,924</div> <div>70,956</div> |
| 699 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                     | m  | 11,7000 | <div>23,904</div> <div>19,800</div>    | <div>279,679</div> <div>231,660</div>  |
| 700 | RpSA01B | Demontarea teviî din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4"-2")                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 8,0000  | <div>9,000</div> <div>9,000</div>      | <div>72,000</div> <div>72,000</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                 | 7                    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------|
| 701 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                  | m   | 18,0000 | 57,680<br>11,100  | 1 038,240<br>199,800 |
| 702 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | 159,413<br>7,500  | 159,413<br>7,500     |
| 703 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                                                                     | buc | 2,0000  | 121,090<br>5,400  | 242,180<br>10,800    |
| 704 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                     | buc | 5,0000  | 69,900<br>9,000   | 349,500<br>45,000    |
| 705 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000  | 399,500<br>49,500 | 399,500<br>49,500    |
| 706 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый,                                                                                      | buc | 1,0000  | 788,676<br>55,500 | 788,676<br>55,500    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|     |       | санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                      |                      |
| 707 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                                             | buc | 1,0000 | 537,000<br>34,500    | 537,000<br>34,500    |
| 708 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 879,500<br>55,500    | 879,500<br>55,500    |
| 709 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 | 1 675,050<br>141,000 | 1 675,050<br>141,000 |
| 710 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                | m   | 3,0000 | 51,550<br>9,600      | 154,650<br>28,800    |
| 711 | SB08C | Teava din material plastic pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 6,0000 | 24,468               | 146,808              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                                    | 7                                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|     |         | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                  |     |        | 7,500                                | 45,000                               |
| 712 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)   | buc | 6,0000 | <div>26,416</div> <div>8,700</div>   | <div>158,496</div> <div>52,200</div> |
| 713 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) | buc | 3,0000 | <div>30,490</div> <div>11,400</div>  | <div>91,470</div> <div>34,200</div>  |
| 714 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                             | m2  | 1,5000 | <div>4,800</div> <div>4,800</div>    | <div>7,200</div> <div>7,200</div>    |
| 715 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | <div>822,835</div> <div>15,000</div> | <div>822,835</div> <div>15,000</div> |
| 716 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")                                                         | buc | 2,0000 | <div>90,940</div> <div>5,400</div>   | <div>181,880</div> <div>10,800</div> |
| 717 | SA14C   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 6,0000 | 56,170                               | 337,020                              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|     |         | imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        | 9,900                                | 59,400                               |
| 718 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>693,652</div> <div>56,400</div> |
| 719 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   |
| 720 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | <div>46,810</div> <div>9,300</div>   | <div>46,810</div> <div>9,300</div>   |
| 721 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | <div>196,030</div> <div>59,400</div> | <div>196,030</div> <div>59,400</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------------|
|     |         | 2500 mm, montata pe zidarie<br>(Готовая рамка с<br>фиксированными жалюзями,<br>периметром 800-2500 мм,<br>монтируемая на стену)                                                                                                                          |     |         |                    |                                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                    | 33 337,437                             |
|     |         | <b>Total 34+</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>33 337,437</b><br><b>10 696,143</b> |
|     |         | <b>16. 49+</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                                        |
| 722 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din<br>mozaic, in cimp continuu sau<br>placi mozaicate Разборка<br>холодных полов из мозаики, в<br>непрерывном поле или<br>мозаичных плитах)                                                                                | m2  | 16,9200 | 28,320<br>27,600   | 479,174<br>466,992                     |
| 723 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase,<br>acoperisuri si plansee, executat cu<br>granulit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 7%<br>(Утепление<br>монол.полистиролцемент толщ.<br>до 20см Н=6см)                                                    | m3  | 1,0200  | 963,340<br>48,300  | 982,607<br>49,266                      |
| 724 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin (Подстилающий<br>слой под полы, выполненный из<br>цементного раствора М100-Т<br>толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности)     | m2  | 16,9200 | 52,345<br>21,000   | 885,684<br>355,320                     |
| 725 | CG49A   | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical), la pardoseli<br>(Устройство<br>антибактериального<br>гомогенного винилового<br>покрытия полов (медицинский<br>линолеум))                                                 | m2  | 20,5100 | 411,535<br>95,700  | 8 440,588<br>1 962,807                 |
| 726 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton, grosime 12,5 mm,<br>montati pe structura din profil<br>zincat: pe suprafete plane, inclusiv<br>glafurile usilor si ferestrelor<br>(Облицовка стен гипсо-<br>картонными плитами,<br>толщиной 12,5 мм, на | m2  | 44,7400 | 188,324<br>111,900 | 8 425,607<br>5 006,406                 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)                                                                                                                                                                                                              |    |         |                                       |                                           |
| 727 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                     | m2 | 44,7400 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>152,116</div> <div>40,266</div>      |
| 728 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)              | m2 | 44,7400 | <div>53,146</div> <div>36,600</div>   | <div>2 377,752</div> <div>1 637,484</div> |
| 729 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                     | m2 | 22,3700 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>76,059</div> <div>20,133</div>       |
| 730 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                              | m2 | 22,3700 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>   | <div>602,200</div> <div>369,105</div>     |
| 731 | CI23A  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия стен (медицинский линолеум))                                                                                                                     | m2 | 22,3700 | <div>275,579</div> <div>122,100</div> | <div>6 164,707</div> <div>2 731,377</div> |
| 732 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 | m2 | 1,0000  | <div>267,651</div> <div>114,000</div> | <div>267,651</div> <div>114,000</div>     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                                    | 7                                         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурированной или неглазурированной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc |    |         |                                      |                                           |
| 733 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 16,9200 | <div>155,588</div> <div>76,200</div> | <div>2 632,555</div> <div>1 289,304</div> |
| 734 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 16,9200 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>57,528</div> <div>15,228</div>       |
| 735 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 16,9200 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>  | <div>1 057,651</div> <div>776,628</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                   | 7                   |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|---------------------|
| 736 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 39,2900 | 20,314<br>16,500    | 798,123<br>648,285  |
| 737 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 16,9200 | 3,400<br>0,900      | 57,528<br>15,228    |
| 738 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                            | m2 | 16,9200 | 26,920<br>16,500    | 455,486<br>279,180  |
| 739 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 7,3900  | 12,600<br>12,600    | 93,114<br>93,114    |
| 740 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-1buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 2,6500  | 1 441,069<br>24,300 | 3 818,834<br>64,395 |
| 741 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 12,4500 | 23,901<br>19,800    | 297,568<br>246,510  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                                    | 7                                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|     |         | driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                          |     |        |                                      |                                      |
| 742 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                                            | m   | 4,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div>  | <div>222,560</div> <div>44,400</div> |
| 743 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                               | buc | 2,0000 | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>139,800</div> <div>18,000</div> |
| 744 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                           | buc | 1,0000 | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>399,500</div> <div>49,500</div> |
| 745 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, | buc | 1,0000 | <div>788,676</div> <div>55,500</div> | <div>788,676</div> <div>55,500</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                           | 7                           |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |         | прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                             |                             |
| 746 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m   | 2,0000 | $\frac{24,468}{7,500}$      | $\frac{48,936}{15,000}$     |
| 747 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)       | buc | 3,0000 | $\frac{26,416}{8,700}$      | $\frac{79,248}{26,100}$     |
| 748 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)     | buc | 1,0000 | $\frac{30,490}{11,400}$     | $\frac{30,490}{11,400}$     |
| 749 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,5000 | $\frac{4,800}{4,800}$       | $\frac{7,200}{7,200}$       |
| 750 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 2000 мм)                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | $\frac{1\,636,725}{24,000}$ | $\frac{1\,636,725}{24,000}$ |
| 751 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем                                                                                                          | buc | 2,0000 | $\frac{90,940}{5,400}$      | $\frac{181,880}{10,800}$    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                   |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------|
|     |         | центрального отопления,<br>диаметром 3/8"-1/2")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                     |
| 752 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,0000 | 56,170<br>9,900   | 337,020<br>59,400   |
| 753 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,0000 | 346,826<br>28,200 | 1 040,478<br>84,600 |
| 754 | RpEF15C | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIT 140 W, fara tub bactericide (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIT 140 Вт, без ламп)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,0000 | 351,626<br>33,000 | 703,252<br>66,000   |
| 755 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или bipolarных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 2,0000 | 41,000<br>8,100   | 82,000<br>16,200    |
| 756 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 5,0000 | 46,810<br>9,300   | 234,050<br>46,500   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                               |     |         |                   |                                  |
| 757 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                 | buc | 1,0000  | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                   | 44 250,377                       |
|     |         | <b>Total 49+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>44 250,377<br/>16 775,028</b> |
|     |         | <b>17. 48+</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   |                                  |
| 758 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                      | m2  | 16,6800 | 28,320<br>27,600  | 472,378<br>460,368               |
| 759 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                             | m3  | 1,0000  | 963,340<br>48,300 | 963,340<br>48,300                |
| 760 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2  | 16,6800 | 52,347<br>21,000  | 873,142<br>350,280               |
| 761 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината                                          | m2  | 16,6800 | 180,375<br>39,000 | 3 008,649<br>650,520             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|     |        | "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                        |
| 762 | CF54B  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 44,1600 | 188,324<br>111,900 | 8 316,379<br>4 941,504 |
| 763 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 44,1600 | 3,400<br>0,900     | 150,144<br>39,744      |
| 764 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                    | m2 | 44,1600 | 53,146<br>36,600   | 2 346,928<br>1 616,256 |
| 765 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 44,1600 | 3,400<br>0,900     | 150,144<br>39,744      |
| 766 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                   | m2 | 44,1600 | 26,920<br>16,500   | 1 188,787<br>728,640   |
| 767 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,0000  | 267,651<br>114,000 | 267,651<br>114,000     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                                    | 7                                         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) -Fartuc |    |         |                                      |                                           |
| 768 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 16,6800 | <div>155,588</div> <div>76,200</div> | <div>2 595,215</div> <div>1 271,016</div> |
| 769 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 16,6800 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>56,712</div> <div>15,012</div>       |
| 770 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 16,6800 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>  | <div>1 042,650</div> <div>765,612</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                   | 7                      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|------------------------|
|     |         | mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                     |                        |
| 771 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 60,8400 | 20,314<br>16,500    | 1 235,881<br>1 003,860 |
| 772 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 16,6800 | 3,400<br>0,900      | 56,712<br>15,012       |
| 773 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                     | m2 | 16,6800 | 26,920<br>16,500    | 449,026<br>275,220     |
| 774 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 7,3900  | 12,600<br>12,600    | 93,114<br>93,114       |
| 775 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-1buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в | m2 | 2,6500  | 1 441,069<br>24,300 | 3 818,834<br>64,395    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                                    | 7                                     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                      |                                       |
| 776 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) | m   | 12,4500 | <div>23,901</div> <div>19,800</div>  | <div>297,568</div> <div>246,510</div> |
| 777 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                                                                                               | m   | 10,0000 | <div>57,680</div> <div>11,100</div>  | <div>576,800</div> <div>111,000</div> |
| 778 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                                                                                  | buc | 4,0000  | <div>69,900</div> <div>9,000</div>   | <div>279,600</div> <div>36,000</div>  |
| 779 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                 | buc | 1,0000  | <div>399,500</div> <div>49,500</div> | <div>399,500</div> <div>49,500</div>  |
| 780 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000  | <div>788,676</div> <div>55,500</div> | <div>788,676</div> <div>55,500</div>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                                      | 7                                      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|     |         | din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>(Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                                                                        |     |        |                                        |                                        |
| 781 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) | m   | 2,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>     | <div>48,936</div> <div>15,000</div>    |
| 782 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)       | buc | 3,0000 | <div>26,416</div> <div>8,700</div>     | <div>79,248</div> <div>26,100</div>    |
| 783 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)     | buc | 1,0000 | <div>30,490</div> <div>11,400</div>    | <div>30,490</div> <div>11,400</div>    |
| 784 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,5000 | <div>4,800</div> <div>4,800</div>      | <div>7,200</div> <div>7,200</div>      |
| 785 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 2000 мм)                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                      |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 786 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2"))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,0000 | <div>90,940</div> <div>5,400</div>   | <div>181,880</div> <div>10,800</div>   |
| 787 | SA14C   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 6,0000 | <div>56,170</div> <div>9,900</div>   | <div>337,020</div> <div>59,400</div>   |
| 788 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>1 040,478</div> <div>84,600</div> |
| 789 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>41,000</div> <div>8,100</div>     |
| 790 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,0000 | <div>46,810</div> <div>9,300</div>   | <div>187,240</div> <div>37,200</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                 | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                                                   |     |        |                   |                                  |
| 791 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                 | buc | 1,0000 | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                   | 33 214,077                       |
|     |         | <b>Total 48+<br/>Inclusiv salariu<br/>18. 38+</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                   | <b>33 214,077<br/>13 334,307</b> |
| 792 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                      | m2  | 7,9500 | 28,320<br>27,600  | 225,144<br>219,420               |
| 793 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                             | m3  | 0,4800 | 963,340<br>48,300 | 462,403<br>23,184                |
| 794 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2  | 7,9500 | 52,346<br>21,000  | 416,150<br>166,950               |
| 795 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                        | m2  | 7,9500 | 219,656<br>75,000 | 1 746,266<br>596,250             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
| 796 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte cu H=15cm(Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                             | m  | 11,2800 | 42,345<br>15,000   | 477,650<br>169,200     |
| 797 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 30,0600 | 188,324<br>111,900 | 5 661,014<br>3 363,714 |
| 798 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 30,0600 | 3,400<br>0,900     | 102,204<br>27,054      |
| 799 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                    | m2 | 30,0600 | 53,146<br>36,600   | 1 597,569<br>1 100,196 |
| 800 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 30,0600 | 3,400<br>0,900     | 102,204<br>27,054      |
| 801 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                    | m2 | 30,0600 | 26,920<br>16,500   | 809,215<br>495,990     |
| 802 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 7,9500  | 155,589<br>76,200  | 1 236,929<br>605,790   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                   | 7                                     |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                   |    |         |                                     |                                       |
| 803 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 7,9500  | <div>3,400</div> <div>0,900</div>   | <div>27,030</div> <div>7,155</div>    |
| 804 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                     | m2 | 7,9500  | <div>62,509</div> <div>45,900</div> | <div>496,945</div> <div>364,905</div> |
| 805 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                | m2 | 38,0100 | <div>20,314</div> <div>16,500</div> | <div>772,121</div> <div>627,165</div> |
| 806 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                         | m2 | 7,9500  | <div>3,400</div> <div>0,900</div>   | <div>27,030</div> <div>7,155</div>    |
| 807 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 7,9500  | <div>26,920</div> <div>16,500</div> | <div>214,014</div> <div>131,175</div> |
| 808 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные                                                                                                                                                                  | m2 | 7,3900  | <div>12,600</div> <div>12,600</div> | <div>93,114</div> <div>93,114</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                                      | 7                                      |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|     |         | изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                                        |                                        |
| 809 | СК25А   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65Н)х1.0-1buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2  | 2,6500 | <div>1 441,069</div> <div>24,300</div> | <div>3 818,834</div> <div>64,395</div> |
| 810 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                      | m   | 6,3000 | <div>23,907</div> <div>19,800</div>    | <div>150,611</div> <div>124,740</div>  |
| 811 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div>   | <div>693,652</div> <div>56,400</div>   |
| 812 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>     | <div>41,000</div> <div>8,100</div>     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | 25 A, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)                                                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                                 |
| 813 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE | buc | 1,0000 | 46,810<br>9,300   | 46,810<br>9,300                 |
| 814 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400               |
|     |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                   | 19 413,939                      |
|     |         | <b>Total 38+<br/>Inclusiv salariu<br/>19. 37+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   | <b>19 413,939<br/>8 347,806</b> |
| 815 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 7,6300 | 28,320<br>27,600  | 216,082<br>210,588              |
| 816 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,4600 | 963,339<br>48,300 | 443,136<br>22,218               |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|     |        | монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                        |
| 817 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                            | m2 | 7,6300  | 52,347<br>21,000   | 399,410<br>160,230     |
| 818 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                                                                | m2 | 9,2900  | 106,400<br>26,400  | 988,456<br>245,256     |
| 819 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                                                                   | m2 | 7,6300  | 219,656<br>75,000  | 1 675,976<br>572,250   |
| 820 | CF54B  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Camera-53m2. Bloc sanitar - 30m2 (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон) | m2 | 29,4200 | 188,324<br>111,900 | 5 540,486<br>3 292,098 |
| 821 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 29,4200 | 3,400<br>0,900     | 100,028<br>26,478      |
| 822 | CI08C6 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma,                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 29,4200 | 267,652<br>114,000 | 7 874,310<br>3 353,880 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe ( cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по кривой поверхности или колонн и балок со сложным сечением (более 3-4 граней), включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными fugой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора) |    |        |                                      |                                         |
| 823 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 7,6300 | <div>155,588</div> <div>76,200</div> | <div>1 187,139</div> <div>581,406</div> |
| 824 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 7,6300 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>25,942</div> <div>6,867</div>      |
| 825 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 7,6300 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>  | <div>476,944</div> <div>350,217</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                                      | 7                                      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|     |         | штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                                        |                                        |
| 826 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 7,6300 | <div>20,314</div> <div>16,500</div>    | <div>154,993</div> <div>125,895</div>  |
| 827 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 7,6300 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>25,942</div> <div>6,867</div>     |
| 828 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                              | m2 | 7,6300 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>205,400</div> <div>125,895</div>  |
| 829 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 2,6500 | <div>12,600</div> <div>12,600</div>    | <div>33,390</div> <div>33,390</div>    |
| 830 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.65H)x1.0-2buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м | m2 | 2,6500 | <div>1 441,069</div> <div>24,300</div> | <div>3 818,834</div> <div>64,395</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                                      | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                        |                                         |
| 831 | CK23A1  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1.0*0.7(H) - 1buc. (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой более 35 м)                                                                                                    | m2  | 0,7000  | <div>1 259,626</div> <div>30,000</div> | <div>881,738</div> <div>21,000</div>    |
| 832 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) | m   | 6,3000  | <div>23,907</div> <div>19,800</div>    | <div>150,611</div> <div>124,740</div>   |
| 833 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм)                                                                                                                               | m   | 24,0000 | <div>55,640</div> <div>11,100</div>    | <div>1 335,360</div> <div>266,400</div> |
| 834 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000  | <div>159,413</div> <div>7,500</div>    | <div>159,413</div> <div>7,500</div>     |
| 835 | SD01B   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")                                                                                                                                                                  | buc | 2,0000  | <div>121,090</div> <div>5,400</div>    | <div>242,180</div> <div>10,800</div>    |
| 836 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 6,0000  | <div>69,900</div>                      | <div>419,400</div>                      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                                      | 7                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")                                                                                                                                                                                                                           |     |         | 9,000                                  | 54,000                                  |
| 837 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                                     | buc | 3,0000  | <div>399,500</div> <div>49,500</div>   | <div>1 198,500</div> <div>148,500</div> |
| 838 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                          | buc | 1,0000  | <div>788,676</div> <div>55,500</div>   | <div>788,676</div> <div>55,500</div>    |
| 839 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) | buc | 2,0000  | <div>1 064,460</div> <div>46,500</div> | <div>2 128,920</div> <div>93,000</div>  |
| 840 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 10,0000 | <div>24,468</div> <div>7,500</div>     | <div>244,680</div> <div>75,000</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                 | 7                 |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------|
|     |         | diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   |                   |
| 841 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 6,0000 | 26,416<br>8,700   | 158,496<br>52,200 |
| 842 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000 | 346,826<br>28,200 | 693,652<br>56,400 |
| 843 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | 41,000<br>8,100   | 41,000<br>8,100   |
| 844 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,0000 | 46,810<br>9,300   | 93,620<br>18,600  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                               |     |         |                   |                                  |
| 845 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзи, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                 | buc | 1,0000  | 196,030<br>59,400 | 196,030<br>59,400                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                   | 31 898,744                       |
|     |         | <b>Total 37+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |         |                   | <b>31 898,744<br/>10 229,070</b> |
|     |         | <b>20. 31+</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   |                                  |
| 846 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                      | m2  | 12,0000 | 28,320<br>27,600  | 339,840<br>331,200               |
| 847 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                             | m3  | 0,7200  | 963,340<br>48,300 | 693,605<br>34,776                |
| 848 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2  | 12,0000 | 52,346<br>21,000  | 628,152<br>252,000               |
| 849 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16                                            | m2  | 12,0000 | 219,656<br>75,000 | 2 635,872<br>900,000             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                                     | 7                                         |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                       |                                           |
| 850 | CD05B4 | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier (Перегородки из плит 590 x 240 и толщиной 10см, без армирования, на цементно-известковом растворе М 25-Z, приготовленном вручную на стройплощадке)                                             | m3 | 0,6500  | <div>810,512</div> <div>157,500</div> | <div>526,833</div> <div>102,375</div>     |
| 851 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg | 6,0000  | <div>19,655</div> <div>6,300</div>    | <div>117,930</div> <div>37,800</div>      |
| 852 | CF54B  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)             | m2 | 29,2000 | <div>188,324</div> <div>111,900</div> | <div>5 499,055</div> <div>3 267,480</div> |
| 853 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv-(Plinte cu H=15cm) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                                        | m  | 15,3000 | <div>42,345</div> <div>15,000</div>   | <div>647,874</div> <div>229,500</div>     |
| 854 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 29,2000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>     | <div>99,280</div> <div>26,280</div>       |
| 855 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                                                                                          | m2 | 29,2000 | <div>53,146</div> <div>36,600</div>   | <div>1 551,864</div> <div>1 068,720</div> |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5       | 6                 | 7                    |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------|
|     |       | pregatirea manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                          |    |         |                   |                      |
| 856 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 29,2000 | 3,400<br>0,900    | 99,280<br>26,280     |
| 857 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                            | m2 | 29,2000 | 20,314<br>16,500  | 593,158<br>481,800   |
| 858 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 29,2000 | 3,400<br>0,900    | 99,280<br>26,280     |
| 859 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                | m2 | 29,2000 | 26,920<br>16,500  | 786,064<br>481,800   |
| 860 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 12,0000 | 155,588<br>76,200 | 1 867,061<br>914,400 |
| 861 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 12,0000 | 3,400<br>0,900    | 40,800<br>10,800     |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                   | 7                   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------|---------------------|
|     |       | поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                     |                     |
| 862 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                              | m2 | 12,0000 | 62,509<br>45,900    | 750,108<br>550,800  |
| 863 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 12,0000 | 3,400<br>0,900      | 40,800<br>10,800    |
| 864 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 12,0000 | 20,314<br>16,500    | 243,764<br>198,000  |
| 865 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                          | m2 | 12,0000 | 26,920<br>16,500    | 323,040<br>198,000  |
| 866 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2x1.0-1buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м | m2 | 2,2000  | 1 441,070<br>24,300 | 3 170,354<br>53,460 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                                    | 7                                     |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                                      |                                       |
| 867 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 2,2000  | <div>12,600</div> <div>12,600</div>  | <div>27,720</div> <div>27,720</div>   |
| 868 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                                                                                                                            | m   | 11,4500 | <div>23,910</div> <div>19,800</div>  | <div>273,767</div> <div>226,710</div> |
| 869 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,0000  | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>693,652</div> <div>56,400</div>  |
| 870 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000  | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>41,000</div> <div>8,100</div>    |
| 871 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,0000  | <div>46,810</div> <div>9,300</div>   | <div>93,620</div> <div>18,600</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE |     |         |                   |                                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                   | 21 883,773                      |
|     |         | <b>Total 31+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                   | <b>21 883,773<br/>9 540,081</b> |
|     |         | <b>21. 36+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                   |                                 |
| 872 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                                                                                                            | m2  | 17,9000 | 28,320<br>27,600  | 506,928<br>494,040              |
| 873 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                                                                                                                   | m3  | 1,0700  | 963,340<br>48,300 | 1 030,774<br>51,681             |
| 874 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                       | m2  | 17,9000 | 52,346<br>21,000  | 936,993<br>375,900              |
| 875 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)                                                                                                                              | m2  | 17,9000 | 219,656<br>75,000 | 3 931,842<br>1 342,500          |
| 876 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 17,9300 | 42,345            | 759,242                         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
|     |        | adeziv-(Plinte cu H=15cm)<br>(Линейные элементы из<br>керамических плит (откосы,<br>плинтусы и т.д.) на клею)                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         | 15,000             | 268,950                |
| 877 | CD05B4 | Compartimentari din placi 590 x<br>240 in ziduri cu grosime de 10<br>cm, fara armare, cu mortar<br>ciment-var M 25-Z preparat<br>manual pe santier (Перегородки<br>из плит 590 x 240 и толщиной<br>10см, без армирования, на<br>цементно-известковом растворе<br>M 25-Z, приготовленном<br>вручную на стройплощадке)                                                | m3 | 1,6000  | 810,558<br>157,500 | 1 296,893<br>252,000   |
| 878 | CL18A  | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton (Разные<br>металлические изделия из<br>прокатного профиля, листовой<br>стали, рифленной и арматурной<br>стали, труб для опор или<br>покрытия, полностью или<br>частично забетонированные ) | kg | 10,5000 | 19,655<br>6,300    | 206,378<br>66,150      |
| 879 | CF54B  | Placarea peretilor cu placi din<br>ghips-carton, grosime 12,5 mm,<br>montati pe structura din profil<br>zincat: pe suprafete plane, inclusiv<br>glafurile usilor si ferestrelor<br>(Облицовка стен гипсо-<br>картонными плитами,<br>толщиной 12,5 мм, на<br>структуры из оцинкованного<br>профиля: ровных поверхностей,<br>включая откосы дверей и окон)            | m2 | 49,8000 | 188,324<br>111,900 | 9 378,526<br>5 572,620 |
| 880 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 49,8000 | 3,400<br>0,900     | 169,320<br>44,820      |
| 881 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка стен и<br>перегородок толщиной 5 мм,<br>вручную сухой гипсовой                                                                                                   | m2 | 49,8000 | 53,146<br>36,600   | 2 646,670<br>1 822,680 |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                    | 7                                         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |       | смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                                      |                                           |
| 882 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 49,8000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>169,320</div> <div>44,820</div>      |
| 883 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                | m2 | 49,8000 | <div>20,314</div> <div>16,500</div>  | <div>1 011,619</div> <div>821,700</div>   |
| 884 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 49,8000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>169,320</div> <div>44,820</div>      |
| 885 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                  | m2 | 49,8000 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>  | <div>1 340,616</div> <div>821,700</div>   |
| 886 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 17,9000 | <div>155,588</div> <div>76,200</div> | <div>2 785,032</div> <div>1 363,980</div> |
| 887 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 17,9000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>    | <div>60,860</div> <div>16,110</div>       |
| 888 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 17,9000 | <div>62,509</div> <div>45,900</div>  | <div>1 118,911</div> <div>821,610</div>   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6                                      | 7                                      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|     |       | tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                        |                                        |
| 889 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 17,9000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>60,860</div> <div>16,110</div>    |
| 890 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 17,9000 | <div>20,314</div> <div>16,500</div>    | <div>363,614</div> <div>295,350</div>  |
| 891 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 17,9000 | <div>3,400</div> <div>0,900</div>      | <div>60,860</div> <div>16,110</div>    |
| 892 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                          | m2 | 17,9000 | <div>26,920</div> <div>16,500</div>    | <div>481,868</div> <div>295,350</div>  |
| 893 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2.2x1.0-1buc(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м | m2 | 2,2000  | <div>1 441,070</div> <div>24,300</div> | <div>3 170,354</div> <div>53,460</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                                    | 7                                      |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|     |         | включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                                      |                                        |
| 894 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                                                                                                                            | m   | 5,4000 | <div>23,906</div> <div>19,800</div>  | <div>129,092</div> <div>106,920</div>  |
| 895 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div> | <div>1 040,478</div> <div>84,600</div> |
| 896 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,0000 | <div>41,000</div> <div>8,100</div>   | <div>41,000</div> <div>8,100</div>     |
| 897 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта,                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 3,0000 | <div>46,810</div> <div>9,300</div>   | <div>140,430</div> <div>27,900</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5        | 6                 | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE                                                                                                        |     |          |                   |                                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |          |                   | 33 007,800                       |
|     |         | <b>Total 36+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |     |          |                   | <b>33 007,800<br/>15 129,981</b> |
|     |         | <b>22. Коридор+</b>                                                                                                                                                                                                             |     |          |                   |                                  |
| 898 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)                                                                      | m2  | 225,0000 | 28,320<br>27,600  | 6 372,000<br>6 210,000           |
| 899 | IzF11B  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Утепление монол.полистиролцемент толщ. до 20см Н=6см)                                             | m3  | 13,5000  | 963,340<br>48,300 | 13 005,090<br>652,050            |
| 900 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2  | 225,0000 | 52,346<br>21,000  | 11 777,850<br>4 725,000          |
| 901 | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))                                             | m2  | 250,0000 | 411,535<br>95,700 | 102 883,734<br>23 925,000        |
| 902 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)                                                                                                    | m2  | 75,6000  | 40,680<br>39,600  | 3 075,408<br>2 993,760           |
| 903 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,                                                                                                                                                                  | m2  | 293,5000 | 188,324           | 55 273,035                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5        | 6                | 7                        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|--------------------------|
|     |       | montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)                             |    |          | 111,900          | 32 842,650               |
| 904 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                        | m2 | 293,5000 | 3,400<br>0,900   | 997,900<br>264,150       |
| 905 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 293,5000 | 53,146<br>36,600 | 15 598,351<br>10 742,100 |
| 906 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                        | m2 | 293,5000 | 3,400<br>0,900   | 997,900<br>264,150       |
| 907 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                               | m2 | 293,5000 | 20,314<br>16,500 | 5 962,053<br>4 842,750   |
| 908 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)                                                                                                                                                                        | m2 | 293,5000 | 3,400<br>0,900   | 997,900<br>264,150       |
| 909 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной)                                               | m2 | 293,5000 | 26,920<br>16,500 | 7 901,020<br>4 842,750   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                                      | 7                                           |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |         | поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                                        |                                             |
| 910 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 259,5000 | <div>211,990</div> <div>66,000</div>   | <div>55 011,405</div> <div>17 127,000</div> |
| 911 | CK25D   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,4*1,4*1,0шт) (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2  | 3,4000   | <div>1 449,154</div> <div>27,300</div> | <div>4 927,124</div> <div>92,820</div>      |
| 912 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)                                                                                        | m   | 17,6000  | <div>23,905</div> <div>19,800</div>    | <div>420,723</div> <div>348,480</div>       |
| 913 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 6,5000   | <div>4,800</div> <div>4,800</div>      | <div>31,200</div> <div>31,200</div>         |
| 914 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 700 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 700 мм, включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,0000   | <div>822,835</div> <div>15,000</div>   | <div>1 645,670</div> <div>30,000</div>      |
| 915 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000   | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div> | <div>1 636,725</div> <div>24,000</div>      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                                   | 7                                     |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|     |         | (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной 2000 мм)                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                                     |                                       |
| 916 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")                                                            | buc | 6,0000  | <div>90,940</div> <div>5,400</div>  | <div>545,640</div> <div>32,400</div>  |
| 917 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )                                                                                                       | m   | 12,0000 | <div>23,700</div> <div>23,700</div> | <div>284,400</div> <div>284,400</div> |
| 918 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм) | m   | 12,0000 | <div>51,550</div> <div>9,600</div>  | <div>618,600</div> <div>115,200</div> |
| 919 | SB11C   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)    | buc | 8,0000  | <div>30,490</div> <div>11,400</div> | <div>243,920</div> <div>91,200</div>  |
| 920 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                 | buc | 5,0000  | <div>41,000</div> <div>8,100</div>  | <div>205,000</div> <div>40,500</div>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                                       | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)                                                                                                                                                 |     |         |                                         |                                         |
| 921 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)TRIPLE | buc | 10,0000 | <div>46,810</div> <div>9,300</div>      | <div>468,100</div> <div>93,000</div>    |
| 922 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт) (LED) 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 26,0000 | <div>346,826</div> <div>28,200</div>    | <div>9 017,476</div> <div>733,200</div> |
| 923 | VB09A   | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,0000  | <div>196,030</div> <div>59,400</div>    | <div>392,060</div> <div>118,800</div>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |         |                                         | 300 290,284                             |
|     |         | <b>Total Коридор+<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                                         | <b>300 290,284<br/>111 730,710</b>      |
|     |         | <b>23. Hidrant interior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                         |                                         |
| 924 | SD17A   | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Montat in perete cu cutie si rama) (Вентиль пожарный 1Б1 р Φ50, Гайка                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 3,0000  | <div>1 892,640</div> <div>126,000</div> | <div>5 677,920</div> <div>378,000</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                           | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|--------------------------------|
|     |         | соединительная ГР Ф50=2шт,<br>Рукав пожарный 20м Ф51,<br>Ствол пожарный ручной РС-50,<br>Рычаг для открывания вентиля)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                             |                                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |         |                             | 5 677,920                      |
|     |         | <b>Total Hidrant interior<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                             | <b>5 677,920<br/>378,000</b>   |
|     |         | <b>24. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                             |                                |
| 925 | RpIA22A | Montarea recipientului boiler,<br>racordat la instalatia de apa rece si<br>calda, de capacitate 100 l<br>(Установка приемника бойлера,<br>соединенного с системой<br>холодной и горячей воды, с<br>емкостью 100 л)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 8,0000  | <u>2 542,600</u><br>278,400 | <u>20 340,800</u><br>2 227,200 |
| 926 | RpEE02A | Montarea comutatoarelor,<br>ingropat sau aparent, unipolare<br>constructie normala, cumpana sau<br>pachet cruce, din aminoplast,<br>bachelita sau portelan, racordate<br>la conductori din cupru sau<br>aluminiu (1faza) (Монтаж<br>переключателей однополярных<br>нормальной конструкции, с<br>отвесом или пакетный<br>крестовой с каркасом из<br>аминопласта, бакелита или<br>фарфора, скрытых или<br>наружных, соединенных с<br>медными или алюминиевыми<br>проводами) | buc | 31,0000 | <u>41,210</u><br>8,100      | <u>1 277,510</u><br>251,100    |
| 927 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe<br>stelaj metalic, modulat, cu masca,<br>pe perete sau in nisa, avind<br>suprafata pina la 0,30 mp ( Щит<br>для автоматов металлический<br>врезной 650*340*120мм-<br>48модулей)                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000  | <u>752,788</u><br>72,900    | <u>1 505,576</u><br>145,800    |
| 928 | RpEE09A | Montarea contactoarelor<br>(intrerupatoarelor) automate<br>tripolare, cu rupere in ulei,<br>capsulate, montate pe dibluri din<br>lemn sau din plastic, pe console<br>(exclusiv consolele), racordate la<br>conductori de cupru sau aluminiu,<br>pina la 25 A, AC-3 DITA sau<br>similare (trei faze)(Выключатель                                                                                                                                                           | buc | 2,0000  | <u>242,040</u><br>24,900    | <u>484,080</u><br>49,800       |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5          | 6                                    | 7                                           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                  | нагрузки INS100-100A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                      |                                             |
| 929 | RpEE09A          | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (UZO-AD12-2P-25A)                                         | buc | 12,0000    | <div>292,040</div> <div>24,900</div> | <div>3 504,480</div> <div>298,800</div>     |
| 930 | RpEE09A          | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B10A) | buc | 20,0000    | <div>64,040</div> <div>24,900</div>  | <div>1 280,800</div> <div>498,000</div>     |
| 931 | RpEE09A          | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (trei faze) (Автоматический выключатель ВА-47-29/1P/B25A) | buc | 20,0000    | <div>64,040</div> <div>24,900</div>  | <div>1 280,800</div> <div>498,000</div>     |
| 932 | RpED09A          | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (BBГ-нг 3*1,5)                                                                                                  | m   | 1 100,0000 | <div>25,198</div> <div>10,200</div>  | <div>27 718,020</div> <div>11 220,000</div> |
| 933 | RpED09B          | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp (BBГ-нг 3*2,5)                                                                                                   | m   | 900,0000   | <div>33,209</div> <div>10,500</div>  | <div>29 887,650</div> <div>9 450,000</div>  |
| 934 | цена<br>рыночная | Труба гофрированная Ф25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 2 000,0000 | <div>2,500</div>                     | <div>5 000,000</div>                        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 0,000            | 0,000                            |
| 935 | TrB02A2-3      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m<br>(Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка с сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 30 м) | t   | 64,5000 | 26,700<br>26,700 | 1 722,150<br>1 722,150           |
| 936 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)                            | t   | 64,5000 | 13,500<br>13,500 | 870,750<br>870,750               |
| 937 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                         | t   | 64,5000 | 12,720<br>0,000  | 820,440<br>0,000                 |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |         |                  | 95 693,056                       |
|     |                | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  | <b>95 693,056<br/>27 231,600</b> |

|  |  |                                          |        |                                    |
|--|--|------------------------------------------|--------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 1 652 184,09                       |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 22,5 % | 137 319,93                         |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 5 %    | 51 577,00                          |
|  |  | Cheltuieli directe                       |        | 1 841 081,02                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10 %   | 184 108,10                         |
|  |  | Total                                    |        | 2 025 189,12                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5 %    | 101 259,46                         |
|  |  | Total                                    |        | 2 126 448,58                       |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 425 289,72                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>2 551 738,30<br/>610 310,82</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

