

Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____
din _____ 20__

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Unitatea de măsură	Volu mul	Pretul pe unitate fără TVA, lei	Total fără TVA (lei)
1.	2	3	4	5	6
	Elaborarea Studiului de Fezabilitate				
1.	Elaborarea Studiului de Fezabilitate	buc	1	400000,00	400 000,00
	Studii necesare pentru elaborarea documentației de proiect				
2.	Ridicări topografice	km	41,6	4000,00	166 400,00
3.	Prospecțiuni geotehnice (se preconizează efectuarea a 208 foraje cu o adâncime medie de 4,0 m)	m.l.	832,0	400,00	332 800,00
	Total studii necesare pentru elaborarea documentației de proiect				499 200,00
	Documentație de Proiect				
4.	Proiectarea rețelei magistrale de evacuare a apei uzate, inclusiv calculul hydraulic a rețelelor proiectate. Lungimea aproximativă a magistralei este de 27,6 km și 14 km de canalizare gravitațională.	km	41,6	20000,00	832 000,00
5.	Proiectarea stațiilor de pompare a apelor menajere. Căminul stațiilor de repompare a apei vor fi confecționate din beton armat sau prefabricat din PEHD. Complet automatizate, convertizor de frecvență, apometru ultrasonic, vane de închidere/deschidere, clapeta de sens și transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA)	buc	6	20000,00	120 000,00
6.	Alimentarea cu energie electrică exterioară	seturi	6	5000,00	30 000,00
7.	Proiectarea drumului de acces către stația de pompare	seturi	6	5000,00	30 000,00
	Total Documentație de Proiect				1 012 000,00
8.	Verificarea documentației de proiect în volum complet, se va obține un raport de verificare pentru fiecare localitate separat.	set			200 000,00
	Total fara TVA				2 111 200,00

	TVA	422 240,00
	Total deviz cu TVA	2 533 440,00

Total deviz, inclusiv TVA **2 533 440 (doua milioane cinci sute treizeci si trei mii patru sute patruzeci) lei 00 bani**

***Notă:**

1. Prețul unitar de proiectare a elementelor sistemului de canalizare (de ex. stațiile de pompare/ repompare) conține costul elaborării tuturor compartimentelor/studiilor relevante: planul general (amenajarea teritoriului sistematizare pe verticală), rezistența construcțiilor (structura de rezistență a construcției), construcții arhitectonice, compartiment tehnologic, rețele electrice interioare/exterioare, automatizarea și transmiterea datelor la distanță, compartimentul încălzire și ventilație.
2. Cantitățile indicate în tabel pot varia în dependență de situația din teritoriu și după efectuarea calcului hidraulic al sistemului.

Semnat: _____

Nume: Cretu Irina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL FLUXPROIECT