

**Lucrai de reparatie a salii de
conferinta (160 locuri) din
incinta Blocului didactic central,
niv. 2, bd. Stefan cel Mare si
Sfint 165**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 694 296 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din mocheta	m2	124,000	19,55 18,40	2 424,8 2 281,6
2	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placaj	m2	124,000	10,54 8,80	1 307,0 1 091,2
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	124,000	9,40 8,80	1 165,6 1 091,2
4	CF60A	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC , gr.12,5 mm, cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	148,000	156,60 81,08	23 177,4 11 999,8
5	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC -gr.12,5mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	92,000	131,04 81,84	12 055,3 7 529,3
6	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu, Grilato Lamele tip " Hunter Douglus" inclusiv sistem grila	m2	65,000	476,83 104,00	30 993,7 6 760,0
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	92,000	72,76 61,20	6 693,9 5 630,4

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
8	CF53Bk=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	92,000	44,15 37,20	4 061,8 3 422,4
9	CF56A	Aplicarea manuala a "Gleta extra"sau "Supraton extra" pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	157,000	16,20 12,00	2 542,7 1 884,0
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (92,0m2 - culoare alba RAL -9003; 65,0m2 - culoare gri RAL-7015)	m2	157,000	37,66 22,00	5 913,1 3 454,0
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	148,000	60,34 48,80	8 930,6 7 222,4
12	CF51B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	148,000	35,73 28,80	5 288,7 4 262,4
13	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior "Supraton Unic" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	148,000	16,20 12,00	2 396,9 1 776,0
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (culoare alba - RAL-9003)	m2	148,000	37,66 22,00	5 574,1 3 256,0
15	RpCU05E1	Executarea strapungerilor 300x500x600 in pereti din piatra but	buc	56,000	14,80 14,80	828,8 828,8




1	2	3	4	5	6	7
16	CA03C3	Beton turnat sub grinda din otel, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,800	1 118,56 330,00	2 013,4 594,0
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile de otel beton, inglobate total sau partial in beton	kg	280,000	26,03 8,40	7 287,8 2 352,0
18	CL08A	Elemente metalice (grinzi) gata confectionate din otel profil nr.20, (consolidarea grinzilor din lemn la pardosele)	t	6,980	16 179,93 1 600,00	112 935,9 11 168,0
19	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	350,000	6,00 6,00	2 100,0 2 100,0
20	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri, Bulon cu filet, cu diam. 15mm, l=300mm cu saiba si piulita	buc	175,000	22,60 6,00	3 955,0 1 050,0
21	CG04B	Pardoseli din scinduri cu gr.60mm, geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	124,000	262,25 36,00	32 518,4 4 464,0
22	RpCH17A	Placarea pardoselelor cu PLACAJ (Fanera), OSB cu gr.15mm	m2	124,000	144,07 23,20	17 865,3 2 876,8
23	RpCK10C	Raschetarea placajului OSB, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	124,000	8,65 4,00	1 072,6 496,0
24	CG08A	Pardoseli din Mocheta (kovrolin) in placi cu dim. 60x60 cm in forma patrata, culoare gri inchisa , materie prima: 100% PA6 (poliamida), cu greutatea totala:4600gr/m2, greutatea pufului:500gr/m2, inaltimea totala:5,9mm, clasa de uzura:33 Class , (inclusiv plintele din poliuretan, h=10cm) Mocheta tip Modulys sau analogic	m2	124,000	586,04 44,00	72 668,5 5 456,0
25	CK03B2	Usa din lemn culoare cafenie	m2	2,100	5 266,71	11 060,1

1	2	3	4	5	6	7
		inchisa, interioare, la constructii cu inaltimei pina la 35m			56,00	117,6
26	CK30B	Masca decorativa DEMONTABILA din laminat cu lamele verticale pentru radiatoare, gata confectionata	m2	15,500	1 193,75 84,00	18 503,1 1 302,0
27	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	9,800	100,80 100,80	987,8 987,8
28	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,800	22,00 22,00	215,6 215,6
29	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	9,800	56,24 0,00	551,2 0,0
		<i>Total</i>	lei			397 089,1
		<i>CASM</i>	22,5 %			21 525,6
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			11 982,8
		<i>Total</i>				430 597,5
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			30 141,8
		<i>Total</i>				460 739,3
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			13 822,3
		Total Lucrari constructii Inclusiv salariu				474 561,6 95 669,3
		2. Lucrari montaj				
		2.1. Lucrari electrice				
30	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	298,000	1,40 1,40	417,2 417,2
31	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou	buc	1,000	235,20 235,20	235,2 235,2
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	44,000	8,80 8,80	387,2 387,2
33	RpEC16A	Demontarea loc de priza ingropat	buc	12,000	36,80 36,80	441,6 441,6
34	RpEC16A	Demontarea intrerupatoare	buc	7,000	36,80 36,80	257,6 257,6



1	2	3	4	5	6	7
35	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	149,000	4,00 4,00	596,0 596,0
36	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	149,000	15,20 12,00	2 264,7 1 788,0
37	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal, 48 locuri	buc	1,000	442,40 390,80	442,4 390,8
38	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc	3,000	27,67 26,00	83,0 78,0
39	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/1P,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc	7,000	27,67 26,00	193,7 182,0
40	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/3P,380V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc	2,000	27,70 26,00	55,4 52,0
41	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C 16-20A,30mA 1P+N (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc	5,000	60,88 59,20	304,4 296,0
42	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 63A,3P,400V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc	1,000	27,70 26,00	27,7 26,0
43	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x2,5mm2	m	115,000	16,90 2,40	1 944,0 276,0
44	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x1,5mm2	m	248,000	12,69 2,40	3 146,3 595,2
45	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PVC 2x1,5mm2	m	98,000	8,47 2,40	830,0 235,2
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	24,000	346,60	8 318,4



1	2	3	4	5	6	7
		echipate , Corp de iluminat LED interior rotund tip COB, tens.alim. 100-265V, puterea consumata 20w, culoarea luminii 4000K, luminozitate 2800 Lm,durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, diam. exterior 150mm, diam.interior 125-130mm, inaltimea 70-75mm, termen de garantie cel putin 60 luni			11,20	268,8
47	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 1472x75x35mm, tensiunea de alimentare 210-240V, puterea consumata 64W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 5100-5300 LM, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	4,000	60,80 60,80	243,2 243,2
48	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 1172x75x35mm, tensiunea de alimentare 100-265V, puterea consumata 48W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3800-4000 LM, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	5,000	60,80 60,80	304,0 304,0
49	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 873x75x35mm, tensiunea de alimentare 100-265V, puterea consumata 38W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	4,000	60,80 60,80	243,2 243,2
50	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED interior 1172x75x35mm, tensiunea de alimentare 210-240V, puterea	buc	3,000	60,80 60,80	182,4 182,4



1	2	3	4	5	6	7
		consumata 48W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3800-4000 LM, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni				
51	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 873x75x35mm, tensiunea de alimentare 210-240V, puterea consumata 38W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentafre, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	4,000	60,80 60,80	243,2 243,2
52	RpEF10C K=0.5	Montarea conductorilor , benzi LED SMD voltajul de conexiune : 12V, puterea consumata 1m: 14,4w, culoarea luminii: 4000K, durata de viata: 50000 h, temperatura de lucru -40 pina la +40, protectia:IP 20, numar diode 1m:120 diode, termen de garantie cel putin 60 luni (Lenta svetodiod)	m	40,000	127,58 10,20	5 103,0 408,0
53	RpEA03B	Montarea Profil din aluminiu cu capac transparent 16-20x7-10x2000mm pentru banda LED	m	40,000	155,25 34,00	6 210,0 1 360,0
54	RpEE05B	Montarea transformatorilor electrici, Sursa de alimentare banda LED, tensiunea de intrare 174-264V AC, tensiunea de iesire 12V DC, puterea nominala: 350W, protectia: IP20	buc	2,000	80,30 46,40	160,6 92,8
55	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara 2M, 220-250V, 16A cu impamintare (Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic	buc	12,000	130,53 50,80	1 566,3 609,6
56	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne modular 1M cu clapeta, 220-250V, 16A (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	7,000	55,87 10,80	391,1 75,6




1	2	3	4	5	6	7
57	RpEE20A	Montarea butonului stor rulant 1-0-2, intern modular 1M, cu clapeta, 220-250V, 16A (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	4,000	69,95 12,00	279,8 48,0
58	RpEE07A	Montarea variatorului rotativ modular 1M, 300W tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	90,05 50,00	180,1 100,0
59	RpEE03B	Montarea cutie p-u priza modulara, tip 6 module, gradul de etansietate IP-20, dimensiune 118x58x50mm	buc	2,000	39,80 16,00	79,6 32,0
60	RpEE03B	Montarea cutie p-u priza modulara, tip 4 module, gradul de etansietate IP-20, dimensiune 118x58x50mm	buc	4,000	38,00 16,00	152,0 64,0
61	RpEE03A	Montarea rama suport modulara 4-6 Module cu butoane (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,000	39,48 12,40	236,9 74,4
62	RpEE03A	Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 4-6 Module (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,000	67,03 12,40	402,2 74,4
63	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare interna, externa 100*100x70mm	buc	8,000	39,83 16,00	318,6 128,0
64	RpEE03B	Montarea doza de pardoseala pu prize modulare 12M, versiune avansata (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	17,30 16,00	34,6 32,0
65	Pret Olbi Com SRL	Sina cu clema PE/N :19xN+17xPE/5xN+5xN	buc	2,000	185,00 0,00	370,0 0,0
66	Pret Olbi Com SRL	Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A	buc	2,000	67,00 0,00	134,0 0,0
67	Pret Olbi Com SRL	Conector wago 2P 24A, 0,8-2,5mm2	buc	143,000	3,80 0,00	543,4 0,0
68	Pret Olbi Com SRL	Conector wago 6P 24A, 0,8-2,5mm2	buc	98,000	5,20 0,00	509,6 0,0
		Total	lei			37 832,6
		Total Lucrari electrice				37 832,6



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 837,6
		<i>Total</i>	lei			37 832,6
		<i>CASM</i>	22,5 %			2 438,5
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			1 077,0
		<i>Total</i>				41 348,1
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			4 335,0
		<i>Total</i>				45 683,1
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 370,5
		Total Lucrari montaj Inclusiv salariu				47 053,6 10 837,6
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari electrice				
69	Pret Olbi Com SRL	Panou de distributie intern din plastic, cu usa din metal pentru automate 48 module	buc	1,000	980,00 0,00	980,0 0,0
70	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat B,C20A/1P, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	3,000	55,00 0,00	165,0 0,0
71	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	7,000	55,00 0,00	385,0 0,0
72	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat B,C10A/3P, 380V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	285,00 0,00	570,0 0,0
73	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat diferential ,C16-20A, 30mA IP+N (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	5,000	380,00 0,00	1 900,0 0,0
74	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator de sarcina 63A, 3P, 400V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,000	320,00 0,00	320,0 0,0
75	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat liniar LED exterior 1472x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 64W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 5100-5300 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia: IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	4,000	3 298,20 0,00	13 192,8 0,0



1	2	3	4	5	6	7
76	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat liniar LED exterior 1172x75x35mm, tens.de alim. 100-265V, puterea consumata: 48W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3800-4000 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	5,000	2 345,50 0,00	11 727,5 0,0
77	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat liniar LED exterior 873x75x35mm, tens.de alim. 100-265V, puterea consumata: 38W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	4,000	2 051,10 0,00	8 204,4 0,0
78	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat liniar LED interior 1172x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 48W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3800-4000 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	3,000	2 308,40 0,00	6 925,2 0,0
79	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat liniar LED exterior 873x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 38W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	4,000	2 000,00 0,00	8 000,0 0,0
80	Pret Olbi Com SRL	Sursa de alimentare banda LED, tensiunea de intrare 174-264V AC, tensiunea de iesire 12V DC, puterea nominala: 350W,	buc	2,000	525,00 0,00	1 050,0 0,0



1	2	3	4	5	6	7
		protectia: IP20 (Transformator 12V)				
81	Pret Olbi Com SRL	Variator rotativ modular 1M, 300W tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	420,10 0,00	840,2 0,0
82	Pret Olbi Com SRL	Doza de pardoseala pentru prize modulare 12M, versiune avansata (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	1 350,00 0,00	2 700,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			56 960,1
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				56 960,1
		<i>Total</i>	lei			56 960,1
		Total Utilaj Inclusiv salariu				56 960,1

		Total	lei	578 580
		TVA	20 %	115 716
		Total deviz:		694 296
		Inclusiv salariu		106 506

Intocmit

Verificat

S.R.L. OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrai de reparatie a salii de
conferinta (160 locuri) din
incinta Blocului didactic central,
niv. 2, bd. Stefan cel Mare si
Sfint 165**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 694 296 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,955	40,00	438,200
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	61,000	40,00	2 440,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	558,140	40,00	22 325,600
4.	7123010010200	Betonist	h-om	14,130	40,00	565,200
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	99,263	40,00	3 970,520
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	54,560	40,00	2 182,400
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	124,000	40,00	4 960,000
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	68,200	40,00	2 728,000
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	226,240	40,00	9 049,600
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	167,750	40,00	6 710,000
11.	7212030022700	Sudor	h-om	2,800	40,00	112,000
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	28,675	40,00	1 147,000
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	244,300	40,00	9 772,000
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	53,200	40,00	2 128,000
15.	7422010060100	Timplar	h-om	183,447	40,00	7 337,880
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,086	40,00	1 203,440
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	247,700	40,00	9 908,000
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	488,228	40,00	19 529,120
		Total manopera				106 506

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,200	18,20	76,440
2.	1111000100024-1M	Intrerupator manual intern modular 1M cu clapeta, 220-250V, 16A (Legrand, Scheider, ABB)	buc	7,070	42,00	296,940
3.	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	6,180	23,50	145,230
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,288	250,00	322,000
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,091	180,00	16,380
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,478	180,00	266,040
7.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,060	83,50	5,010
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,645	15,00	234,675
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,200	15,00	3,000

10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,612	3 000,00	4 836,000
11.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	7,440	3 000,00	22 320,000
12.	2019-65	Sina cu clema PE/N :19xN+17xPE/5xN+5xN	buc	2,000	185,00	370,000
13.	2019-66	Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A	buc	2,000	67,00	134,000
14.	2019-67	Conector wago 2P 24A, 0,8-2,5mm2	buc	143,000	3,80	543,400
15.	2019-68	Conector wago 6P 24A, 0,8-2,5mm2	buc	98,000	5,20	509,600
16.	2019-69	Panou de distributie intern din plastic, cu usa din metal pentru automate 48 module	buc	1,000	980,00	980,000
17.	2019-70	Intrerupator automat B,C20A/1P, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	3,000	55,00	165,000
18.	2019-71	Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	7,000	55,00	385,000
19.	2019-72	Intrerupator automat B,C10A/3P, 380V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	285,00	570,000
20.	2019-73	Intrerupator automat diferential ,C16-20A, 30mA IP+N (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	5,000	380,00	1 900,000
21.	2019-74	Intrerupator de sarcina 63A, 3P, 400V (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,000	320,00	320,000
22.	2019-75	Corp de iluminat liniar LED exterior 1472x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 64W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 5100-5300 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia: IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	4,000	3 298,20	13 192,800
23.	2019-76	Corp de iluminat liniar LED exterior 1172x75x35mm, tens.de alim. 100-265V, puterea consumata: 48W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3800-4000 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	5,000	2 345,50	11 727,500
24.	2019-77	Corp de iluminat liniar LED exterior 873x75x35mm, tens.de alim. 100-265V, puterea consumata: 38W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	4,000	2 051,10	8 204,400
25.	2019-78	Corp de iluminat liniar LED interior 1172x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 48W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3800-4000 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	3,000	2 308,40	6 925,200



26.	2019-79	Corp de iluminat liniar LED exterior 873x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 38W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni	buc	4,000	2 000,00	8 000,000
27.	2019-80	Sursa de alimentare banda LED, tensiunea de intrare 174-264V AC, tensiunea de iesire 12V DC, puterea nominala: 350W, protectia: IP20 (Transformator 12V)	buc	2,000	525,00	1 050,000
28.	2019-81	Variator rotativ modular 1M, 300W tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	420,10	840,200
29.	2019-82	Doza de pardoseala pentru prize modulare 12M, versiune avansata (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	1 350,00	2 700,000
30.	2030112931000	Usi din lemn interioare simple finisate la producator	m2	2,100	5 200,00	10 920,000
31.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	15,500	1 100,00	17 050,000
32.	2051142950700	Dibluri	buc	64,080	0,30	19,224
33.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	361,800	0,30	108,540
34.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	36,000	0,30	10,800
35.	2320166200729	Parchetin	l	8,680	18,50	160,580
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,698	15,30	10,679
37.	2413217300101	Clema de legatura	buc	24,203	2,30	55,666
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,454	30,00	13,620
39.	2414147327483	Lignolineum	kg	12,400	55,20	684,480
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	122,000	33,30	4 062,600
41.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,465	33,10	15,392
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,105	18,00	379,890
43.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,776	16,20	61,171
44.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	97,642	3,44	335,888
45.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,069	26,30	264,815
46.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	25,172	50,50	1 271,186
47.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	75,516	50,50	3 813,558
48.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	295,379	1,00	295,379
49.	2521106718386-Poliu	Plinte din poliuretan, h=10cm	m	125,860	53,20	6 695,752
50.	2523116716345-Covrol	Mocheta (kovrolin) 100% PA6 (poliamida), cu greutatea totala:4600gr/m2, greutatea pufului:500gr/m2, inaltimea totala:5,9mm, clasa de uzura:33 Class (Mocheta tip Modulyss)	m2	132,153	415,30	54 883,141
51.	2523156720028	Elemente componente tablou distributie	buc	2,020	23,10	46,662
52.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	566,820	1,00	566,820
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	596,316	1,33	793,100
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	272,694	1,55	422,673
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 743,200	1,55	4 251,960
56.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	150,365	8,50	1 278,103
57.	2662102701000-12.5	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	409,437	22,00	9 007,614

58.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,021	35,40	106,943
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	152,500	3,00	457,500
60.	2682132600300	Foi de usa sablon, din PAL	m2	0,021	182,00	3,822
61.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,525	22,50	11,812
62.	2682132600933-OSB-15	PLACAJ (Fanera), OSB cu gr.15mm	m2	138,880	105,00	14 582,400
63.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,231	13,50	3,119
64.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	177,282	4,50	797,769
65.	2710703520285	Profil de suport	m	530,640	6,50	3 449,160
66.	2722103107001-2x1,5	Conductor de cupru PVC 2x1,5mm2	m	105,987	5,50	582,928
67.	2722103107001-N3x1,5	Conductor de cupru NYM - J, 3x1,5mm2	m	268,212	9,40	2 521,193
68.	2722103107001-N3x2,5	Conductor de cupru NYM - J, 3x2,5mm2	m	124,373	13,30	1 654,161
69.	2722103304810-prof	Profil din aluminiu cu capac transparent 16-20x7-10x2000mm pentru banda LED	m	42,024	110,20	4 631,045
70.	2732103646150-Gril	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate (Grilato Lamele tip " Hunter Douglas")	m2	68,250	310,00	21 157,500
71.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,800	17,00	47,600
72.	2746167335100-2M	Priza interna modulara 2M, 220-250V, 16A cu impamintare (Legrand,Scheider,,ABB)	buc	12,240	62,30	762,552
73.	2746167335100-C10x10	Cutii de ramificare interna, externa 100*100x70mm	buc	8,160	22,10	180,336
74.	2746167335100-C4m	Cutie p-u priza modulara, tip 4 module, gradul de etansietate IP-20, dimensiune 118x58x50mm	buc	4,080	20,30	82,824
75.	2746167335100-C6m	Cutie p-u priza modulara, tip 6 module, gradul de etansietate IP-20, dimensiune 118x58x50mm	buc	2,040	22,10	45,084
76.	2746167335100-R 46	Rama modulara priza sau intrerupatoare 4-6 Module (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,120	52,30	320,076
77.	2746167335100-R4-6	Rama suport modulara 4-6 Module cu butoane (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,120	25,30	154,836
78.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	293,960	17,00	4 997,320
79.	2811106301200-P	Elemente metalice (profil n nr.20,)	kg	7 119,600	14,10	100 386,360
80.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,000	2,50	27,500
81.	2811236312000-Gril	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon (Grilato Lamele tip " Hunter Douglas")	m2	68,250	45,00	3 071,250
82.	2811236312777	Tile portelan	buc	12,360	5,20	64,272
83.	2811236312779-Lenta	Lenta svetodiod (benzi LED SMD voltajul de conecsiune : 12V, puterea consumata 1m: 14,4w, culoarea luminii: 4000K, durata de viata: 50000 h, temperatura de lucru -40 pina la +40, protectia:IP 20, numar diode 1m:120 diode)	m	40,800	115,00	4 692,000
84.	2863147306828-1M	Buton de actionare si comanda (stor rulant 1-0-2, intern modular 1M, cu clapeta, 220-250V, 16A (Legrand, Scheider, ABB)	buc	4,000	55,30	221,200
85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,360	17,50	198,800
86.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,400	37,00	51,800
87.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,141	37,00	116,217

88.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	24,000	0,40	9,600
89.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,040	10,00	40,400
90.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	45,370	11,20	508,144
91.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	24,000	5,20	124,800
92.	2874115820807	Surub M 12x32 mm	buc	8,000	8,20	65,600
93.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	124,000	1,00	124,000
94.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 056,351	0,15	308,453
95.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	1 920,233	0,20	384,047
96.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	56,000	0,30	16,800
97.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	36,000	0,50	18,000
98.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	8,080	2,00	16,160
99.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,000	0,20	1,600
100.	2874115840602	Piulita M20	kg	4,040	0,10	0,404
101.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	0,20	4,800
102.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	45,370	2,00	90,740
103.	2874115881198	Saiba M 6	buc	24,000	0,60	14,400
104.	2874115883700	Saiba M 20	buc	49,410	2,00	98,820
105.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,000	1,20	9,600
106.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,000	1,50	36,000
107.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,000	0,15	3,600
108.	2874136313300-300	Bulon cu filet, cu diam. 15mm, l=300mm cu saiba si piulita	buc	175,000	16,60	2 905,000
109.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	18,600	17,50	325,500
110.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,960	2,50	62,400
111.	2875274120388	Mufe	buc	4,120	2,30	9,476
112.	2875274400501-Led20W	Corp de iluminat LED interior rotund tip COB, tens.alim. 100-265V, puterea consumata 20w, culoarea luminii 4000K, luminozitate 2800 Lm,durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia IP20, diam. exterior 150mm, diam.interior 125-130mm, inaltimea 70-75mm,	buc	24,960	315,00	7 862,400
113.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	37,200	3,00	111,600
114.	2881116002700	Disc abraziv	buc	18,600	15,00	279,000
115.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,960	5,00	124,800
Total materiale de constructii						383 459

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,880	20,00	297,600
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,980	20,00	59,600
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,240	10,00	12,400

4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	6,200	7,00	43,400
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	12,400	15,00	186,000
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	37,799	5,00	188,995
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,910	5,00	49,550
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,080	10,00	10,800
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,235	5,00	11,175
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,274	5,00	61,370
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,047	300,00	314,100
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,450	300,00	135,000
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,675	150,00	551,250
Total utilaje de construcții						1 922

Total	lei	578 580
TVA	20 %	115 716

Total deviz:

694 296

Intocmit

S.R.L. OLBI COM

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP USMF "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

