

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru
ontretinere), situat in or. Vatra,
str.Stefan Voda**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 160/16-2-1-1/2020
Sistematizarea verticala si amenajare teren stadion

Valoarea de deviz 4 464 393 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3	0,99	463,260 0,000	458,627 0,000
2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,99	586,796 0,000	580,928 0,000
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (transferare sol din debleu in rambleu)	100 m3	1,13	604,444 0,000	683,022 0,000
4	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1	100 m3	1,13	1 420,664 0,000	1 605,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplutura rambleu)	100 m3	13,54	185,304 0,000	2 509,016 0,000
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	14,67	1 006,710 0,000	14 768,437 0,000
7	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,68	506,347 419,188	344,316 285,048
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint necesar pentru umplutura)	100 m3	13,54	619,200 0,000	8 383,968 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2 301,80	17,577 0,000	40 458,554 0,000
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				69 792,219 285,048
		2. Imbracaminti si pavaje				
		2.1. Imbracaminte Nr.I (946,0m2)				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=100mm)	m3	94,60	295,044 21,334	27 911,148 2 018,215
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40mm)	m3	141,90	360,372 17,298	51 136,787 2 454,586
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 5-20mm)	m3	47,30	367,293 17,298	17 372,982 818,195

1	2	3	4	5	6	7
13	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil 250g)	m2	957,00	20,755 2,191	19 862,612 2 096,864
14	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Refturf Ultraspine 50 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	983,00	445,769 7,899	438 191,363 7 765,130
		Total Imbracaminte Nr.1 (946,0m2) Inclusiv salariu				554 474,892 15 152,990
		2.2. Imbracaminte Nr.2 (1368,0 m2)				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	136,80	295,044 21,334	40 361,999 2 918,519
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40mm)	m3	68,40	360,372 17,298	24 649,445 1 183,183
17	TsH37B	Terenuri de sport din mixturi cauciucate CRUMB 10mm, asazate pe o fundatie de beton asfaltic de 8 cm (6cm - granulatie mascata, 2cm - granulatie marunta) asternut pe o suprafata compactata de balast sau pietris, de 10 cm grosime	m2	1 368,00	1 055,568 412,269	1 444 017,482 563 983,992
18	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (corectie 1cm asfalt granulatie fina)	t	32,42	1 462,446 23,641	47 412,508 766,428
		Total Imbracaminte Nr.2 (1368,0 m2) Inclusiv salariu				1 556 441,43 4 568 852,122
		2.3. Imbracaminte Nr.3 (1125,0m2)				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	112,50	295,044 21,334	33 192,433 2 400,097

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm				
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40mm)	m3	168,75	360,372 17,298	60 812,783 2 919,037
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	180,856 3,460	203 463,366 3 892,050
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00	139,743 2,883	157 210,847 3 243,375
		Total Imbracaminte Nr.3 (1125,0m2) Inclusiv salariu				454 679,429 12 454,560
		2.4. Imbracaminte Nr.4 (230,0m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	23,00	295,044 21,334	6 786,009 490,687
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 40-70mm)	m3	27,60	360,372 17,298	9 946,267 477,425
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40mm)	m3	18,40	360,372 17,298	6 630,845 318,283
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie de bitum 0,61/m2)	t	0,138	6 787,766 0,000	936,712 0,000
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,00	180,856 3,460	41 596,955 795,708

1	2	3	4	5	6	7
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie de bitum 0,25L m2)	t	0,07	6 789,650 0,000	475,276 0,000
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	28,00	139,743 2,883	3 912,803 80,724
		Total Imbracaminte Nr.4 (230,0m2) Inclusiv salariu				70 284,866 2 162,827
		2.5. Imbracaminte Nr.5 (326,0m2)				
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	326,00	57,446 14,761	18 727,309 4 812,073
31	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-326,00	4,066 1,557	-1 325,689 -507,523
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	326,00	139,743 2,883	45 556,210 939,858
		Total Imbracaminte Nr.5 (326,0m2) Inclusiv salariu				62 957,830 5 244,408
		2.6. Borduri				
33	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	309,00	179,348 38,632	55 418,486 11 937,350
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	238,00	116,345 17,298	27 690,134 4 116,924
		Total Borduri Inclusiv salariu				83 108,619 16 054,274
		Total Imbracaminti si pavaje Inclusiv salariu				2 781 947,07 0 619 921,181

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 851 739
		Construtitii asigurari sociale si medica	22,50 %			139 546
		Cheltuieli de transport	7,00 %			142 413
		Total	100,00 +			3 133 699
		Cheltuieli de regie	12,00 %			376 044
		Total	100,00 +			3 509 743
		Beneficiu de deviz	6,00 %			210 585
		Total	100,00 +			3 720 327
		TVA	20,00 %			744 065
						4 464 393
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				620 206

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)