

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat - Primaria mun.Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziție – Primaria mun.Edinet

3. Obiectul achizițiilor - Azil pentru cini – amenajarea teritoriului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	2,6000
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,6500
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,8000
4	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,6000
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	84,0000
6	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel patrat (h=1,80 m) fixata pe stilpi din teava profilata 50x50 (h=2,50m) montati la 2,50 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	35,0000
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	860,0000
8	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un	m2	51,0000

1	2	3	4	5
		strat inclusiv grundul		
9	CK17G	Imprejmuiri din tabla profilata, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp (tabla profilata fost in folosinta)	m2	98,0000
10	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	41,0000
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	20,0000
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	225,0000
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	9,8000
14	DE11A	Jgheaburi , prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	20,0000
15	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	14,5000
16	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	56,0000
17	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata(0,45 mm), executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (tabla profilata fost in folosinta)	m2	56,0000