

**____Lucrari de reparatie a
drumului cu acoperire din beton
asfaltic in s. Seliste str. Codrilor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrai de construcție a drumului cu acoperire din beton asfaltic		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	4,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	44,50
3	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	756,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm	100m2	1,51
5	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, in pamint catg. II, (Incarcarea deseurilor in auto)	100 m3	0,44
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,10
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 kg/m2)	t	0,56
8	DB19G Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	937,50
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3kg/m2)	t	0,28
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclud urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	937,50

1	2	3	4	5
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (2+0,5)	m2	432,50
		Capitolul 2. Rigola pe acostament dintr-o parte, L= 38 m		
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	21,60
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,64
14	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Rigole tip frantuzesti de 1000 x 600 mm.),	buc	38,00
15	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale, (talpa sub rigole)	m3	3,96
		Capitolul 3. Rigola carosabila transversala, L= 12 m		
16	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	3,60
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,72
18	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Rigole carosabile din beton 500x510mm(h) cu grială din fonta),	buc	12,00
19	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale, (talpa sub rigole)	m3	0,72

Proiectant Devizier Carp Artur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.