

# Lucrari de reparatie (P+1E) la caminul studentesc al AMTAP din or. Chisinau, sect. Centru, str. Armeneasca, nr.40

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Autoritatea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Antreprenor: SC "Profiplast" SRL

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Solutii arhitecturale (40/C-SA)

Valoarea de deviz 1 975 420,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2	50,69	25,20 25,20	1 277,38 1 277,38
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriu plastic tavan	m2	123,70	56,40 56,40	6 976,68 6 976,68
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila / Demontare tapete	m2	1 277,10	20,80 19,20	26 561,77 24 520,32
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare straturi finisare pereti	m2	1 277,10	17,05 16,20	21 773,92 20 689,02
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi gresie pardosea	m2	123,70	48,45 46,80	5 993,20 5 789,16
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Demontare plinta ceramica	m	120,00	15,49 15,00	1 859,38 1 800,00
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada metal	kg	360,00	2,76 2,40	992,77 864,00
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice pereti	m2	25,40	96,34 96,00	2 447,01 2 438,40
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare tavan gisp-carton	m2	14,60	15,00 15,00	219,00 219,00
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare) cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	19,22	79,20 79,20	1 522,22 1 522,22
11	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	19,22	27,00 27,00	518,94 518,94
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobascu-lanta de 5 t la distanta de 10 km	t	19,22	109,20 0,00	2 098,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>72 241,07 66 615,12</b>
		<b>2. Finisari pardosea 2.1. Tip 1</b>				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	4,67 1,80	130,90 50,40
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	28,00	504,23 231,30	14 118,57 6 476,40
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100mm	m	19,00	62,42 24,00	1 185,93 456,00
16		Profil de colt din PVC	m	19,00	11,67 0,00	221,73 0,00
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>15 657,13 6 982,80</b>
		<b>2.2. Tip 2</b>				
17	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.=10mm	m2	346,24	94,54 16,80	32 734,74 5 816,83
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica - Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC - 1,0130 m/m2	m2	346,24	355,55 93,00	123 106,17 32 200,32
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>155 840,91 38 017,15</b>
		<b>2.3. Tip 3</b>				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,00	4,67 1,80	425,42 163,80
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16m2/Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	91,00	412,51 174,00	37 538,41 15 834,00
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	100,40	62,42 24,00	6 266,69 2 409,60
22		Profil de colt din PVC	m	100,40	11,67 0,00	1 171,67 0,00
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>45 402,19 18 407,40</b>
		<b>Total Finisari pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>216 900,23 63 407,35</b>
		<b>3. Finisari tavan 3.1. Tip A</b>				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	69,26	327,62 132,00	22 691,30 9 142,32

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tip A Inclusiv salariu</b>				<b>22 691,30 9 142,32</b>
		<b>3.2. Tip B</b>				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	346,24	223,38 114,60	77 342,63 39 679,10
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	346,24	6,56 1,80	2 272,02 623,23
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m2	346,24	89,26 66,00	30 906,70 22 851,84
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	346,24	6,56 1,80	2 272,02 623,23
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346,24	51,92 33,00	17 977,47 11 425,92
		<b>Total Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>130 770,84 75 203,32</b>
		<b>3.3. Tip C</b>				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betogrund" sau analog	m2	30,82	6,93 1,80	213,52 55,48
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,82	113,94 91,80	3 511,57 2 829,28
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,82	20,96 12,00	646,11 369,84
32	CF53B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm / k=5 la materiale si utilaj	m2	30,82	40,50 18,60	1 248,21 573,25
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	30,82	6,56 1,80	202,24 55,48
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,82	44,63 33,00	1 375,55 1 017,06
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	30,82	6,56 1,80	202,24 55,48
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,82	51,92 33,00	1 600,25 1 017,06
		<b>Total Tip C Inclusiv salariu</b>				<b>8 999,69 5 972,93</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.4. Tip D</b>				
37	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, gaurita, izolata cu vata minerala / Lambriuri din aluminiu	m2	14,60	749,63 174,00	10 944,53 2 540,40
		<b>Total Tip D Inclusiv salariu</b>				<b>10 944,53 2 540,40</b>
		<b>Total Finisari tavan Inclusiv salariu</b>				<b>173 406,36 92 858,97</b>
		<b>4. Finisari pereti 4.1. Tip 1</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund pentru suprafete absorbante	m2	1 548,33	6,45 1,80	9 985,95 2 786,99
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 548,33	95,30 73,20	147 560,43 113 337,76
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 548,33	20,96 12,00	32 459,02 18 579,96
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopere si k=15 la materiale si utilaj	m2	1 548,33	138,45 72,00	214 366,06 111 479,76
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 548,33	4,67 1,80	7 238,44 2 786,99
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 548,33	44,63 33,00	69 104,89 51 094,89
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 548,33	4,67 1,80	7 238,44 2 786,99
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 548,33	50,07 33,00	77 518,66 51 094,89
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	46,45	168,52 4,20	7 827,85 195,09
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>573 299,74 354 143,32</b>
		<b>4.2. Tip 2</b>				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,40	4,68 1,80	118,75 45,72

1	2	3	4	5	6	7
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi ceramice portelante gr.=10mm	m2	25,40	382,83 99,00	9 724,00 2 514,60
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>9 842,75 2 560,32</b>
		<b>Total Finisari pereti Inclusiv salariu</b>				<b>583 142,49 356 703,64</b>
		<b>5. Finisari glafuri</b>				
49	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	238,00	60,26 50,40	14 341,54 11 995,20
50		Corniera perforata din aluminiu	m	238,00	7,00 0,00	1 666,00 0,00
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	87,50	141,20 89,16	12 354,61 7 801,50
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,50	4,67 1,80	409,06 157,50
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,50	44,63 33,00	3 905,29 2 887,50
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,50	4,67 1,80	409,06 157,50
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,50	52,53 33,00	4 596,02 2 887,50
		<b>Total Finisari glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>37 681,58 25 886,70</b>
		<b>6. Balustrade BI-1...BI-4</b>				
56	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 11 din 40/C-SA	m	30,00	1 664,95 54,00	49 948,56 1 620,00
		<b>Total Balustrade BI-1...BI-4 Inclusiv salariu</b>				<b>49 948,56 1 620,00</b>
		<b>7. Tamplarii</b>				
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF U1 900x2300(h) - 1 buc	m2	2,07	3 247,43 108,00	6 722,19 223,56
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,	m2	43,70	3 247,43 108,00	141 912,80 4 719,60

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF U2 1000x2300(h)-19 buc				
59	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF U3 1400x2300(h) - 1 buc	m2	3,22	3 247,43 108,00	10 456,74 347,76
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>159 091,73 5 290,92</b>

	Total	lei	1 292 412,02
	Asigurari sociale	24,00 %	146 971,85
	Transportarea materialelor	5,00 %	33 315,78
	Cheltuieli directe	100,00 +	1 472 699,65
	Cheltuieli de regie	8,00 %	117 815,97
	Total cu CR	100,00 +	1 590 515,62
	Beneficiu de deviz	3,50 %	55 668,04
	Total	100,00 +	1 646 183,66
	Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	329 236,73
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 975 420,39 612 382,70</b>

Intocmit

SC "Profiplast" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie (P+1E) la caminul studentesc al AMTAP  
din or. Chisinau, sect. Centru, str. Armeneasca, nr.40****Autoritatea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice  
Antreprenor: SC "Profiplast" SRL****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1  
Solutii arhitecturale (40/C-SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi	m2			25,20
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriu plastic tavan	m2			56,40
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	60,00	28,20
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapete	m2			20,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	60,00	19,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	23,30	0,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare straturi finisare pereti	m2			17,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi gresie pardosea	m2			48,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	60,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,99	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Demontare plinta ceramica	m			15,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	60,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	12,99	0,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare balustrada metal	kg			2,76
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	41,70	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	48,00	0,24
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice pereti	m2			96,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	60,00	48,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,99	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare tavan gisp-carton	m2			15,00
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,1300	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	60,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
11	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			109,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	600,00	109,20
		<b>2. Finisari pardosea</b>				
		<b>2.1. Tip 1</b>				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			504,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	26701122020514	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0200	200,00	204,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	53,33	8,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	39,30	7,86
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	100,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,99	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	70,00	24,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
15	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			62,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	287411631250p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	39,30	4,13
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
16		Profil de colt din PVC	m			11,67
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	11,67	11,67
		<b>2.2. Tip 2</b>				
17	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placi OSB gr.=10mm	m2			94,54
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,50	2,25
	20201329205217	Placi OSB gr.=10mm	m2	1,0500	71,47	75,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
18	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica - Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC - 1,0130 m/m2	m2			355,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	60,00	82,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	60,00	10,20
	26701122040518	Placi din laminat cl.A33 gr.=12mm	m2	1,0500	215,83	228,89
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,20	7,64
	20301229467618	Plinte din PVC	m	1,0130	25,00	25,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>2.3. Tip 3</b>				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2			412,51

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m <sup>2</sup> / Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=1mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2661112800720	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=1mm	m <sup>2</sup>	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	39,30	11,79
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			62,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	287411631250p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,50	1,65
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	39,30	4,13
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
22		Profil de colt din PVC	m			11,67
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	11,67	11,67
		<b>3. Finisari tavan</b>				
		<b>3.1. Tip A</b>				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m <sup>2</sup>			327,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,60	6,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m <sup>2</sup>	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		<b>3.2. Tip B</b>				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m <sup>2</sup>			223,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	2662102701021	Placi ghips-carton gr. = 12,5 mm	m <sup>2</sup>	1,0500	46,94	49,53
	2710703520284	Profil de ghidaj UD27x28	m	0,9190	8,54	7,89
	2710703520285	Profil de suport CD 60x27	m	2,2000	13,89	30,71
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,75	6,49
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,37
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,80	2,36
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,60	2,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m <sup>2</sup>			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105330	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, k=2	m <sup>2</sup>			89,26
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	23,21
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,0010	12,99	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m <sup>2</sup>			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105330	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m <sup>2</sup>			51,92

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103890	Vopsea latex lavabila Matlatlex	kg	0,4000	41,49	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		<b>3.3. Tip C</b>				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Betogrund" sau analog	m2			6,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105317	Grund Betogrund	kg	0,1500	33,02	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			113,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	60,00	91,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,90	0,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
32	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm / k=5 la materiale si utilaj	m2			40,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	20,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,80
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105330	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105330	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	30,58	4,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103890	Vopsea latex lavabila Matlatlex	kg	0,4000	41,49	16,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		<b>3.4. Tip D</b>				
37	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla din otel moale electro-galvanizat, gaurita, izolata cu vata minerala / Lambriuri din aluminiu	m2			749,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7000	60,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	27321036461515	Lambriuri din aluminiu	m2	1,0500	450,00	472,50
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru	m2	1,0500	98,00	102,90

1	2	3	4	5	6	7
		suspendarea panourilor de plafon				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		<b>4. Finisari pereti</b>				
		<b>4.1. Tip 1</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund pentru suprafete absorbante	m2			6,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	24165861053040	Grund pentru suprafete absorbante Supraton Extra	kg	0,1500	29,83	4,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,99	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,52
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,90	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,99	0,00
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopere si k=15 la materiale si utilaj	m2			138,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	60,00	72,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	62,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,99	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,45
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euraton Lav	kg	0,4000	36,85	14,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			168,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	161,10	164,32
		<b>4.2. Tip 2</b>				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placi ceramice portelanate gr.=10mm	m2			382,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2661112800726	Placi ceramice portelanate gr.=10mm	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	39,30	18,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,99	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>5. Finisari glafuri</b>				
49	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			60,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2664102101010	Mortar var-ciment M 100	m3	0,0070	1 400,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	12,99	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
50		Corniera perforata din aluminiu	m			7,00
	600180	Comiera perforata din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			141,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,80	8,04
	2653102100834	Ameztec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	12,99	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,99	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103835	Vopsea latex mata de calitate superioara Eurostil	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,99	0,03
		<b>6. Balustrade BI-1...BI-4</b>				
56	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 11 din 40/C-SA	m			1 664,95
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057145	Balustrada din inox cu o mana curenta h=900	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,59	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	54,20	3,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,63	1,84
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	60,00	1,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	20,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>7. Tamplarii</b>				
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF U1 900x2300(h) - 1 buc	m2			3 247,43
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000	Usa din MDF	m2	1,0000	3 128,00	3 128,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	1,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF U2 1000x2300(h) - 19 buc	m2			3 247,43
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000	Usa din MDF	m2	1,0000	3 128,00	3 128,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	1,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
59	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF U3 1400x2300(h) - 1 buc	m2			3 247,43
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2030112930000	Usa din MDF	m2	1,0000	3 128,00	3 128,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	20,00	9,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	1,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SC "Profiplast" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Lucrari de reparatie (P+1E) la caminul studentesc al AMTAP din or. Chisinau, sect. Centru, str. Armeneasca, nr.40

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Autoritatea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte PlasticeAntreprenor: SC "Profiplast" SRL

## Deviz local de resurse № 2-1-1 Solutii arhitecturale (40/C-SA)

Valoarea de deviz 1 975 420,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	472,3335	60,00	28 340,01
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 061,6085	60,00	63 696,51
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 925,0474	60,00	235 502,85
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	79,6352	60,00	4 778,11
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,9192	60,00	235,16
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	56,140	60,00	3 368,40
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	237,510	60,00	14 250,60
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	540,4542	60,00	32 427,25
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 279,5694	60,00	76 774,16
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,200	60,00	432,00
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,000	60,00	1 620,00
12.	7422010060100	Timplar	h-om	324,1002	60,00	19 446,00
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,0194	60,00	2 041,16
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	730,2403	60,00	43 814,42
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	486,4079	60,00	29 184,47
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	941,1934	60,00	56 471,60
<b>Total manopera</b>						<b>612 382,70</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,000	20,00	120,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	367,1875	7,20	2 643,75
3.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	47,379	161,10	7 632,76
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	100,6445	5,00	503,23
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,771	5,00	63,86
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 085,300	0,04	123,41
7.	20201329205217	Placi OSB gr.=10mm	m2	363,552	71,47	25 983,06
8.	2030112930000	Usa din MDF	m2	48,990	3 128,00	153 240,72
9.	20301229467618	Plinte din PVC	m	354,2485	25,00	8 856,21
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	574,1525	1,60	918,64
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	38,313	23,30	892,69
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,360	41,70	15,01
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,288	20,00	5,76
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	512,409	18,00	9 223,36
15.	24165861053040	Grund pentru suprafete absorbante Supraton Extra	kg	232,2495	29,83	6 928,00
16.	2416586105317	Grund Betogrund	kg	4,623	33,02	152,65
17.	2416586105330	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	113,118	30,58	3 459,14
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euraton Lav	kg	619,332	36,85	22 822,38
19.	2430116103835	Vopsea latex mata de calitate superioara Eurostil	kg	35,000	43,00	1 505,00

20.	2430116103890	Vopsea latex lavabila Matlatlex	kg	150,824	41,49	6 257,69
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,750	60,00	45,00
22.	24302261000001	Fuga	kg	44,9574	39,30	1 766,83
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,4475	26,80	815,99
24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	26,250	26,80	703,50
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,537	39,30	492,70
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	94,3002	6,00	565,80
27.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	236,8725	2,90	686,93
28.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	43,8795	4,50	197,46
29.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	162,400	4,50	730,80
30.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	263,5882	1,80	474,46
31.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	817,7323	2,75	2 248,76
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 737,065	7,75	13 462,25
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,000	2,63	55,23
34.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	81,900	1,00	81,90
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	120,7734	5,00	603,87
36.	2653102100831	Amestec uscat	kg	44 707,172 5	2,90	129 650,80
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 488,6462	11,00	27 375,11
38.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 278,375	2,90	3 707,29
39.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,200	53,33	223,99
40.	2661112800720	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=11mm	m2	93,730	200,00	18 746,00
41.	2661112800726	Placi ceramice portelanate gr.=10mm	m2	26,1671	240,00	6 280,10
42.	2662102701021	Placi ghips-carton gr. = 12,5 mm	m2	365,3698	46,94	17 150,46
43.	2664102101010	Mortar var-ciment M 100	m3	1,666	1 400,00	2 332,40
44.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	368,550	4,50	1 658,48
45.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	94,9198	4,50	427,14
46.	26701122020514	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	28,560	200,00	5 712,00
47.	26701122040518	Placi din laminat cl.A33 gr.=12mm	m2	367,1875	215,83	79 250,08
48.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 006,445	3,50	3 522,56
49.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	22,0455	20,00	440,91
50.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,7778	1,00	10,78
51.	2710703520284	Profil de ghidaj UD27x28	m	319,7855	8,54	2 730,97
52.	2710703520285	Profil de suport CD 60x27	m	765,5366	13,89	10 633,30
53.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	72,723	180,00	13 090,14
54.	27321036461515	Lambriuri din aluminiu	m2	15,330	450,00	6 898,50
55.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	15,330	98,00	1 502,34
56.	28121063057145	Balustrada din inox cu o mana curenta h=900	m	30,000	1 600,00	48 000,00
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,7881	22,50	872,74
58.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,800	54,20	97,56
59.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 633,6537	0,30	1 690,10
60.	287411631250p	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm	m	127,8774	25,00	3 196,94
61.	2874136313300	Diblu din metal	buc	277,040	1,60	443,26
62.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,560	100,00	56,00
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,000	3,59	10,77
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	162,4287	12,99	2 109,95
65.	4100126202818	Apa	m3	11,5916	12,99	150,58
66.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	238,000	7,00	1 666,00
67.	6115	Profil de colt din PVC	m	119,400	11,67	1 393,40
68.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	287,4665	3,50	1 006,12
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>666 315,57</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,216	20,00	304,32
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,137	20,00	422,74
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	535,2447	15,00	8 028,67
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	98,7261	10,00	987,26

5.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,970	100,00	597,00
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,604	70,00	672,28
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,254	10,00	2,54
8.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	35,820	2,00	71,64
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2016	25,00	5,04
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,590	10,00	25,90
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,4464	25,00	411,16
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,800	48,00	86,40
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,498	600,00	2 098,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>13 713,75</b>

Total	lei	1 292 412,02
Asigurari sociale	24,00 %	146 971,85
Transportarea materialelor	5,00 %	33 315,78
Cheltuieli directe	100,00 +	1 472 699,65
Cheltuieli de regie	8,00 %	117 815,97
Total cu CR	100,00 +	1 590 515,62
Beneficiu de deviz	3,50 %	55 668,04
Total	100,00 +	1 646 183,66
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	329 236,73

**Total deviz:**

**1 975 420,39**

Intocmit

SC "Profiplast" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie (P+1E) la caminul studentesc al AMTAP  
din or. Chisinau, sect. Centru, str. Armeneasca, nr.40**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Autoritatea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Antreprenor: SC "Profiplast" SRL

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)**

Valoarea de deviz 136 399,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Отопление</b>				
1	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 sectii sau analog	buc	9,00	1 770,15 120,00	15 931,35 1 080,00
2	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii sau analog	buc	17,00	2 040,15 120,00	34 682,55 2 040,00
3	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii sau analog	buc	1,00	2 310,15 120,00	2 310,15 120,00
4	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii sau analog	buc	2,00	2 850,15 120,00	5 700,30 240,00
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	58,00	29,96 9,00	1 737,68 522,00
6		Kit montaj radiator	buc	29,00	41,00 0,00	1 189,00 0,00
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) sau analog	buc	29,00	112,04 10,80	3 249,16 313,20
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau	buc	29,00	125,04 10,80	3 626,16 313,20

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК	buc	29,00	107,02 9,00	3 103,58 261,00
10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускной кран ф15	buc	29,00	28,20 6,00	817,80 174,00
11	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m	230,00	44,69 21,00	10 278,70 4 830,00
12	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m	69,00	44,69 21,00	3 083,61 1 449,00
13	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	9,05	36,80 31,80	333,07 287,82
14	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	9,05	28,20 28,20	255,18 255,18
15	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	230,00	7,40 5,40	1 702,00 1 242,00
16	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	230,00	4,80 4,80	1 104,00 1 104,00

1	2	3	4	5	6	7
17	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	9,05	32,31 19,80	292,37 179,22
		<b>Total Отопление Inclusiv salariu</b>				<b>89 396,66 14 410,62</b>
		<b>1.2. Демонтаж</b>				
18	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 25 mm	m	100,00	32,84 18,00	3 284,20 1 800,00
19	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc	29,00	10,80 10,80	313,20 313,20
20	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,43	163,21 163,21	396,60 396,60
21	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,43	27,01 27,01	65,64 65,64
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,43	154,81 0,00	376,20 0,00
		<b>Total Демонтаж Inclusiv salariu</b>				<b>4 435,84 2 575,44</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>93 832,50 16 986,06</b>

	Total	lei	93 832,50
	Asigurari sociale	24,00 %	4 076,65
	Transportarea materialelor	5,00 %	3 778,09
	Cheltuieli directe	100,00 +	101 687,24
	Cheltuieli de regie	8,00 %	8 134,98
	Total cu CR	100,00 +	109 822,22
	Beneficiu de deviz	3,50 %	3 843,77
	Total	100,00 +	113 665,99
	Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	22 733,20
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>136 399,19 16 986,06</b>

Intocmit

SC "Profiplast" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie (P+1E) la caminul studentesc al AMTAP din  
or. Chisinau, sect. Centru, str. Armeneasca, nr.40****Autoritatea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice  
Antreprenor: SC "Profiplast" SRL****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2  
Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Отопление</b>				
1	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 sectii sau analog	buc			1 770,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700006	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	300,00	9,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	110,00	6,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,00	1,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
2	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii sau analog	buc			2 040,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700007	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii	buc	1,0000	1 890,00	1 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	300,00	9,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	110,00	6,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,00	1,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
3	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii sau analog	buc			2 310,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700008	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii	buc	1,0000	2 160,00	2 160,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	300,00	9,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	110,00	6,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,00	1,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
4	IB05A	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii sau analog	buc			2 850,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	60,00	120,00
	2822115700010	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	300,00	9,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	110,00	6,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	26,00	1,30
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,75	8,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			29,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	16,00	16,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,33	0,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,90	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
6		Kit montaj radiator	buc			41,00
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	41,00	41,00
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG) sau analog	buc			112,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2875274202718	Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG)	buc	1,0000	95,00	95,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	300,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	110,00	2,64
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG) sau analog	buc			125,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2875274202719	Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG)	buc	1,0000	108,00	108,00
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0120	300,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	110,00	2,64
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик	buc			107,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2875274205110	Автоматический воздухоотводчик	buc	1,0000	90,00	90,00
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	300,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	110,00	3,52
10	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Спускной кран ф15	buc			28,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2913134500011	Спускной кран ф15	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	22,00	2,20
11	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog	m			44,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2521216710020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	23,00	23,69
12	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8 sau analog (fitinguri)	m			44,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2521216710020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	1,0300	23,00	23,69
13	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			36,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	60,00	31,80
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
14	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			28,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	60,00	28,20
15	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,00
16	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	60,00	4,80
17	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			32,31

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	50,00	12,50
		<b>1.2. Демонтаж</b>				
18	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 25 mm	m			32,84
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	41,70	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	20,00	2,74
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	300,00	6,60
19	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc			10,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	60,00	10,80
20	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			163,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	60,00	163,21
21	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,01
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			154,81
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,81

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC "Profiplast" SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Lucrari de reparatie (P+1E) la caminul studentesc al AMTAP din or. Chisinau, sect. Centru, str. Armeneasca, nr.40

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Autoritatea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte PlasticeAntreprenor: SC "Profiplast" SRL

## Deviz local de resurse № 2-1-2 Incalzire, ventilare, conditionare (40/C-IVC)

Valoarea de deviz 136 399,19 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

### Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	240,177	60,00	14 410,62
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	35,220	60,00	2 113,20
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,704	60,00	462,24
		<b>Total manopera</b>				<b>16 986,06</b>

### Materiale:

1.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	4,201	300,00	1 260,30
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,000	41,70	250,20
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	13,700	20,00	274,00
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,060	110,00	446,60
5.	2521216710020	Teava PP-RCT Fiber Bazalt Plus PN20 d.20x2.8	m	307,970	23,00	7 083,31
6.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	116,000	0,33	38,28
7.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,900	22,00	63,80
8.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,450	26,00	37,70
9.	2822115700006	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 6 sectii	buc	9,000	1 620,00	14 580,00
10.	2822115700007	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 7 sectii	buc	17,000	1 890,00	32 130,00
11.	2822115700008	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 8 sectii	buc	1,000	2 160,00	2 160,00
12.	2822115700010	Radiator de fonta de tip Wasser Standart Modern 10 sectii	buc	2,000	2 700,00	5 400,00
13.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	58,000	16,00	928,00
14.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	116,000	0,90	104,40
15.	2875274123510	Dop din fonta	buc	30,000	10,00	300,00
16.	2875274202718	Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой ф15 (R14TG)	buc	29,000	95,00	2 755,00
17.	2875274202719	Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ф15 (R5TG)	buc	29,000	108,00	3 132,00
18.	2875274205110	Автоматический воздухоотводчик	buc	29,000	90,00	2 610,00
19.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	87,000	2,75	239,25
20.	2913134500011	Спускной кран ф15	buc	29,000	20,00	580,00
21.	610	Kit montaj radiator	buc	29,000	41,00	1 189,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>75 561,84</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	12,368	50,00	618,40
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,600	25,00	290,00
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,627	600,00	376,20
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 284,60</b>

Total	lei	93 832,50
Asigurari sociale	24,00 %	4 076,65
Transportarea materialelor	5,00 %	3 778,09
Cheltuieli directe	100,00 +	101 687,24
Cheltuieli de regie	8,00 %	8 134,98
Total cu CR	100,00 +	109 822,22
Beneficiu de deviz	3,50 %	3 843,77
Total	100,00 +	113 665,99
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	22 733,20

**Total deviz:**

**136 399,19**

Intocmit

SC "Profiplast" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie (P+1E) la caminul studentesc al AMTAP  
din or. Chisinau, sect. Centru, str. Armeneasca, nr.40**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Autoritatea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Antreprenor: SC "Profiplast" SRL

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

**Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 236 362,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructii</b>						
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	260,40	12,00 12,00	3 124,80 3 124,80
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,00	30,00 30,00	90,00 90,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	260,40	27,74 18,00	7 222,76 4 687,20
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,00	40,02 27,00	120,06 81,00
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	156,00	9,00 9,00	1 404,00 1 404,00
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	156,00	11,13 9,00	1 736,27 1 404,00
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	12,30	245,41 234,00	3 018,60 2 878,20
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor: umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	12,30	52,90 51,60	650,66 634,68
		<i>Total</i>				17 367,15
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		3 432,93
		<i>Transportul materialelor</i>		4,00 %		108,42
		<i>Cheltuieli directe</i>		100,00 +		20 908,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>		8,00 %		1 672,67
		<i>Total cu CR</i>		100,00 +		22 581,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3,50 %		790,33
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>23 371,50 14 303,88</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. PD(cym)</b>				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	144,69 93,60	144,69 93,60
		<b>Total PD(cym)</b>				<b>144,69</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>93,60</b>
		<b>2.2. PIII1</b>				
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,00	165,76 139,20	165,76 139,20
11		Pictograma pe panou	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	219,47 139,20	438,94 278,40
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,00	144,69 93,60	3 038,52 1 965,60
		<b>Total PIII1</b>				<b>3 693,22</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 383,20</b>
		<b>2.3. PIII2</b>				
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,00	165,76 139,20	165,76 139,20
15		Pictograma pe panou	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	219,47 139,20	438,94 278,40
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,00	144,69 93,60	1 591,60 1 029,60
		<b>Total PIII2</b>				<b>2 246,30</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 447,20</b>
		<b>2.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii</b>				
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	10,25	448,36 404,40	4 595,74 4 145,10
19		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	250,00	10,40 0,00	2 600,00 0,00
20		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3 x1.5	m	540,00	13,75 0,00	7 425,00 0,00
21		Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	235,00	19,83 0,00	4 660,05 0,00
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m	6,40	527,56 471,60	3 376,38 3 018,24

1	2	3	4	5	6	7
		conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
23		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3 x 2.5	m	640,00	22,50 0,00	14 400,00 0,00
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,30	727,97 672,00	218,39 201,60
25		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5 x 4	m	30,00	60,00 0,00	1 800,00 0,00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,50	448,36 404,40	672,54 606,60
27		Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x4	m	150,00	11,50 0,00	1 725,00 0,00
28	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,50	527,56 471,60	791,34 707,40
29		Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x 10	m	150,00	30,66 0,00	4 599,00 0,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	13,12	1 806,25 1 428,00	23 697,97 18 735,36
31		Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1 285,00	4,00 0,00	5 140,00 0,00
32		Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	27,00	11,25 0,00	303,75 0,00
33	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / OPL/R	100 buc	0,61	14 287,75 13 260,00	8 715,53 8 088,60
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	5,00	314,57 300,00	1 572,86 1 500,00
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa/ CD LED 18	100 buc	0,04	6 207,75 5 298,00	248,31 211,92
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10	1 983,00 1 932,00	198,30 193,20
37		Intreruptor cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	10,00	21,92 0,00	219,20 0,00
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,22	2 041,73 1 968,00	449,18 432,96
39		Intreruptor cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	22,00	31,59 0,00	694,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
40	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	2 672,00 2 334,00	53,44 46,68
41		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	2,00	38,00 0,00	76,00 0,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,70	2 457,79 2 286,00	1 720,45 1 600,20
43		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	68,00	28,50 0,00	1 938,00 0,00
44		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc	2,00	42,00 0,00	84,00 0,00
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,75	2 747,20 1 483,20	2 060,40 1 112,40
46		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJI4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	60,00	15,00 0,00	900,00 0,00
47		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15,00	12,00 0,00	180,00 0,00
48		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJI4 sau analog	buc	104,00	5,00 0,00	520,00 0,00
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc	0,04	6 037,50 5 892,00	241,50 235,68
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,35	1 101,91 996,00	385,67 348,60
51		Banda de otel 4x40mm	m	35,00	35,00 0,00	1 225,00 0,00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / L=3 m	10 buc	0,30	606,33 497,40	181,90 149,22
53		Bara rotunda din otel $\phi$ 20 mm	m	9,00	38,00 0,00	342,00 0,00
		<b>Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>98 011,88 41 333,76</b>
		<i>Total</i>	lei			104 096,09
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			10 861,86
		<i>Transportul materialelor</i>	4,00 %			2 285,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			117 243,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			22 628,88
		<i>Total cu CR</i>	100,00 +			139 871,98
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,50 %			4 895,52
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>144 767,50 45 257,76</b>
		<b>3. Utilaj 3.1. PD(cym)</b>				
54		Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,00	345,00 0,00	345,00 0,00
		<b>Total PD(cym) Inclusiv salariu</b>				<b>345,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.2. PIII1</b>				
55		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 48 de module IIIPB-4833 YXJI3, IP31	buc	1,00	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
56		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	2,00	53,00 0,00	106,00 0,00
57		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	9,00	28,30 0,00	254,70 0,00
58		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,00	28,30 0,00	28,30 0,00
59		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	9,00	222,50 0,00	2 002,50 0,00
60		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,00	222,50 0,00	445,00 0,00
		<b>Total PIII1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 136,50</b>
		<b>3.3. PIII2</b>				
61		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module IIIPB-3633 YXJI3, IP31	buc	1,00	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
62		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	2,00	53,00 0,00	106,00 0,00
63		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	5,00	28,30 0,00	141,50 0,00
64		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	4,00	222,50 0,00	890,00 0,00
65		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	2,00	222,50 0,00	445,00 0,00
		<b>Total PIII2 Inclusiv salariu</b>				<b>2 682,50</b>
		<b>3.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii</b>				
66		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc	46,00	260,00 0,00	11 960,00 0,00
67		Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc	15,00	280,00 0,00	4 200,00 0,00
68		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	5,00	700,00 0,00	3 500,00 0,00
69		Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18 sau analog	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
70		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	4,00	180,00 0,00	720,00 0,00
		<b>Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>21 380,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>				lei	28 544,00
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>				1,00 %	285,44
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>					<b>28 829,44</b>

		Total				lei	196 968,44
		Taxa pe valoare adaugata				20,00 %	39 393,69
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>					<b>236 362,13</b>
							<b>59 561,64</b>

Intocmit

SC "Profiplast" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie (P+1E) la caminul studentesc al AMTAP  
din or. Chisinau, sect. Centru, str. Armeneasca, nr.40**

**Autoritatea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice  
Antreprenor: SC "Profiplast" SRL**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3  
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	60,00	12,00
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	60,00	30,00
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			27,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	315,00	0,157
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,99	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			40,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	60,00	27,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,00	11,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	315,00	0,21
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	300,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,99	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,30
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	60,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	60,00	7,80
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	60,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	315,00	0,315
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,99	0,065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : saptura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3			245,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	60,00	30,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	60,00	204,00
	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0014	5 200,00	7,61
	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0007	5 200,00	3,805
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3			52,90
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8600	60,00	51,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,99	1,299
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. PD(сум)</b>				
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			144,69
	1	Muncitor	h-om	1,5600	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,20	3,794
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,448
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,37	13,871

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,00	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	75,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<b>2.2. PIII1</b>				
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			165,76
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	54,20	16,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
11		Pictograma pe panou	buc			50,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	50,00	50,00
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,20	3,794
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	1,00	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,448
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,37	13,871
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	1,00	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1,00	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	75,00	2,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			144,69
	1	Muncitor	h-om	1,5600	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,20	3,794
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,448
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,37	13,871
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,00	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	75,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<b>2.3. PIII2</b>				
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			165,76
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	54,20	16,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	60,00	1,80
15		Pictograma pe panou	buc			50,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	50,00	50,00
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,20	3,794
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	1,00	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,448
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,37	13,871
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	20,00	0,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	60,00	2,82
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	1,00	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1,00	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	75,00	2,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			144,69
	1	Muncitor	h-om	1,5600	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,20	3,794
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	32,00	0,448
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,37	13,871
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	20,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	60,00	2,16
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,00	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0120	75,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<b>2.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii</b>				
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			448,36
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,00	9,918
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	6,506
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	75,00	12,00
19		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m			10,40
	600-0001	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	1,0000	10,40	10,40
20		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3 x1.5	m			13,75
	600-0002	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	1,0000	13,75	13,75
21		Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m			19,83
	600-0003	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	1,0000	19,83	19,83
22	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			527,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,00	9,92
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	6,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	75,00	24,00
23		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3 x 2.5	m			22,50
	600-0004	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3 x 2.5	m	1,0000	22,50	22,50
24	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			727,97
	1	Muncitor	h-om	11,2000	60,00	672,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,00	9,92
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	6,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	75,00	24,00
25		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5 x 4	m			60,00
	600-0005	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5 x 4	m	1,0000	60,00	60,00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			448,36
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,00	9,92
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	6,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1600	75,00	12,00
27		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m			11,50
	600-0006	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	1,0000	11,50	11,50
28	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			527,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	60,00	471,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	32,00	9,92
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	130,00	6,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3200	75,00	24,00
29		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x 10	m			30,66
	600-0007	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x 10	m	1,0000	30,66	30,66
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 806,25
	1	Muncitor	h-om	23,8000	60,00	1 428,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	42,683
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	11,37	152,358
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,00	1,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,00	40,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	6,67	12,006
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
31		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			4,00
	600-0008	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1,0000	4,00	4,00
32		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m			11,25
	600-0009	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	1,0000	11,25	11,25
33	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / OPL/R	100 buc			14 287,75
	1	Muncitor	h-om	221,0000	60,00	13 260,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	54,20	113,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	50,00	520,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	60,00	180,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,00	120,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	52,459
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	75,00	31,475
34	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc			314,57
	1	Muncitor	h-om	5,0000	60,00	300,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	5 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	1,00	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	35,60	10,68
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0160	40,00	0,64
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	25,00	3,25
35	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa/ CD LED 18	100 buc			6 207,75
	1	Muncitor	h-om	88,3000	60,00	5 298,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	32,00	130,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	32,00	65,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	50,00	51,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,3100	75,00	22,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
36	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 983,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	60,00	1 932,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
37		Intreruptor cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc			21,92
	60084	Intreruptor cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	1,0000	21,92	21,92
38	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 041,73

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	32,8000	60,00	1 968,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	22,727
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
39		Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc			31,59
	60094	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	1,0000	31,59	31,59
40	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 672,00
	1	Muncitor	h-om	38,9000	60,00	2 334,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0400	32,00	65,60
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	105,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,1100	75,00	7,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
41		Intrerupator cu o clapa cap-scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc			38,00
	60088	Intrerupator cu o clapa cap- scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	1,0000	38,00	38,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 457,79
	1	Muncitor	h-om	38,1000	60,00	2 286,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	14,286
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,4200	75,00	31,50
43		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc			28,50
	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, cuobturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	1,0000	28,50	28,50
44		Priza tip ingropat cu impamantare, cu obturatoare de protectie si capac, 16A, 220V, IP44	buc			42,00
	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, cuobturatoare de protectie si capac, 16A,220V, IP44	buc	1,0000	42,00	42,00
45	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			2 747,20
	1	Muncitor	h-om	24,7200	60,00	1 483,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,0000	32,00	64,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	60 000,00	1 200,00
46		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc			15,00
	600- 0197	Cutie de derivatie pentru cabluri ininstalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capacKOH-1M-04 sau analog	buc	1,0000	15,00	15,00
47		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc			12,00
	600-1237	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	1,0000	12,00	12,00
48		Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc			5,00
	600- 0196	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc	1,0000	5,00	5,00
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc			6 037,50
	1	Muncitor	h-om	98,2000	60,00	5 892,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	32,00	130,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,2100	75,00	15,00
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			1 101,91
	1	Muncitor	h-om	16,6000	60,00	996,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	20 000,00	57,143
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	54,20	48,78
51		Banda de otel 4x40mm	m			35,00
	6004-40	Banda de otel 4x40mm	m	1,0000	35,00	35,00
52	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / L=3 m	10 buc			606,33
	1	Muncitor	h-om	8,2900	60,00	497,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	20 000,00	66,667
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	54,20	42,277
53		Bara rotunda din otel φ20 mm	m			38,00
	6000-20	Bara rotunda din otel φ20 mm	m	1,0000	38,00	38,00
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. PD(сум)</b>				
54		Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc			345,00
	700-0001	Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,0000	345,00	345,00
		<b>3.2. ПИИ1</b>				
55		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ППВ-48з3 YXJ3, IP31	buc			1 300,00
	700-0002	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 48 de module ППВ-48з3 YXJ3, IP31	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
56		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			53,00
	700-0004	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	1,0000	53,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
57		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			28,30
	700-0005	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	28,30	28,30
58		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc			28,30
	700-0006	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	28,30	28,30
59		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			222,50
	700-0007	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	222,50	222,50
60		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			222,50
	700-0008	Intrerupator automat diferential VDT32/C16/10mA	buc	1,0000	222,50	222,50
		<b>3.3. PIII2</b>				
61		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ИЦРВ-36з3 УХЛ3, IP31	buc			1 100,00
	700-0003	Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 36 de module ИЦРВ-36з3 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
62		Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			53,00
	700-0004	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	1,0000	53,00	53,00
63		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			28,30
	700-0005	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	28,30	28,30
64		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			222,50
	700-0007	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	222,50	222,50
65		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			222,50
	700-0008	Intrerupator automat diferential VDT32/C16/10mA	buc	1,0000	222,50	222,50
		<b>3.4. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii</b>				
66		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600 sau analog	buc			260,00
	700-0009	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600	buc	1,0000	260,00	260,00
67		Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300 sau analog	buc			280,00
	700-0010	Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300	buc	1,0000	280,00	280,00
68		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc			700,00
	700-0011	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20	buc	1,0000	700,00	700,00
69		Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18 sau analog	buc			250,00
	700-0012	Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18	buc	1,0000	250,00	250,00
70		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc			180,00
	700-0013	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20	buc	1,0000	180,00	180,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SC "Profiplast" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie (P+1E) la caminul studentesc al AMTAP  
din or. Chisinau, sect. Centru, str. Armeneasca, nr.40**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Autoritatea Contractantă: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Antreprenor: SC "Profiplast" SRL

**Deviz local de resurse № 2-1-3**

**Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (40/C-EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 236 362,13 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	754,296	60,00	45 257,76
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,040	60,00	842,40
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,470	60,00	4 768,20
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,150	60,00	369,00
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53,580	60,00	3 214,80
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,760	60,00	1 965,60
7.	9312040019600	Sapator	h-om	52,398	60,00	3 143,88
		<b>Total manopera</b>				<b>59 561,64</b>

**Materiale:**

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	5 000,00	15,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,028	20 000,00	560,00
3.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	20 000,00	40,00
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,020	54,20	272,084
5.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,008	1,00	0,008
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,049	1,00	0,049
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,871	50,00	543,55
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,500	35,60	53,40
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,385	32,00	76,32
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	220,948	11,37	2 512,178
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,254	20,00	5,08
12.	1019852	Vopsea	kg	3,665	60,00	219,90
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,015	60 000,00	900,00
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,156	315,00	49,14
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,132	315,00	41,58
16.	201	Pictograma pe panou	buc	2,000	50,00	100,00
17.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,018	5 200,00	93,60
18.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,009	5 200,00	46,80
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	300,00	0,00
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	483,750	5,00	2 418,75
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,674	12,99	60,715
22.	5009030	Flanse	10 buc	13,120	1,00	13,12
23.	5009031	Scoabe	10 buc	87,904	6,00	527,424
24.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,266	32,00	200,512
25.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,960	10,00	159,60
26.	5009061	Fisa de izolatie	buc	583,590	0,50	291,795
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	225,700	1,00	225,70
28.	5009070	Racordari	10 buc	23,616	6,67	157,519
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	37,000	20,00	740,00
30.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	73,200	1,00	73,20
31.	5009101	Butoane de montaj	1000buc	0,032	1 000,00	32,00

32.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,021	100,00	2,10
33.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,041	50,00	2,05
34.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,998	130,00	129,74
35.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,139	12,00	13,668
36.	5009619	Ate de cusut	kg	0,041	1,00	0,041
37.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,061	100,00	6,10
38.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,080	40,00	3,20
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,234	1,00	0,234
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	5,616	75,00	421,20
41.	600-0196	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 УХЛ4 sau analog	buc	104,000	5,00	520,00
42.	600-0197	Cutie de derivatie pentru cabluri ininstalatie ascunsa Y-197 УХЛ4 cu capacKOH-1M-04 sau analog	buc	60,000	15,00	900,00
43.	600-0001	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 1x1.5	m	250,000	10,40	2 600,00
44.	600-0002	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	540,000	13,75	7 425,00
45.	600-0003	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	235,000	19,83	4 660,05
46.	600-0004	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3 x 2.5	m	640,000	22,50	14 400,00
47.	600-0005	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5 x 4	m	30,000	60,00	1 800,00
48.	600-0006	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	150,000	11,50	1 725,00
49.	600-0007	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x 10	m	150,000	30,66	4 599,00
50.	600-0008	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1 285,000	4,00	5 140,00
51.	600-0009	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 25 mm	m	27,000	11,25	303,75
52.	600-1237	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	15,000	12,00	180,00
53.	6000-20	Bara rotunda din otel $\phi$ 20 mm	m	9,000	38,00	342,00
54.	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, cuobturatoare de protectie, 16A, 220V, IP20	buc	68,000	28,50	1 938,00
55.	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, cuobturatoare de protectie si capac, 16A,220V, IP44	buc	2,000	42,00	84,00
56.	6004-40	Banda de otel 4x40mm	m	35,000	35,00	1 225,00
57.	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	10,000	21,92	219,20
58.	60088	Intrerupator cu o clapa cap- scara, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	2,000	38,00	76,00
59.	60094	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 220V, IP20	buc	22,000	31,59	694,98
60.	700-0001	Intrerupator automat BA47-100/3/C25A	buc	1,000	345,00	345,00
61.	700-0002	Cutie pentru instalarea intreruptoarelorautomate pentru 48 de module ЩРВ-48з3 УХЛЗ, IP31	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
62.	700-0003	Cutie pentru instalarea intreruptoarelorautomate pentru 36 de module ЩРВ-36з3 УХЛЗ, IP31	buc	1,000	1 100,00	1 100,00
63.	700-0004	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc	4,000	53,00	212,00
64.	700-0005	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	14,000	28,30	396,20
65.	700-0006	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,000	28,30	28,30
66.	700-0007	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	13,000	222,50	2 892,50
67.	700-0008	Intrerupator automat diferential VDT32/C16/10mA	buc	4,000	222,50	890,00
68.	700-0009	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 32W IP20 OPL/R ECO LED 600	buc	46,000	260,00	11 960,00
69.	700-0010	Corp de iluminat LED 4000K 1800lm 18W IP20 OPL/R ECO LED 300	buc	15,000	280,00	4 200,00
70.	700-0011	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20	buc	5,000	700,00	3 500,00
71.	700-0012	Corp de iluminat LED 4000K 1650lm 17W IP65 CD LED 18	buc	4,000	250,00	1 000,00
72.	700-0013	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20	buc	4,000	180,00	720,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>88 383,34</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,638	10,00	76,38
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,526	50,00	276,30

3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,282	25,00	82,05
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	63,501	25,00	1 587,525
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,800	50,00	40,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 062,26</b>

Total	lei	196 968,44
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	39 393,69

**Total deviz:**

**236 362,13**

Intocmit

SC "Profiplast" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)