

**Reparatia capitala cu
replanificarea a blocului (J),
(Sala de sport), a Academiei
"Stefan cel Mare" din str. Gh.
Asachi 21, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Valoarea de deviz 561 934,18 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	212,0000	266,97 121,09	56 598,07 25 670,66
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	2,1200	7 271,74 460,13	15 416,08 975,48
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	477,0000	36,94 0,00	17 618,47 0,00
		<i>Total</i>	lei			89 632,62
		Total Demontari Inclusiv salariu				89 632,62 26 646,14
		2. Canal de scurgere				
4	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2	65,2000	156,08 92,33	10 176,39 6 019,89
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	257,5400	21,50	5 537,26

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa $\phi 8$ pas 200x200			3,41	877,08
6	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate	m3	13,3770	2 136,10 14,38	28 574,61 192,35
		<i>Total</i>	lei			44 288,26
		Total Canal de scurgere Inclusiv salariu				44 288,26 7 089,32
		3. Borduri				
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,0000	213,68 50,71	3 418,94 811,29
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	76,0000	107,11 22,70	8 140,51 1 725,50
		<i>Total</i>	lei			11 559,45
		Total Borduri Inclusiv salariu				11 559,45 2 536,79
		4. Pavaj				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,3000	1 165,39 683,39	6 176,57 3 621,97
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta marca 300 (fractiune 20-40) conform GOST 8267-82 h=0,12m	m3	63,6000	739,07 74,92	47 005,06 4 765,12
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip SR EN13242-A, h=0,01m	m3	5,3000	707,26 68,11	3 748,48 360,99
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec	m2	530,0000	286,83 45,11	152 017,39 23 905,79

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	lei			208 947,50
		Total Pavaj Inclusiv salariu				208 947,50 32 653,87

		Total	lei	354 427,83
		Asigurari sociale	24 %	16 542,27
		Cgeltuieli de transport	7 %	14 857,09
		Cheltuieli de regie	14,5 %	55 944,95
		Beneficiu	6 %	26 506,34
		TVA	20 %	93 655,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		561 934,18 <hr/> 68 926,12

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
replanificarea a blocului (J),
(Sala de sport), a Academiei
"Stefan cel Mare" din str. Gh.
Asachi 21, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2018

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 561 934,18 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,3016	75,68	779,63
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	79,5440	75,68	6 019,89
3.	7129020012800	Pavator	h-om	329,5060	75,68	24 937,01
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,5416	75,68	192,35
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,1130	75,68	9 619,91
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2877	75,68	97,45
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,3740	75,68	633,74
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	352,0896	75,68	26 646,14
		Total manopera				68 926,12

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	73,1400	500,00	36 570,00
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,0085	500,00	4,25
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3720	500,00	186,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,8300	500,00	2 915,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,6500	500,00	1 325,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,1400	500,00	10 070,00
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1343	5 800,00	778,94
8.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,2015	5 800,00	1 168,70
9.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,1343	5 800,00	778,94
10.	2010237318750	Distantieri	buc	77,2620	1,00	77,26
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	128,2400	2,40	307,78
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	848,0000	2,40	2 035,20
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 996,0000	2,40	16 790,40
14.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 0.2/0.1/0.06m	m2	537,9500	180,00	96 831,00
15.	2663102100000	Beton	m3	13,9161	2 000,00	27 832,20
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,3680	0,00	0,00
17.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15	m	16,0800	150,00	2 412,00
18.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	76,3800	80,00	6 110,40
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,2877	15,00	19,32
20.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	3,3578	22,00	73,87
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5754	22,00	56,66
22.	2873122004100	Plase sudate	kg	260,1154	17,00	4 421,96
23.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	2,0147	20,50	41,30
24.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	3,3578	30,00	100,73
25.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,6000	100,00	1 060,00
26.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,3000	20,00	106,00
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6751	20,00	33,50
28.	4100126202818	Apa	m3	6,8900	20,00	137,80

		Total materiale de construcții				212 244,21
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	164,3000	125,00	20 537,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,9380	145,00	4 196,01
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,4690	125,00	1 808,62
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1545	550,00	84,98
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,9560	20,00	39,12
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0492	740,00	2 996,41
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,4200	330,00	2 448,60
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	30,3160	380,00	11 520,08
9.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	7,6744	380,00	2 916,27
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	164,3000	45,00	7 393,50
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	8,0262	21,00	168,55
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	14,4282	106,00	1 529,39
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,2520	486,00	17 618,47
		Total utilaje de construcții				73 257,50

Total	lei	354 427,83
Asigurari sociale	24 %	16 542,27
Cgeltuieli de transport	7 %	14 857,09
Cheltuieli de regie	14,5 %	55 944,95
Beneficiu	6 %	26 506,34
TVA	20 %	93 655,70

Total deviz:

561 934,18

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala cu replanificarea a blocului (J), (Sala de sport), a Academiei "Stefan cel Mare" din str. Gh. Asachi 21, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			266,97 121,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,68	121,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	740,00	14,13
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	125,00	96,88
		<i>Total</i>	lei			56 598,07
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			7 271,74 460,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	75,68	460,13
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	500,00	2,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	380,00	5 434,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	380,00	1 375,60
		<i>Total</i>	lei			15 416,08
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			36,94 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	486,00	36,94
		<i>Total</i>	lei			17 618,47
		2. Canal de scurgere				
4	AcD19E	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului	m2			156,08 92,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2200	75,68	92,33
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	5 800,00	17,92
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	5 800,00	11,95
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	5 800,00	11,95
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	30,00	1,54
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	20,50	0,63
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,00	1,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1700	106,00	18,02
		<i>Total</i>	lei			10 176,39
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa φ8 pas 200x200	kg			21,50 3,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,68	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,68	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
		<i>Total</i>	lei			5 537,26
6	AcD22E1	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, in executie prin exterior, Pentru beton procurat din statii centralizate	m3			2 136,10 14,38
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,1900	75,68	14,38
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	2 000,00	2 080,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	106,00	26,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	21,00	12,60
		<i>Total</i>	lei			28 574,61
		3. Borduri				
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100.30.15, pe fundatie de beton	m			213,68

1	2	3	4	5	6	7
		30x15 cm				50,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,68	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	75,68	39,35
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	500,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15	m	1,0050	150,00	150,75
		<i>Total</i>	lei			3 418,94
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			107,11 22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,68	9,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,68	13,62
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	500,00	1,50
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			8 140,51
		4. Pavaj				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 165,39 683,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,68	683,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	330,00	462,00
		<i>Total</i>	lei			6 176,57
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta marca 300 (fractiune 20-40) conform GOST 8267-82 h=0,12m	m3			739,07 74,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,68	74,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,90
		<i>Total</i>	lei			47 005,06
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip SR EN13242-A, h=0,01m	m3			707,26 68,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,68	68,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	500,00	550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,90
		<i>Total</i>	lei			3 748,48
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			286,83 45,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,68	43,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,68	1,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 0.2/0.1/0.06m	m2	1,0150	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	500,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			152 017,39

APROBAT:

Intocmit

SRL Mega Nord Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.