

Grădinița Bahmut

Termoizolarea exterioară a clădirei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8-8-8

Valoarea de deviz 405 508,69 .

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea exterioara				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	65,00	7,15 7,00	464,75 455,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	518,20	4,90 1,50	2 539,18 777,30
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	518,20	127,97 80,00	66 311,46 41 456,00
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	518,20	234,66 105,55	121 601,78 54 696,01
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	518,20	116,29 61,00	60 261,48 31 610,20
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (	m	65,00	87,31 17,50	5 675,15 1 137,50

1	2	3	4	5	6	7
		Recuperate)				
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	518,20	56,05 37,50	29 043,50 19 432,50
		Total Termoizolarea exterioara Inklusiv salariu				285 897,30 149 564,51
		2. Scari la intrare				
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,86	444,00 442,50	381,84 380,55
9	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	2,80	98,56 57,00	275,98 159,60
10	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	0,96	1 021,50 297,50	980,64 285,60
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,74	19,98 2,25	514,39 57,91
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,58	65,18 35,00	1 211,05 650,30
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	18,58	222,92 59,00	4 141,78 1 096,22
		Total Scari la intrare				7 505,67

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 630,18
		Total	p.			293 402,97
		CNAM	24,00 %			36 526,73
		Cheltuieli de transport	1,00 %			1 335,77
		Cheltuieli de regie	1,00 %			3 312,65
		Beneficiu de deviz	1,00 %			3 345,78
		Total	100,00 +			337 923,91
		TVA	20,00 %			67 584,78
		Total deviz:				405 508,69
		Inclisiv salariu				152 194,70

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)